

1ste Nota van Inlichtingen				
Project :	TPGS - TN303832			
Datum :	31-3-2021			
Versie:	1			
Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Antwoorden Aanbestedende dienst
1	Bestek	Deel 2.1 - 01	Kan de OG de volgende, in het bestek vermelde tekeningen, aan het aanbestedingscontact toevoegen ? - Tek. 19016T15, - Wisseltekeningen leverancier, - WTB 12008, - WTB 13046-11, - WTB 13059-6, - WTB 13059-11, - WTB 13154, - WTB 13199, - WTB 13201, - WTB 13207, - WTB 14010-4, - WTB 14-A4-001 wijz.A, - WTB 13-A1-074/1, - WTB 16070	De ontbrekende tekeningen zullen bij de 2de Nvl worden verstrekt.
2	Bestek	Deel 2.2 Hfdst. 3 en 8	In diverse subposten onder hoofdstuk 3 en 8 van het bestek worden werkzaamheden in Fase 1 t/m 4 genoemd, maar zowel in de Uitvoeringsplanning als in "01 13 06 Algemeen; tijdschema, werkplan" en de "Aanvullende Nota d.d. 17 mrt 2021" worden de Fasen 1, 2a, 2b, 3a, 3b en 3c beschreven. Hoe moet de ON dit te zien ?	De fasen 1, 2a, 2b, 3a, 3b en 3c zijn de juiste faseringen. In het bestek is deels een oude faseringsnummering blijven staan. Fase 1 blijft fase 1, fase 2 heet nu fase 2b, fase 3 heet nu 2a, fase 4 heet nu fase 3 (a,b en c). Dit wordt aangepast in het bestek en bij 2de Nvl verstrekt.
3	Bestek	Deel 2.2 3561	Wat bedoelt de OG met werkvak A, B, C en zijn de vermelde hoeveelheden correct ? Deze komen niet overeen met bestekspost 356110.	Dit wordt aangepast in het bestek en bij de 2de Nvl verstrekt.
4	Bestek	Deel 2.2 356110, 356210	Bestekpost 356110 spreekt over "Stellen spoor door middel van wiggen en regelbare bevestigingen" en post 356210 betreft het "Aanbrengen van spoorstaafbevestigingen, niet regelbare bevestigingen". Welke constructie dient de ON toe te passen ?	De spoorconstructie die worden aangebracht is de standaard GVB constructie VKB24. De spoorstaafbevestigingsmiddelen in deze spoorconstructie zijn niet-regelbare spoorstaafbevestigingsmiddelen . Dit wordt aangepast in het bestek en bij de 2de Nvl verstrekt.
5	Bestek	Deel 2.2 3562	De per fase genoemde hoeveelheden komen niet overeen met het totaal en de in post 356210 vermelde hoeveelheid. Verzoek om de juiste hoeveelheden op te geven.	U dient de hoeveelheden aan te houden zoals vermeld in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting'. In dit geval geldt bij post 356210 het aantal eenheden van 2672. Bij de 2de Nvl wordt dit in het bestek gewijzigd.
6	Bestek	Deel 2.2 3575	De per fase genoemde hoeveelheden komen niet overeen met het totaal en de in post 357510 vermelde hoeveelheid. Verzoek om de juiste hoeveelheden op te geven.	U dient de hoeveelheden aan te houden zoals vermeld in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting'. In dit geval geldt bij post 357510 het aantal eenheden van 194. Bij de 2de Nvl wordt dit in het bestek gewijzigd.
7	Bestek	Deel 2.2 3595	De per fase genoemde hoeveelheden komen niet overeen met het totaal en de in post 359510 vermelde hoeveelheid. Verzoek om de juiste hoeveelheden op te geven.	U dient de hoeveelheden aan te houden zoals vermeld in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting'. In dit geval geldt bij post 359510 het aantal eenheden van 10. Bij de 2de Nvl wordt dit in het bestek gewijzigd.
8	Aanvullende Inlichtingen 17 mrt 2021		OG geeft aan dat de geplande aanvangsdatum staat op 20 sept. 2021, echter de eerste werkzaamheden van de ON, conform de uitvoeringsplanning starten op 30 aug. 2021. Wat dient de ON aan te houden ?	Op 30 en 31 augustus zijn werkzaamheden van Liander voorzien. Aanvang werkzaamheden voor opdrachtnemer is 20 september.

9	Aanvullende Inlichtingen 17 mrt 2021		OG geeft aan dat de TBGN-periode voor fase 2a doorloopt t/m 3 nov. 2021, echter op de uitvoeringsplanning eindigt hij op 29 okt. 2021. Wat dient de ON aan te houden ?	Fase 2a kan geheel in TBGN worden uitgevoerd. Lijn 1 wordt t/m 29 oktober omgeleid via het Alexanderplein. Daarna wordt lijn 1 omgeleid via Oosterpark en de Ruyschstraat (tot 3 november 2021). Dat fase 2a op 29 oktober 2021 eindigt, klopt niet.
10	Aanbestedingsleidraad; Bestek	artikel 6.5 - pagina 33; 01 11 01	In paragraaf 6.5 wordt ten aanzien van de Planning met toelichting het volgende vermeld: "De wijze waarop met de werkzaamheden van neven- en onderaannemers en de daaraan gerelateerde risico's rekening wordt gehouden." Betreft dit de werkzaamheden zoals aangeduid in het Bestek onder artikel 01 11 01 'Werken, die in elkander grijpen'?	Ja.
11	Aanbestedingsleidraad	4.3 Eisen inschrijving	Opdrachtgever stelt dat de planning in bewerkbare bestandsformaat van MS Project 2016 moet worden geleverd. Is het Gegagdigde ook toegestaan de planning in het bewerkbare format van MS Project 2013 te leveren?	Ja, de planning kan aangeleverd worden in bewerkbaar format MS Project 2013.
12	Bijlage IV Referentie Uitvoeringsplanning TPGS 210304		In de planning staat onder kolom 'Partij' een aantal maal "ON/GVB-spoorploeg" genoemd. Kan OG aangeven wat hiermee wordt bedoeld?	Met 'ON/GVB-Spoorploeg' wordt de nevenaannemer GVB Rail Services bedoeld. Deze partij is van toepassing voor bovenleidingswerk en wisselbesturing. Spoorwerk wordt uitgevoerd door de aannemer van het bestek. Dit wordt eveneens in de referentieplanning aangepast en bij de 2de Nvl verstrekt.
13	Bestek	blz 119	Kan OG de materiaal/prijslijst van het Materiaalbureau Amsterdam verstrekken?	De offerte van het Materiaalbureau zal bij de 2e Nvl worden verstrekt.
14	Offerte Materiaalbureau		Graag ontvangen wij de offerte van het Materiaalbureau voor de te betrekken materialen conform artikel 01 14 05 van het bestek.	De offerte van het Materiaalbureau zal bij de 2e Nvl worden verstrekt.
15	Bestek	deel 3 artikel 01 01 14	In deel 3 artikel 01 01 14 lid 08 van bestek is aangegeven dat bij meerwerk een opslagpercentage geldt van maximum 10% voor Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en risico. Dit percentage is bij lange na niet kostendekkend. Gevolg van dit te lage opslagpercentage is dat het uitvoeren van meerwerk een onbeheersbaar risico vormt voor de aannemer. Volgens de Gids Proportionaliteit geldt dat risico's gealloceerd dienen te worden bij de partij die ze het beste kan beheersen, in onze optiek ligt het risico voor bestekwijzigingen bij de opdrachtgever. Wij verzoeken u de gids proportionaliteit te volgen en het opslag percentage voor uitvoeringskosten, algemene kosten en Winst en risico te wijzigen in 18%.	Uitvoeringskosten voor dit werk zijn niet-verrekenbaar. Het genoemde percentage van 10% wordt niet gewijzigd en betreft bij bestekswijzigingen de Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico. Bij bestekswijzigingen dient door de aannemer aantoonbaar te worden gemaakt dat er sprake is van een wezenlijke verandering van de uitvoeringskosten ten opzichte van het genoemde opslagpercentage van 10%.
16	Besteksposten	850210 t/m 850250	In de besteksposten 850210 t/m 850250 missen de hoeveelheden resultaatsverplichtingen, kunt u deze toevoegen?	U dient de hoeveelheden aan te houden zoals vermeld in de kolom 'hoeveelheid resultaatsverplichting'. Indien geen hoeveelheden staan dan volgen deze bij de 2de Nvl.
17	Tekeningen		Kunt u zo spoedig mogelijk de tekeningen in .dwg format verstrekken?	Het is alleen mogelijk om een dgn-bestand aan te leveren van de civiele werken.
18	Aanbestedingsleidraad		§3.9 van de Aanbestedingsleidraad beschrijft dat het recht op beroep op onvolkomenheden vervalt na het verstrekken van de nota van inlichtingen. Kunt u bevestigen dat het hier gaat om "klaarblijkelijke" onvolkomenheden?	Ja, het gaat om klaarblijkelijke onvolkomenheden.
19	Aanbestedingsleidraad	§ 5.5.3 Technische bekwaamheid	In genoemde paragraaf staat in de ervaringseis een project genoemd in binnenstedelijke omgeving terwijl de tramexploitatie doorgang moest vinden. Gegadigde vraagt of OG deze ervaringseis wil aanpassen/opdelen naar:- Ervaring met uitvoeren spoorwerk in binnenstedelijke omgeving zonder tramexploitatie en- Ervaring met uitvoeren overige werkzaamheden in binnenstedelijke omgeving terwijl de tramexploitatie doorgang moest vinden?	De eerstgenoemde ervaring op pag. 27 wordt aangescherpt met de volgende tekstpassage: "1. Realisatie tramspoorwerk Kerncompetentie Inschrijver dient te beschikken over ervaring met de realisatie van tramspoorwerk bestaande uit het realiseren van halteperrons, en onderbed, bovenbed en asfalt van de trambaan in een binnenstedelijke omgeving, terwijl de tramexploitatie doorgang moest vinden. Geschiktheidseis Het bezit van de kerncompetentie dient te worden aangetoond door middel van een referentieopdracht waaruit blijkt dat de inschrijver in de afgelopen zeven jaar naar tevredenheid van opdrachtgever een werk heeft opgeleverd met betrekking tot de realisatie van tramspoorwerk bestaande uit het realiseren van halteperrons, en onderbed, bovenbed en asfalt van de trambaan , in een binnenstedelijke omgeving, terwijl de tramexploitatie doorgang moest vinden."
20	Aanbestedingsleidraad	§ 6.4	Kunt u bevestigen dat de cijfers 0-4 alleen worden verstrekt middels hele punten?	Ja, de cijfers worden alleen in hele punten verstrekt.
21	Aanbestedingsleidraad	§ 6.4	"Hoe vindt de beoordeling van de kwaliteitsdocumenten plaats? - Score = gemiddelde van individuele beoordelingen; - of consensusbeoordeling na individuele beoordelingen.	De leden van de beoordelingscommissie zullen de inschrijvingen individueel beoordelen en vervolgens scores toekennen op basis van consensus.
22	Aanvullende inlichtingen TPGS		"Wordt de gewijzigde planning, omschreven in de aanvullende inlichtingen, ook gewijzigd in de "Bijlage IV Referentie Uitvoeringsplanning TPGS 210304" voor Nvl 1?	"Bijlage IV Referentie Uitvoeringsplanning TPGS 210304" is de juiste referentieplanning. De tekst in het bestek 01 13 06 was niet helemaal juist. In de aanvullende inlichtingen TPGS, d.d. 17 maart 2021, is dit gecorrigeerd.

23	Aanvullende inlichtingen TPGS		Indien de gewijzigde planning, omschreven in de aanvullende inlichtingen, gevolgen heeft voor Bijlage V TVM-tekeningen, worden deze tekeningen dan ook aangepast voor Nvl 1?	Bijlage V TVM-tekeningen klopt met de referentieplanning en de faseringen zoals deze zijn beschreven in het BLVC plan.
24	Bijlage 2 BLVC-plan MET - TPGS v3.1	Par 2.3	In par. 2.3 van het BLVC-plan is aangegeven dat Liander op diverse locaties gietijzeren leidingen gaat vervangen. Idem kruising Waternet. Echter Liander en Waternet staan niet genoemd in de lijst met omgevingsprojecten (par. 3.6). Wat is de reden dat deze werkzaamheden niet in de lijst met neven werkzaamheden zijn opgenomen?	Werken derden' waaronder die van Liander en Waternet vallen eveneens onder de definitie van 'omgevingsprojecten'. Werkzaamheden van Liander en Waternet worden niet onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam uitgevoerd. Liander en Waternet zijn zelfstandige uitvoerende organisaties met eigen hoofdaanneming voor hun werk.
25	Bijlage 2 BLVC-plan MET - TPGS v3.2	Hfdst 4.2 en 6	In hoofdstuk 6 van het BLVC-plan staan andere tijden genoemd dan in hoofdstuk 4.2 van het BLVC-plan. Kan OG aangeven met welke tijdsvensters rekening gehouden kan/moet worden?	De tekst van hoofdstuk 6 moet worden aangehouden. De gewenste uitvoeringstijden zijn maandag t/m zaterdag van 07 tot 22 uur.
26	Bestek MET 2021-19951 TPGS	Art. 01.01.14 lid 8	In art. 01.01.14 lid 08 wordt een max. percentage voor uitvoeringskosten, AK W&R benoemd van 10%. Dit percentage is echter niet toereikend om deze kosten te compenseren. Wij verzoeken u de uitvoeringskosten apart te verrekenen of het percentage te verhogen?	Uitvoeringskosten voor dit werk zijn niet-verrekenbaar. Het genoemde percentage van 10% wordt niet gewijzigd en betreft bij bestekswijzigingen de Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico. Bij bestekswijzigingen dient door de aannemer aantoonbaar te worden gemaakt dat er sprake is van een wezenlijke verandering van de uitvoeringskosten ten opzichte van het genoemde opslagpercentage van 10%.
27	Bestek MET 2021-19951 TPGS	Art. 01.01.18 lid 35	De specificatie van de 10% opslagpercentage in art. 01.01.14 lid 08 komt niet overeen met de opsomming in art. 01.01.18 lid 35. Tevens wordt in art. 01.01.18 lid 35 2x een verschillende opsomming gegeven (met en zonder engineering). Kan OG aangeven welke opsomming vigerend is?	De omschrijving onder art. 01.01.14 lid 8 is leidend. Dit wordt aangepast in het bestek bij de 2de Nvl.
28	Bestek MET 2021-19951 TPGS	Art. 01.13.06	In par. 01.13.06 wordt aangegeven dat een werkweek 72 uur moet bevatten. Kan OG aangeven hoe die 72 uur wordt gezien in relatie tot de werktijden (zie ook vraag 2)? Note: het lijkt er op dat dit is gebaseerd op 6x12 uur werken op ma t/m vr. Echter de werktijden in het BLVC-plan geven of 10 uur of 16 uur per dag aan	De gewenste uitvoeringstijden zijn maandag t/m zaterdag van 07 tot 22 uur, dus totaal 90 uur per week. Nacht/zondagwerk is optioneel mits voldoende onderbouwd. Deze werktijden worden gemotiveerd door het werken tijdens een TBGN, de opdracht is om de TBGN's kort te houden. Dit wordt aangepast in het bestek en bij de 2de Nvl verstrekt.
29	Aanbestedingsleidraad	Bijlage 4	Op bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) staat het project uitbreiding IJtramstalling vermeld. Kunt u een UEA verstrekken met vermelding van het juiste project?	Is reeds verstrekt.
30	Tekeningen Spoorbesteltekeningen	Algemeen	Op de documentenlijst zoals die is bijgevoegd staat onder het kopje "spoorbesteltekeningen" een bestektekening "19016T11 Overzicht" genoemd. Echter dit betreft alleen het Oosterpak / 's-Gravenlandestraat (één complex). Kan OG een vergelijkbare tekening aanleveren voor het wisselcomplex korte 's-Gravenlandestraat / Sarphatistraat?	De ontbrekende en gevraagde "spoorbesteltekeningen" van het betreffende wisselcomplex worden meegeleverd bij de 2de Nvl.
31	Bestek MET 2021-19951 TPGS	Diversen	In het bestek MET 2021-19951 wordt in diverse besteksposten verwezen naar fase 1 t/m 4 terwijl het aangepaste faseringsplan in de 1e Nvl alleen spreekt over fase 1 t/m 3 met subfases. Kan OG aangeven hoe de materialen en hoeveelheden in de diverse besteksposten moeten worden toegerekend aan de fasering in de 1e Nvl?	Het werk bestaat uit Fase 1 t/ 3 met bijbehorende subfases. De verwijzing naar fase 1 t/m 4 is onjuist. Dit wordt aangepast in het bestek en bij Nvl2 verstrekt.
32	Aanbestedingsleidraad	Par. 6.5	In de aanbestedingsleidraad wordt in het in te dienen plan van aanpak een planning met toelichting uitgevraagd als onderdeel van het kwaliteitscriterium. Echter in bijlage IV van het BLVC-plan is ook een referentie uitvoeringsplanning toegevoegd. Wat is beoogd met deze referentieplanning en hoeveel vrijheid heeft OG om van deze referentieplanning af te wijken (wat zijn de verwachtingen van OG tav de op te stellen aanbestedingsplanning versus de meegeleverde referentieplanning)?	De referentieplanning geeft een inschatting van een haalbare uitvoeringsplanning. Voorts ook de relevante werkzaamheden. a. De startdata van de TBGN's liggen vast. Langere TBGN's zijn niet acceptabel, inkorting met enkele dagen kan voorgesteld worden. b. Werkzaamheden Waternet en Liander liggen vast en dienen voor de TBGN's te worden uitgevoerd. Een wijziging voorgesteld door de aannemer, dient instemming van Liander en Waternet te hebben.
33	Verkeersregelaars en veiligheidsmensen	besteksposten	Aanvullende inlichtingen mbt verkeersregelaars en veiligheidsmensen.	Voor de inzet van verkeersregelaars en veiligheidsmensen worden de hoeveelheden bij de 2de Nvl in het bestek verwerkt. Voorlopig dient u de hoeveelheden aan te houden die in de tabel 'Verkeersregelaars TPGS indicatief' zijn beschreven.
34	Aanbestedingsleidraad	emvi	Subcriterium Planning met toelichting	Op pag 33 van de aanbestedingsleidraad wordt het volgende aandachtspunt: 'De wijze waarop met de werkzaamheden van neven- en onderaannemers en de daaraan gerelateerde risico's rekening wordt gehouden.' aangescherpt met de vervangende tekst: "De wijze waarop met de werkzaamheden van derden, neven- en onderaannemers en de daaraan gerelateerde risico's rekening wordt gehouden."
35	Aanbestedingsleidraad	inschrijf-vergoeding	Hoogte van de inschrijfvergoeding	De inschrijfvergoeding wordt gewijzigd naar 20.000,- euro voor een geldige inschrijving.