




OVERZICHT OMGEVINGSSITUATIE

SCHAAL = 1:1500

Opmerkingen:

- Maten in millimeters, tenzij anders ter plaatse vermeld.
- Voor overzicht opbreiwerkzaamheden, zie rekening 19016760, blad 1 van 1.
- Voor nieuw onderbedorten zie rekening 19016761, blad 1 van 1.
- Voor nieuwe hoogfemalen, zie rekening 19016762, blad 1 van 1.
- Voor nieuwe doorsneden, zie rekening 19016764, blad 1 van 1.
- Voor markeringen, zie rekening 19016765, blad 1 van 1.
- Voor S&T, zie rekening 19016850.
- Voor bovenleiding, zie rekening 19016860.

	GVB Intra BV Postbus 2151 1000 CC Amsterdam Tel. 020 - 460 5866		SST number	
	Naam	Alkoord	Datum	Proforma
Bezoekend	Y. Sencou		03/04/2019	10962
Begeleidend	E. Bijn		03/04/2019	
Verstuurder	H. van Roonen		4-4-2019	
Opgelister	De Brie		03-04-2019	
Ontvanger	M. Tempio		3-4-2019	
Signatuur				
	Tram			
	VRS nummer 1231914			

WERKZAAMHEDEN

- 1) Aanbrengen vuurbestend met asfalt, 1 onderlaag zwart AC10 ~~surf~~, d=30mm en 1 top laag zwart AC10 surf, d=30mm
- 2) Nieuwe banden en bekroonings t.p.v. haltes en vluchtraster aanbrengen door dekken.
- 3) Aanbrengen vuurbestend en 2 lagen zwart sfijsk asfalt, d=30mm **surf**
- 4) Aanbrengen vuurbestend met asfalt, 1 onderlaag zwart AC10 ~~surf~~, d=30mm en 1 top laag rood AC10 surf, d=30mm
- 5) Aanbrengen 1 top laag zwart AC10 surf, d=30mm
- 6) Markering aanbrengen (thermoelastisch materiaal)

BOUWTEGEVENS			bouwhoogtes 2009)	
boeinummer	omschrijving	windf.	muur+crd	hoogte
1298003	Tandje Boorstraat 48 Vennedijk "Madras Basseich" = lozen herbergen gietl) Z	37	45	1599
1298002	Muurdijk 23 "Zand herenich" te veninghrijde giel bij zijing: a = boven gietl) N	36	44	1825
1298001	Veldenevries 2 results van de herdinging	N	-34	1342