

Aanbesteding: Zonnepanelen levering, aanleg en onderhoud
Aanbestedende Dienst: De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs
Referentie: 299345

Toelichting:

Dit is de tweede Nota van Inlichtingen. Bij deze Nota zijn tevens tekeningen en overzicht met aansluitwaarden geüpload in de map met documenten op TenderNed.

Ref.nr. 64
Onderwerp: Vraag 10 NvI

Vraag:

U beschrijft dat u verwacht opdrachtnemer over de juiste kennis en expertise beschikt om de Groeiling te adviseren over geschiktheid van de verdeelkasten voor het invoeden van PV-vermogen.

Conform de Scope 12 regeling dient de verdeelkast geschikt te zijn voor parallelle invoeding vanuit zowel het elektriciteitsnet als de PV-installatie. Als er bijvoorbeeld 3x80A wordt ingevoerd op een verdeelkast met een 3x80A aansluiting, kan hier in theorie 3x160A worden getrokken wat de huidige kast waarschijnlijk overbelast.

Kunt u de installatietechnische tekeningen verstrekken waaruit opdrachtnemer middels haar expertise kan opmaken dat de interne rails /bedrading van de kast geschikt is voor de invoeding van het PV-vermogen? Zonder juiste tekeningen, in combinatie met een schouw van ieder object, is dit niet te beoordelen.

Zo niet, wat dient het uitgangspunt voor de prijsvorming te zijn? Mag opdrachtnemer er dan van uit gaan dat het toevoegen van een automaat in de bestaande verdeelkast volstaat?

Antwoord:

In de nieuwe bijlage "Locaties en aansluitwaarden" kan de Inschrijver de aansluitwaarden lezen.

Voor wat betreft de installatietechnische tekeningen: het lukt De Groeiling niet om deze binnen de tijd van dit aanbestedingstraject aan te leveren.

Daarom mag de Inschrijver er vanuit gaan dat het toevoegen van een automaat binnen de bestaande verdeelkast volstaat. Wel wordt van Inschrijver verwacht wat dat hij eventuele optionele kosten die ontstaan indien een automaat alleen niet voldoende is opgeeft in het gedeelte van het prijzenblad dat dient als onderbouwing van de prijzen (door de Inschrijver

zelf op te stellen).

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 NvI vraag 2

Vraag:

Voor iedere schoollocatie zal voor de Scope 12 een constructierapport moeten worden gemaakt waaruit blijkt dat de daken geschikt zijn voor de aanvullende belasting door zonnepanelen. Gezien de doorlooptijden van dergelijke trajecten adviseren wij u om dit niet alleen voor de eerste 3 objecten in gang te zetten maar voor alle beoogde objecten.

Hoe gaat u er mee om als de dakbelasting boven de 15kg/m² uit komt?

Antwoord:

De Inschrijver mag bij haar prijsvorming uitgaan van een dakbelasting van tot een maximum van 20kg/m². Indien tijdens de Scope-12 of door de constructeur een lagere dakbelasting wordt gehanteerd, treden partijen in overleg om in redelijkheid en billijkheid tot een werkbare en voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Inschrijver dient hiervoor in de beantwoording van casevraag 1 antwoord te geven hoe zij in een dergelijk geval omgaat met de hiervoor beschreven situatie. Het maximaal aantal tekens voor de beantwoording van heel casevraag 1 wordt hiervoor opgetrokken naar 9.000 tekens.

Beantwoord op: 03-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 Vraag 26 NvI

Vraag:

U beschrijft dat de Groeiling zekerheid wens over haar toekomstige investeringen. Net als u wenst opdrachtnemer zekerheid over haar toekomstige projecten. We hebben slechts 3 objecten kunnen schouwen en moeten erg veel aannames doen voor de overige objecten. Zo is het kabeltracé vanaf de omvormer naar de HVK niet bekend, is de staat van de HVK onbekend, zijn de uitbreidingsmogelijkheden van de HVK onbekend, is onbekend hoeveel brandwerende muren moeten worden doorkruist etc. etc..

Hier kunnen gegadigden aannames voor doen, maar de partij die de laagste

gok neemt zal prijstechnisch winnen. Dit is ons inziens niet wat de Groeiling dient te beogen.

Graag zien wij alsnog de demarcatie op het punt van de omvormer in een technische ruimte direct onder het dak.

Alternatief kan zijn om eenduidige uitgangspunten voor de prijsvorming te hanteren (bijvoorbeeld 10 meter voedingskabel, nieuwe automaat in de bestaande HVK, geen brandwerende muur, etc. etc.).

Antwoord:

Inschrijver dient bij de prijsvorming van iedere Locatie rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

- Eén brandwerende dakdoorvoer per 50 Zonnepanelen of gedeelte daarvan;
- Een automaat in de bestaande verdeelkast;
- De plaatsing van een omvormer in een technische ruimte direct onder het dak.

Daarnaast dient de Inschrijver een opgave te doen van de meest voorkomende werkzaamheden die zij in de praktijk tegenkomt als meerwerk.

Dit dient te gebeuren in het tabblad van het prijzenblad waarin Inschrijver haar onderbouwing van de prijzen geeft. Zoals aangegeven telt dit onderdeel van het prijzenblad mee in de kwalitatieve beoordeling. Voor de opgave van meerwerk of regiewerkzaamheden geldt hoe vollediger en beter afgeprijsd hoe beter de score op dit onderdeel van de kwaliteit.

De Groeiling heeft om meer inzicht te kunnen geven in de gebouwen, bouwtekeningen van de Locaties in de map met documenten toegevoegd.

Beantwoord op: 03-06-2021

Label: Inhoud