

Checklijst J	Staand werk (inclusief van binnenuit wassen)	
---------------------	---	--

- | | | | |
|----|---|--|---|
| J1 | Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m) | ☒ ja | ☐ nee |
| J2 | Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond | ☒ ja | ☐ nee |
| J3 | Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken | ☒ ja | ☐ nee ☐ n.v.t. |
| J4 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: | | |
| | - 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator | ☒ ja | ☐ nee |
| | - 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator | ☒ ja | ☐ nee |
| | - 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam | ☒ ja | ☐ nee |
| | - 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam | ☒ ja | ☐ nee |
| J5 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen) | ☐ ja | ☐ nee |
| J6 | Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van: | | |
| | - een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar | ☐ ja | ☐ nee ☒ n.v.t. |
| | - werkplekken beveiligd tegen valgevaar | ☐ ja | ☐ nee ☒ n.v.t. |

Opmerkingen / afspraken

Buitenzijde glas handmatig wassen

Checklijst leegmaken

Print checklijst

Om de ingevulde Checklijst te bewaren als pdf-bestand ga naar 'Bestand' en kies 'bewaar als' in uw Acrobat reader.