

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Checklijst K      Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| K1 | Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ja            | <input checked="" type="checkbox"/> nee                      |
| K2 | Is het aantal m <sup>2</sup> glas maximaal 200 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee                                 |
| K3 | Bevindt zich daarvan maximaal 100 m <sup>2</sup> op een werkhoogte boven 7 m                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ja            | <input checked="" type="checkbox"/> nee                      |
| K4 | Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ja            | <input checked="" type="checkbox"/> nee                      |
| K5 | Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot<br>(strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)<br>(strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)<br>(strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m) | <input type="checkbox"/> ja            | <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t. |
| K6 | Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m                                                                                            | <input type="checkbox"/> ja            | <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t. |

#### Opmerkingen / afspraken

Zijgevel is voorzien van tuin, let op met slang van telewash systeem dat deze niet blijft hangen.

Checklijst leegmaken

Print checklijst

Om de ingevulde Checklijst te bewaren als pdf-bestand  
ga naar 'Bestand' en kies 'bewaar als' in uw Acrobat reader.