BLAUWSTEENSTRAAT

DE WENDELSTRAAT

PASTOOR TUMMERSTRAAT

HONIGMANNSTRAAT

MAN. CARLSTRAAT

MAKEN AANSLUITING OP BESTAANDE PUT

ZAKBREUKEN TERUGSLAGKLEP Ø315mm IN PUT

AANBRENGEN EINDKAP T.B.V. UITLEGGER PVC Ø200mm

AANBRENGEN EINDKAP T.B.V. UITLEGGER PP Ø315mm

KOLKAANSLUITINGEN Ø200mm

GOOTCONSTRUCTIE

WATERLIJN

BETON Ø400mm

BETON Ø500mm

G.03 PD=+146.16 BOB=+146.22 RIM: AFM. Ø1000mm PP+PUT

G.06 PD=+150.54 BOB=+147.73 RIM: AFM. 1000x1000 mm PREFABPUT

G.07 PD=+148.66 BOB=+147.60 RIM: AFM. 1000x1000 mm PREFABPUT

G.08 PD=+151.74 BOB=+149.58 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.09 PD=+152.85 BOB=+149.82 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.11 PD=+152.38 BOB=+148.68 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.12 PD=+152.03 BOB=+149.58 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.13 PD=+151.63 BOB=+149.33 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.16 PD=+151.54 BOB=+149.23 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.17 PD=+151.40 BOB=+149.09 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

G.18 PD=+151.14 BOB=+148.53 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

R.01 PD=+148.90 BOB=+147.81 RIM: AFM. BOS=800 mm PREFABPUT VOORZIEN VAN 500 mm ZANDVANG

R.02 PD=+151.61 BOB=+149.94 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

R.03 PD=+151.36 BOB=+149.75 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

R.04 PD=+151.61 BOB=+149.55 RIM: AFM. Ø1000mm PREFABPUT

Nr. 0899 PD=+149.04

Nr. 1198 PD=+152.54

Nr. 1199 PD=+152.64

DP10 DP11 DP12 DP13 DP14 DP15 DP16 DP17 DP18 DP19 DP20

PP Ø315mm L= 40m 1:200

PP Ø315mm L= 50m 1:500

PP Ø315mm L= 20m 1:200

PP Ø315mm L= 40m 1:200

PP Ø315mm L= 70m 1:500

PP Ø315mm L= 60m 1:200

PP Ø315mm L= 30m 1:200

PP Ø315mm L= 50m 1:500

PP Ø315mm L= 40m 1:200

PP Ø315mm L= 70m 1:500

PP Ø315mm L= 60m 1:200

PP Ø315mm L= 30m 1:200

LEGENDA

- BESTAANDE BEBOUWING
- BESTAANDE INRIT
- KADASTRALE GRENS
- WERKGRENS
- BESTAANDE TE HANDHAVEN RIOLERING
- BESTAANDE CONTROLEPUT
- BESTAANDE SCHILDMUUR
- BESTAANDE KOLK
- BETON Ø400mm — GEGEVENS BESTAANDE RIOOLSTRENG
- Nr. 0892 PD=+150.41 — BESTAND PUTNUMMER MET PUTDEKSELHOOGTE
- +149.21 — BESTAAND VLOEIVLAK
- BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN
- AAN TE BRENGEN GEMENGD-RIOOL
- AAN TE BRENGEN PWA-RIOOL
- AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB (ROND)
- AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT BETON
- AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING TBV GEMENGDE-AFVOER PVC Ø125 mm KLEUR ROODBRUIN
- AAN TE BRENGEN GOOT-/STRAATKOLK 478x370x920 mm, TYPE S 130-131B P-line GB2 MET AFVOER PVC Ø160 mm
- AAN TE BRENGEN GOOT-/STRAATKOLK 402x200x730 mm, TYPE S 2045-GP2 S P-line MET AFVOER PVC Ø160 mm
- AAN TE BRENGEN GOOT-/STRAATKOLK 780x484x985 mm, TYPE BERGSTRAENAUFSATZ MET AFVOER PVC Ø200 mm
- +144.63 — NIEUW VLOEIVLAK
- G.03 PD=+146.16 BOB=+146.22 RIM: AFM. Ø1000mm PP+PUT — PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLEPUTTEN
- PP Ø500mm L= 40m — GEGEVENS NIEUWE RIOOLSTRENG
- AAN TE PLANTEN BOOM
- BESTANDE TE HANDHAVEN BOOM

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
DIENT DE AANNEMER DE EXACTE LIGGING EN AFMETINGEN VAN DE BESTAANDE CONTROLEPUTTEN T.P.V. DE WENDELSTRAAT EN DE HONIGMANNSTRAAT TE CONTROLEREN

DE LOGATIE VAN DE HUISAANSLUITINGEN ZIJN INDICATIEF INGETEKEND.

KOLKEN DIENEN U.O.M. DE DIRECTE GEPLAATST TE WORDEN

LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE
LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN IS NIET DE MEEST RECENTE VERSIE ALS GEVOLG VAN SANERINGS- EN VERLEGGINGSWERKZAAMHEDEN DOOR NUTSBEDRIJVEN
DE AANNEMER DIENT DE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
DIENT DE AANNEMER DE LOCATIES VAN DE NIEUWE PUTTEN MET KABELS EN LEIDINGEN TE CONTROLEREN D.M.V. HET GRAVEN VAN PROEFSLEUVEN. (IN KAART BRENGEN LOCATIE EN HOOGTELIGGING T.O.V. RIOOLHOOGTES)

VOORAFGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
DIENT DE AANNEMER DE LIGGING EN DE HOOGTE VAN DE TE HANDHAVEN BESTAANDE RIOLERING EN T.P.V. AANSLUITINGEN TE CONTROLEREN

AFKOPPELEN:
DE BESTAANDE HWA-AFVOEREN (NA TOESTEMMING EIGENAAR PAND) DAAR WAAR MOGELIJK AFKOPPELEN.

LET OP: DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN GEWIJZIGD TEN OP ZICHTE VAN DE TEKENINGEN D.D. 30 JULI 2021:

- DE AFMETINGEN VAN DIVERSE RONDE PUTTEN ZIJN TEKSTUEEL GEWIJZIGD IN DE PUTTENSTATEN,

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	KLIMAATBESTENDIG EN WATER ROBUUST EIKSKE PERCEEL 3 — 20.068
opdrachtgever	GEMEENTE LANDGRAAF
onderdeel	SITUATIE NIEUWE RIOLERING INCL. K&L — blad B.06
getekend	BH — schaal 1:200 — datum 30 JULI 2021
gewijzigd	14 SEPTEMBER 2021
CAD-bestand	G:\2020\20.068 – Eiksie perceel 3 Landgraaf\02. Bestekstekeningen\03. Rvl\20.068 – c.dwg

Parkweg 14 Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88
internet: www.plangroep-heggen.nl
e-mail: info@plangroep-heggen.nl