



Projectcode	V034.1
Versie	6.14
Datum	27-07-2021
Opsteller	Regie Contracten i.s.m. de Unit Infectiepreventie
Beheerder	Regie Contracten

Voorschriften en Procedures UNIP voor externe schoonmaakbedrijven binnen Erasmus MC

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Taken en verantwoordelijkheden	6
3	Schoonmaakmethode	7
4	Werkzaamheden schoonmaakmedewerkers	8
5	Schoonmaak werkwagen	10
6	Gebruik handschoenen en handhygiëne	11
7	Aanvragen van schoonmaak bij isolatie en extra schoonmaakwerkzaamheden	12
8	Opleiding en instructie	13
9	Auditering en kwaliteitssysteem	14
10	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>Contact isolatie</u>	15
10.1	Dagelijkse schoonmaak.	15
10.2	Eindschoonmaak	16
10.3	Schoonmaak polikliniek of functiekamer	17
11	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>Contact-druppel isolatie</u>	18
11.1	Dagelijkse schoonmaak	18
11.2	Eindschoonmaak	19
11.3	Schoonmaak polikliniek of functiekamer	19
12	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>Contact-plus isolatie</u>	21
12.1	Dagelijkse schoonmaak	21
12.2	Eindschoonmaak	21
12.3	Voorschrift schoonmaken en desinfecteren gehele afdeling bij <u>Uitbraak VRE</u>	22
12.4	Schoonmaak polikliniek of functiekamer	23
13	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer in <u>Contact-druppel plus isolatie</u>	25

13.1	Voorschrift voor een <u>gesluisde kamer</u>	25
13.1.1	Dagelijkse schoonmaak	25
13.1.2	Eindschoonmaak	25
13.2	Voorschrift voor een éénpersoonskamer	26
13.2.1	Dagelijkse schoonmaak	26
13.2.2	Eindschoonmaak:	27
13.3	Schoonmaak en desinfectie SEH, polikliniek of functiekamer	28
14	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>aërogene isolatie</u>; 29	
14.1	Dagelijkse schoonmaak	29
14.2	Eindschoonmaak (<u>1.5 uur na ontslag</u>)	29
14.3	Schoonmaak en desinfectie van polikliniek of functiekamer	30
15	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>strikt-aërogene isolatie</u>; 31	
15.1	Dagelijkse schoonmaak	31
15.2	Eindschoonmaak (<u>1.5 uur na ontslag</u>)	32
15.3	Schoonmaak en desinfectie polikliniek of functiekamer	33
16	Voorschrift schoonmaak en desinfectie isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>strikte isolatie</u> 34	
16.1	Voorschrift schoonmaken en desinfectie isolatiekamer <u>zonder sluis</u>	34
16.1.1	Dagelijkse schoonmaak	34
16.1.2	Eindschoonmaak	35
16.2	Voorschrift schoonmaken en desinfectie <u>isolatiekamer met sluis</u>	36
16.2.1	Dagelijkse schoonmaak	36
16.2.2	Eindschoonmaak	37
16.3	Schoonmaak en desinfectie polikliniek of functieafdeling	38
17	Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in <u>beschermende isolatie</u> 39	
17.1	Dagelijkse schoonmaak	39
17.2	Eindschoonmaak	39
17.3	Schoonmaken ruimten bij transplantatie	40
18	Schoonmaak Operatiekamers Klasse 1 & 2 41	
18.1	Dagelijks schoonmaak	41
18.2	Eindschoonmaak (eind van het programma)	41

18.3	Isolatie op de OK	42
19	Voorschrift schoonmaken na calamiteit riolering in patiëntgebieden	44
19.1	Doel	44
19.2	Betrokken partijen	44
19.3	Voorzorgsmaatregelen	44
19.4	Taken en verantwoordelijkheden	44
	Bijlage 1: Schoonmaak OK tussenbeurt	47
	Bijlage 2: Schoonmaak OK eindbeurt	48
	Bijlage 3: Verkorte procedures schoonmaakprotocollen bij isolatie	49
	Bijlage 4: Producten Werkwagen	53
	Bijlage 5: Demarcatie Schoonmaak	54

1 Inleiding

Van oudsher vormen schoonmaak, desinfectie en sterilisatie de hoekstenen van het beleid inzake preventie van ziekenhuisinfecties. De juiste technieken van schoonmaak en desinfectie dienen voor de veiligheid van patiënt en personeel.

Schoonmaak en desinfectie zijn technieken die tot de algemene basiskennis moeten behoren van iedere medewerker die verantwoordelijk is voor schoonmaken en desinfectie in het Erasmus MC. De schoonmaakmedewerkers echter hebben een bijzondere positie en hun kennis overstijgt die van de overige medewerkers.

Alle voorschriften en protocollen beschreven in dit document zijn afgeleid van de protocollen zoals beschreven op het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Alle medewerkers werkzaam in het Erasmus MC dienen zich te houden aan de richtlijnen en protocollen die voor hen gelden. Ongeacht of zij direct in dienst zijn van het Erasmus MC zelf, of via ingehuurde bedrijven hun diensten verlenen binnen het Erasmus MC.

Deze procedure gaat dieper in op de methodiek rondom de schoonmaak binnen het Erasmus MC. De richtlijnen ZH018RICHT "Schoonmaak en desinfectie van oppervlakken, meubilair, hulpmiddelen en de isolatierichtlijnen ZH002RICHT A t/m G liggen ten grondslag aan het proces rondom de schoonmaak en de gebruikte middelen voor schoonmaak en desinfectie.

2 Taken en verantwoordelijkheden

Aansturing van de externe schoonmaakbedrijven valt onder de verantwoordelijkheid van het Service Bedrijf. De afdeling Regie Contracten is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze toepassen van de richtlijnen door de externe schoonmaakbedrijven.

Daarnaast is Regie Contracten verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem van de schoonmaak binnen het Erasmus MC. De schoonmaakbedrijven stellen verbeterplannen en interventies op n.a.v. uitgevoerde VSR KMS kwaliteitscontroles en koppelen dit terug aan Regie Contracten.

De unit infectiepreventie (UNIP) beheert de richtlijnen met betrekking tot schoonmaak en desinfectie, als mede de algemene voorzorgsmaatregelen die voor iedere medewerker gelden binnen het Erasmus MC. Daarnaast wordt de UNIP geconsulteerd voor het opstellen van de juiste uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden.

De UNIP geeft gevraagd en ongevraagd advies over vraagstukken met betrekking tot schoonmaak en desinfectie.

Indien afgeweken wordt van het in deze procedure beschreven beleid, wordt dit door de betreffende afdeling beschreven in het protocol van die afdeling en vastgelegd in het KMS. Afwijkende procedures moeten altijd geaccordeerd worden door de regie contracten en de unit infectiepreventie.

De afdeling ARBO & Milieu wordt geconsulteerd betreffende medewerker veiligheid.

Individuele medewerkers die tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met (bijna) accidenten, ongevallen en/of onveilige situaties dienen dit te melden via de procedures die ook gelden voor interne medewerkers van het Erasmus MC. De opdrachtgever, het Erasmus MC, draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van het accident.

3 Schoonmaakmethode

Het schoonmaakbedrijf dient gebruik te maken van de microvezelmethode. Bij de microvezelmethode wordt weinig vocht gebruikt. Een schoonmaakdoekje mag een microvezeldoekje worden genoemd als het vezels bevat die kleiner zijn dan 12 µm. De microvezeldoekjes zijn bedoeld om klam vochtig te gebruiken met schoon water. Bij het gebruik van deze microvezeldoekjes is geen schoonmaakmiddel nodig, omdat vet en olie zich hechten aan een van de polymeren van de microvezel. Hierdoor zijn microvezeldoekjes slecht uit te spoelen.

Net als op de conventionele werkdoekjes groeien micro-organismen uitstekend op de natte en vuile microvezeldoekjes. Alleen bij zichtbaar aangehecht vuil of bij specifieke isolatie-indicaties is droge schoonmaak niet afdoende en wordt een nat systeem eventueel met microvezelmop gebruikt. Zie daarvoor ZH002 A t/m G RICHT Isolatie. Hierin wordt beschreven bij welke micro-organismen een specifieke schoonmaak en/of desinfectie benodigd is.

Desinfectie van oppervlakken vindt bij voorkeur plaats door een chlooroplossing te maken. De gebruikte oplossingen zijn 250 ppm (1 tablet Mediarine® op 6 liter water) of 1000 ppm (4 tabletten Mediarine® op 6 liter water). Daarnaast kan gebruikt gemaakt worden van alcohol 70% voor desinfectie van kleine voorwerpen of on the spot desinfectie. Alleen in het OK-complex wordt voor on the spot desinfectie gebruik gemaakt van Oxide wipes. Dit zijn kant en klare doekjes op basis van waterstofperoxide.

4 Werkzaamheden schoonmaakmedewerkers

De volgende afspraken dienen door de medewerkers nagekomen te worden:

- In ruimtes waar patiënten verblijven of waar wordt gewerkt met patiëntmateriaal dienen de oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt ook dagelijks te worden schoon gemaakt. Maak schoon volgens de microvezelmethode in de juiste volgorde, er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raanzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Ruimtes waar patiënten verblijven of waar wordt gewerkt met patiëntmateriaal dienen vrij te zijn van zichtbare verontreiniging, inclusief stof (ook boven op de kast). De frequentie van schoonmaak is afhankelijk van de snelheid van verontreiniging of stofvorming.
- Kamerschermen dienen periodiek te worden schoon gemaakt conform de richtlijn 'Linnengoed',
- (Disposable) bedgordijnen op de poli worden 2x per jaar vervangen (dit valt buiten de scope van het schoonmaakbedrijf) en direct na een isolatie patiënt.
- Alleen bij bepaalde isolatievormen(eindschoonmaak) worden de separatie- en overgordijnen vervangen door het externe schoonmaakbedrijf.
- De medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf hebben een gedetailleerd overzicht/plattegrond van de ruimtes die schoongemaakt moeten worden. Afhankelijk van de soort afdeling of ruimtesoort is er een frequentie bepaald per dag of wordt er resultaatgericht schoongemaakt.
- De patiëntkamers worden na ontslag van een patiënt standaard schoongemaakt. Indien een kamer een eindschoonmaak heeft gehad, hangt de schoonmaakmedewerker de hanger "kamer gereinigd" aan de deurklink. Op deze wijze is duidelijk (voor de facilitair zorgmedewerker en de afdeling) dat de kamer klaar is voor een nieuwe patiënt.
- De isolatiekamers worden na ontslag (of verplaatsen) van de patiënt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Indien de kamer een eindschoonmaak heeft gehad, hangt de schoonmaakmedewerker de hanger "kamer gereinigd na isolatie" op deur en bed. Op deze wijze is duidelijk (voor de facilitair zorgmedewerker en de afdeling) dat de kamer klaar is voor een nieuwe patiënt.
- Reiniging van isolatiekamers worden digitaal geregistreerd (planon en/of i-transport). Regie contracten kan indien gewenst de gegevens inzien en indien gewenst voorzien van rapportages
- De registratie voor eindschoonmaak patiëntkamers volgt via I-Transport. Het ontslag of verplaatsing van een patiënt komt automatisch in i-transport. De handelingen die dagelijks worden uitgevoerd zijn beschreven in bijlage 5.'Demarcatie schoonmaak'
- De schoonmaakmedewerkers kunnen beginnen met de eindbeurt ("normale patiëntenkamer") als de patiënt weg is vuile bed is afgehaald. Eventueel mag er wel al een schoon bed in een vuile kamer gezet worden, mits er over het bed een hoës zit. Vuile losse inventaris, zoals nachtkastje, etc., worden gereinigd voordat de eindschoonmaak plaats vindt.
- De schoonmaakmedewerkers maken bij isolatie schoon en desinfecteren al de inventaris in de ruimte bij de eindbeurt. Na schoonmaak en desinfectie kan o.a. het bed worden opgehaald door beddentransport. Dit gebeurt bij voorkeur voordat het schoonmaakbedrijf de kamer schoonmaakt.

Specifieke handelingen;

De tonto is een vermaalsysteem voor afval en specifiek ziekenhuis afval. Dit maakt de tonto en de ruimte waar deze zich bevindt een hoog risicogebied voor het verspreiden van micro-organismen. Een verhoogde schoonmaak en desinfectie is nodig om dit risico te beperken. Daarom is de volgende extra schoonmaak afgesproken:

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Buitenzijde van de Tonto moet dagelijks worden schoon gemaakt en gedesinfecteerd met 1000 ppm chloor
- De ruimte waar de Tonto staat (spoelkeuken of milieustation) moet één keer per week worden schoon gemaakt én gedesinfecteerd met 1000 ppm chloor
- 1x per maand moeten de doucheputjes worden ontdaan van vuil en haren. Dit moet gebeuren volgens een vaste werkwijze:
 - Werk met de juiste PBM dit wil zeggen disposable handschoenen, schort en eventueel spatbril
 - Werk altijd met disposable materiaal (disposable werk/handdoekjes, schuurpad)
 - Maak in een emmer een chlooroplossing 1000 ppm, werp hier alvast een disposable werkdoek in
 - Pak het putdeksel op en reinig deze huishoudelijk, verwijder huidvet/zeepresten/ etc. met disposable handdoekjes en eventueel een schuurpad
 - Haal de schone doek/mop doordrenkt met chlooroplossing uit de emmer en laat het putdeksel minimaal 5 minuten in de emmer met chlooroplossing liggen
 - Haal ondertussen achtergebleven haren/vuil weg uit het putje
 - Plaats het putje terug
 - Chlooroplossing weggooien via het putje
 - Reinig met je achtergebleven schone doek/mop met chlooroplossing de vloer en bovenkant putje
 - Let goed op dat eventuele spatten ook schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.
 - Gooi de disposable materialen weg
 - Gooi je PBM weg op de kamer

5 Schoonmaak werkwagen

Algemeen:

- Schoon en vuil moeten op de werkwagen volledig gescheiden zijn.
- De werkwagen mag nooit de patiëntenkamer in gereden worden.
- Voor iedere kamer dient schoon materiaal gebruikt te worden.

Waszak:

- Indien de waszak een open net is, dient er een plastic zak of waterdichte zak om het net te zitten of een opvangbak waar geen andere materialen opgelegd worden.
- De vuile waszak/net dient gescheiden te worden van de schone doeken, door deze aan de andere zijde te hangen.

Schoonmaken:

- Veger en blik moeten visueel schoon en zonder beschadigingen zijn en dienen dagelijks schoon gemaakt te worden.
- De werkwagen en materialen moeten bij zichtbare verontreiniging direct schoon gemaakt te worden aan het einde van de taak.
- Schuurpads mogen alleen gebruikt worden per ruimte, wastafel/putje (het putje als laatste) daarna direct in het vuile waszak/net doen of weggooien.
- Andere schuurspunten en/of afwasborstels worden niet gebruikt door het schoonmaakbedrijf.
- Microvezeldoeken niet langer dan een halve dag voor gebruik klam vochtig maken.
- Bij calamiteiten wordt een disposable microvezeldoek gebruikt, b.v. bij een grote plas bloed of iets dergelijks. **Eerst de verontreiniging opdeppen en daarna schoonmaken en desinfecteren.**
- Plastic afvalzak iedere dag vervangen en afvoeren.
- Voorraad (toiletpapier en papieren handdoekjes) wordt op de werkwagen duidelijk gescheiden van vuile materialen.
- Voorraad niet onder de vuilniszak of vuile waszak/net hangen, dit i.v.m. mogelijke contaminatie bij lekken.
- De microvezel mop dient klam vochtig gehanteerd te worden.
- De externe schoonmaakbedrijven hebben een beperkt aantal schoonmaakmiddelen op de kar (complete lijst zie bijlage 4). Deze middelen mogen alleen door hen gebruikt worden en niet door de medewerkers van het Erasmus MC. De schoonmakers worden geschoold in het gebruik door het externe schoonmaakbedrijf.
- Eén schone microvezelmop per ruimte en men werkt van schoon naar vuil. Het sanitair altijd als laatste. Niet dezelfde mop gebruiken in meerdere ruimtes.
- Er is een aparte werkwagen voor desinfectie bij isolatie.

6 Gebruik handschoenen en handhygiëne

Het dragen van handschoenen door medewerkers is geen alternatief voor handschoonmaak of desinfectie. Tijdens schoonmaakwerkzaamheden worden handschoenen gedragen om overmatige besmetting van de handen te voorkomen, of om introductie van micro-organismen in bepaalde situaties te voorkomen. Het dragen van handschoenen door medewerkers mag niet leiden tot verspreiding van micro-organismen. Voor uitgebreide informatie over handhygiëne en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waar handschoenen onder vallen) wordt verwezen naar de richtlijn ZH001RICHT “Algemene Voorzorgsmaatregelen”

Voor het toepassen van handhygiëne en/of het gebruik van handschoenen dienen de onderstaande punten te worden gevolgd:

- Onder handhygiëne wordt verstaan: het schoonmaken en/of desinfecteren van de handen, met als doel de overdracht van micro-organismen via de handen naar patiënten en voorwerpen te voorkomen.
- Voor het aantrekken en na het uittrekken van handschoenen wordt handhygiëne toegepast, afhankelijk van de situatie is handschoonmaak of handdesinfectie nodig.
- Handschoenen worden gebruikt als er (mogelijk) contact met lichaamsvloeistoffen kan ontstaan, bv schoonmaken sanitair en wanneer er zichtbare verontreiniging is met lichaamsvloeistoffen.
- Indien er geen verontreiniging is met lichaamsvloeistoffen dan dient de kamer zonder handschoenen schoongemaakt te worden. Na uitvoering van de schoonmaak van de kamer wordt handhygiëne toegepast.
- Bij de verschillende vormen van isolatie worden de juiste beschermingsmiddelen gebruikt en in de juiste volgorde aan en uit getrokken. Zie de desbetreffende isolatieposter op de deur van de patiëntenkamer.
- Handschoenen worden eenmalig gebruikt per ruimte.
- Handschoenen die tijdens uitvoeren van de werkzaamheden kapotgaan, worden direct vervangen.
- Er wordt gebruik gemaakt van de handschoenen die op de patiëntenkamer aanwezig zijn of die voor de kamer op de gang staan.
- Wanneer de handen optisch verontreinigd zijn of plakkerig aanvoelen, worden de handen gewassen met water en zeep. De reden hiervoor is dat desinfecteervloeistof (handalcohol) niet door vuil heen kan dringen.
- Bij isolatie voor bepaalde micro-organismen, die ongevoelig zijn voor handalcohol, moeten altijd de handen gewassen worden. Dit is aangegeven op de isolatieposter op de deur van de patiëntenkamer.
- In overige gevallen volstaat handdesinfectie met handalcohol.

Voor beiden geldt het volgende:

Schoon en vuil dient gescheiden te worden, ook dienen de handschoenen en handalcohol op een droge plaats bewaard te worden. Dozen met handschoenen die nat worden hebben geleid tot contaminatie van de doos met pathogene micro-organismen. Het plaatsen van handschoenen en handalcohol op een “vuile” werkwagen kan bijdragen aan de verspreiding van micro-organismen, zij dienen in een aparte afgesloten box bewaard te worden op de werkwagen.

7 Aanvragen van schoonmaak bij isolatie en extra schoonmaakwerkzaamheden

Regie Contracten heeft volgens de isolatierichtlijnen in samenspraak met de UNIP een schoonmaakinstructie voor medewerkers op afdelingen van het Erasmus MC op het Service Portal ingericht. Hierbij kan men zien hoe men op een juiste wijze schoon maakt op de eigen afdeling indien deze werkzaamheden niet standaard door het schoonmaakbedrijf uitgevoerd worden.

Bij ontslag of verplaatsing op de klinieken wordt het ontslag automatisch doorgezet naar het schoonmaakbedrijf (uitgezonderd Sophia). Afdelingen kunnen op een eenvoudige manier extra schoonmaak aanvragen via het Service Portal, behorend bij de isolatievorm en/of het micro-organisme en andere extra schoonmaakwerkzaamheden. Eind 2020 zal naast het Sophia ook de isolaties worden toegevoegd. Waardoor het ontslag proces volledig wordt geautomatiseerd.

Externe schoonmaakmedewerkers zijn opgeleid om op een adequate manier desinfectie van een gehele kamer uit te voeren. Indien een afdeling een eind schoonmaak en desinfectie na een isolatie ontslag aanvraagt dan dient de schoonmaak medewerker van het externe schoonmaakbedrijf dit in zijn geheel uit te voeren m.u.v. de onderdelen die de verpleging zelf dient schoon te maken, ook al geeft de afdeling aan al een deel te hebben gedaan.

Bij eindschoonmaak van een afdeling in isolatie worden de werkzaamheden in overleg met het schoonmaakbedrijf uitgevoerd o.a. het bed en nachtkastje worden eerst schoongemaakt alvorens de afdeling te verlaten. Daarna gaan de bedden naar de beddenwasstraat.

De kosten van deze schoonmaak gedurende de gehele isolatie en de eindschoonmaak worden doorbelast aan de afdeling.

8 Opleiding en instructie

De leidinggevenden van de externe schoonmaakbedrijven zorgen voor een juiste instructie bij aanname van nieuw schoonmaakpersoneel. Zij houden een registratie bij van de gevolgde scholing en training. Medewerkers die de basistraining en scholing niet hebben gekregen of die de Nederlandse taal niet goed beheersen worden niet ingezet binnen de patiëntenafdeling van het Erasmus MC. Jaarlijks worden de schoonmaakinstructies besproken met UNIP, Regie Contracten en de contactpersonen van de schoonmaakbedrijven.

De UNIP zorgt voor een instructie met betrekking tot de richtlijnen en procedures binnen het Erasmus MC. Aan de leidinggevenden en medewerkers van de externe schoonmaakbedrijven wordt jaarlijks een (her) instructie gegeven door de UNIP, vakantiekrachten krijgen een instructie voor aanvang van werkzaamheden in juni/juli.

Verbeterpunten die tijdens een audit gesignaleerd worden, worden door de UNIP teruggekoppeld naar Regie Contracten en de leidinggevenden van de schoonmaakbedrijven en meegenomen in de (her) instructie van de schoonmaakmedewerkers.

Richtlijnen die in de scholing door de UNIP verwerkt worden zijn:

- Algemene voorzorgsmaatregelen.
- Schoonmaak en desinfectie van oppervlakken, meubilair, hulpmiddelen en apparatuur.
- Isolatierichtlijnen: Beschermende, Contact-, Contact-plus-, Contact-druppel-, Contact-druppel plus, Aërogene-, Strikt-aërogene- en Strikte isolatie.
- Belangrijke aandachtspunten:
 - Gebruik handschoenen.
 - Toepassen van de handhygiëne.
 - Volgorde schoonmaak (schoon naar vuil, hoog naar laag).
 - Wanneer schoonmaak en wanneer desinfectie toegepast moet worden.

9 Auditering en kwaliteitssysteem

De UNIP houdt zonder vooraankondiging korte audits. Daarin worden verschillende aandachtspunten meegenomen.

Reden voor een audit kan zijn periodiek (halfjaarlijks) controle, verheffing micro-organismen, onverwachte bevinding van pathogene micro-organismen of op verzoek van afdeling zelf.

Aandachtspunten kunnen zijn:

- Gebruik van de schoonmaak werkwagen
- Schoonmaak op de verpleegafdeling
- Schoonmaak op een risicovolle afdeling
- Medewerker volgen bij het toepassen van de isolatiemaatregelen
- Schoonmaak op een afdeling waar een verheffing van micro-organismen is
- Bij onverwachte bevindingen van pathogene micro-organismen
- Op verzoek van afdeling
- Handschoen gebruik
- Bijhouden/aftekenen van logboek
- Maken van een chlooroplossing

Audits worden besproken met de afdeling Regie Contracten en de betrokken schoonmaakbedrijven. Waar nodig worden procedures bijgesteld.

Wanneer het opstellen van een verbeterplan benodigd is zal regiecontracten en de schoonmaakbedrijven hiervoor zorgdragen. Regie contracten is verantwoordelijk voor het voor het aanleveren van een verbeterplan en het opstellen van verbeterpunten naar aanleiding van de uitkomsten van de audit. De verbeterpunten worden geïmplementeerd door de leiding van de externe schoonmaakbedrijven, al dan niet in samenwerking met de unit infectiepreventie.

Controle op de geleverde diensten, aanpassingen, planning en implementatie van de verbeteringen moet leiden tot een continue kwaliteitsverbetering.

Audit door onafhankelijke partij

Naast de audits die afgenomen worden door de UNIP, worden 2 x per jaar audits uitgevoerd in opdracht van het Service Bedrijf, Regie Contracten. Deze worden uitgevoerd op patiëntgebonden afdelingen (Zone 1 & 2) door een onafhankelijke partij. De rapportage die wordt gemaakt wordt gedeeld met UNIP.

De leiding van de schoonmaakbedrijven lopen minimaal 4x per jaar audits en deze rapportages worden per kwartaal beschikbaar gesteld aan de UNIP. De audits worden gelopen aan de hand van een standaard audit formulier. De resultaten worden besproken in het periodieke overleg tussen de UNIP, Regie Contracten en de vertegenwoordigers van de schoonmaakbedrijven.

10 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in Contact isolatie

10.1 Dagelijkse schoonmaak.

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen en volgens de microvezelmethode schoonmaken. Per kamer schone disposable materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaken van de isolatiekamer/sanitair:

- **Scabiës:** 2x per dag schoonmaken volgens microvezelmethode
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen direct weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable doekje met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

10.2 Eindschoonmaak

Zie 10.1 dagelijkse schoonmaak

Uitzondering: BRMO, Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium

Bij **BRMO** eerst schoonmaken volgens de microvezelmethode en daarna desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm.

Bij **Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium** eerst schoonmaken volgens de microvezelmethode en daarna desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm

Scabiës: nat schoonmaken met veel water

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes + emmer, (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- Handschoenen mogen blijven hangen
- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Verwijder (disposable) separatiegordijnen (indien aanwezig)
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- De gehele kamer en het sanitair nat schoonmaken volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Bed en matras op de kamer nat huishoudelijk schoonmaken en daarna afvoeren naar de beddencentrale.
- Patiëntgebonden materiaal dat in direct contact is geweest met de patiënt eerst nat huishoudelijk schoonmaken en daarna desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- Hang nieuwe separatie gordijnen op

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen direct weggooien in afvalbak
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met een schoon disposable microvezeldoekje met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- Handschoenen uittrekken en schone handschoenen aandoen
- Emmer met chloor oplossing leeggooi in wastafel van kamer
- Emmer droogmaken en desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Deur achter je sluiten en deurhanger “kamer gereinigd na isolatie” ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat.
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

10.3 Schoonmaak polikliniek of functiekamer

Schoonmaak en desinfectie alleen van contactoppervlakken (deurknoppen, stoel, tafel, en behandeltafel)

- Bij BRMO: na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70%
- Bij gastro-intestinale infectie: na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm. Gebruik geen alcohol 70%!
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Separatiegordijnen hoeven niet vervangen te worden
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden

11 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in Contact-druppel isolatie

11.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- FFP-1 of II-R mondneusmasker opzetten.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleiding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

** op ICK draagt men een chirurgisch mondneusmasker

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezel methode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable doekje en alcohol 70%.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.
- Mondneusmasker afzetten en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

11.2 Eindschoonmaak

Uitzondering bij Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium:

- Bij **Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium** eerst schoonmaken volgens de microvezelmethode en daarna desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm
- Bij PRP: materialen en apparatuur na schoonmaken desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- FFP-1 of II-R mondneusmasker opzetten.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes + emmer, (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en eventuele desinfectie
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- Verwijder (disposable) separatiegordijnen (indien aanwezig)
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezel methode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Hang nieuwe separatie gordijnen op

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable doekje.
- Handschoenen uittrekken op de kamer en schone handschoenen aandoen
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen
- FFP-1 of II-R mondneusmasker afdoen en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat.
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

11.3 Schoonmaak polikliniek of functiekamer

Schoonmaak en desinfectie alleen van contactoppervlakken (deurknoppen, stoel, tafel, en behandeltafel)

- Bij gastro-intestinale infectie: na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm. Gebruik geen alcohol 70%!
- Bij PRP: na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm
- Separatiegordijnen hoeven niet vervangen te worden
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden

12 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in Contact-plus isolatie

12.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Materialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en de horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggoien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable doekje en 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

12.2 Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang/sluis.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes + emmer en (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer en sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Handschoenen van de kamer en badkamer worden weggegooid.
- Verwijder (disposable) separatiegordijnen (indien aanwezig)
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm.
- Plaats nieuwe separatiegordijnen na schoonmaak en desinfectie

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezel doekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezel doekje.
- Emmer met chloor oplossing leeggooien in wastafel van kamer/sluis
- Emmer droog maken en desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger met kamer schoon ophangen.
- Op de gang nogmaals de handen desinfecteren

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat.
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

12.3 Voorschrift schoonmaken en desinfecteren gehele afdeling bij Uitbraak VRE

Let op! Bij deze schoonmaak dient eerst 1x huishoudelijk gereinigd en daarna 3x gedesinfecteerd te worden door 3 verschillende schoonmaakmedewerkers.

Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes/moppen + emmer, afvalzak en chloor

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

tabletten voor desinfectie meenemen.

- Desinfectie met chlooroplossing 1000 ppm. Ga naar binnen en sluit de deur.

Schoonmaak en desinfectie van de isolatiekamer en sanitair:

- Alle papieren handdoekjes en de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Toiletrol verwijderen en weggooien.
- Verwijder separatie en raamgordijnen (indien aanwezig)
- Verwijder alle disposable materialen (inclusief handschoenen) van de kamer en badkamer. Indien er een sluis aanwezig is, mogen de handschoenen in de sluis blijven hangen.
- De gehele kamer en het sanitair huishoudelijk schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing.

Herhaal dit nog 2 x door verschillende medewerkers en rekening houdend met minimaal 5 minuten inwerktijd van de chlooroplossing.

Nooit met een gebruikte disposable doek/mop in het schone chloorwater!

- Plaats nieuwe separatie en raamgordijnen na schoonmaak en 3x desinfectie

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Doekjes en moppen in aparte plastic zak doen of direct weggooien.
- Emmers met chloor oplossing leeggooien in wastafel kamer of toilet in kamer.
- Handschoenen uittrekken en schone handschoenen aandoen.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje en 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen en daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurbel "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat.
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

12.4 Schoonmaak polikliniek of functiekamer

Schoonmaak en desinfectie alleen van contactoppervlakken (deurknoppen, stoel, bureau, en behandeltafel)

- Na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek , desinfectie met chlooroplossing 250 ppm of

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

alcohol 70%

- Handschoenen mogen blijven hangen
- Separatiegordijnen hoeven niet vervangen te worden
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden.

13 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer in Contact-druppel plus isolatie

13.1 Voorschrift voor een gesluisde kamer

13.1.1 Dagelijkse schoonmaak

- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren.
- FFP2 ademhalingsbeschermingsmasker + spatbril opzetten
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggoien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met een schoon disposable microvezeldoekje met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren
- In de sluis schort uittrekken en in afvalbak doen.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker afzetten en in de specifieke afvalbak doen.
- Veiligheidsbril afzetten en in de specifieke afvalbak doen
- Afvalzak afsluiten, nogmaals verpakken met een extra zak en daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

13.1.2 Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de sluis.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker + spatbril opzetten
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen, incl. trap, (disposable) microvezeldoekjes + emmer en (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Verwijder alle disposable materialen. Indien er direct weer een COVID patiënt in de kamer wordt opgevangen, mogen de disposables blijven.
- Verwijder (disposable) separatiegordijnen (indien aanwezig)
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- Kamerschermen worden meegenomen in de schoonmaak en desinfectie.
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer, desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing.
- Hang nieuwe separatiegordijnen op.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren
- In de sluis schone handschoenen aantrekken.
- Emmer met chloor oplossing leeggooien in wastafel van kamer/sluis
- Emmer droog maken en desinfecteren schoon microvezeldoekje met chlooroplossing.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- FFP-2 masker afzetten en in de specifieke afvalbak doen.
- Veiligheidsbril afzetten en in de specifieke afvalbak doen
- Afvalzak afsluiten, nogmaals verpakken met een extra zak en daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurganger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat.
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

13.2 Voorschrift voor een éénpersoonskamer

13.2.1 Dagelijkse schoonmaak

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren.
- II-R mondneusmasker + spatbril opzetten
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Handen desinfecteren
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- II-R mondneusmasker afzetten en in de specifieke afvalbak doen.
- Veiligheidsbril in de specifieke afvalbak doen
- Afvalzak afsluiten, nogmaals verpakken met een extra zak en daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

13.2.2 Eindschoonmaak:

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren op de gang.
- II-R mondneusmasker + spatbril opzetten
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen, incl. trap, (disposable) microvezeldoekjes + emmer en (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Verwijder alle disposable materialen. Indien er direct weer een positieve COVID patiënt op de kamer opgevangen wordt, mogen de disposables blijven.
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Verwijder separatiegordijnen (indien aanwezig)
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- Kamerschermen worden meegenomen in de schoonmaak en desinfectie.
- Verwijderen re-usable lab jas (bezoeker) in groene zak naar vuilninen (indien aanwezig).
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing.
- Hang nieuwe separatiegordijnen op.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- Emmer met chlooroplossing leeggoeien in wastafel van kamer
- Emmer droog maken en desinfecteren schoon microvezeldoekje met chlooroplossing.
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- II-R mondneusmasker afzetten en in de specifieke afvalbak doen.
- Veiligheidsbril in de specifieke afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten, nogmaals verpakken met een extra zak en daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

13.3 Schoonmaak en desinfectie SEH, polikliniek of functiekamer

Schoonmaak en desinfectie alleen van contactoppervlakken (deurknoppen, stoel, tafel, en behandeltafel)

- Indien na een COVID patiënt, wederom een COVID patiënt volgt en de eerste patiënt had geen andere isolatie indicatie, hoeven de disposable materialen niet te worden weggegooid.
- Na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfectie met chlooroplossing 1000 ppm of alcohol 70%
- In geval van aerosolvormende handelingen de kamer pas na 15 minuten betreden.
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden
- Separatiegordijnen mogen blijven hangen

14 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in aërogene isolatie;

14.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de sluis.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker opzetten in de sluis.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raanzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggoien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Filter mond-neusmasker afzetten in de sluis en in de afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

14.2 Eindschoonmaak (1.5 uur na ontslag)

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezel methode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de sluis.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker opzetten in de sluis.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak
- Disposables worden verwijderd
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Verwijder separatiegordijnen (indien aanwezig)
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezel methode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raanzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Hang nieuwe separatiegordijnen op.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezel doekje.
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker afzetten in de sluis en in de afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

14.3 Schoonmaak en desinfectie van polikliniek of functiekamer

Schoonmaken van contactoppervlakken (deurknoppen, stoel, bureau en behandeltafel) volgens microvezelmethode.

- Kamer pas schoonmaken 1,5 uur na het verlaten van de patiënt.
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden
- Separatiegordijnen mogen blijven hangen

15 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in strikt-aërogene isolatie;

Bij een melding van Virale Hemorragische Koorts (VHK) contact opnemen met de Unit Infectiepreventie voor instructie schoonmaak

15.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.

In de sluis:

- Handen desinfecteren.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker opzetten.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raanzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Handschoenen uittrekken in de kamer.
- Handen desinfecteren, verlaat de kamer.

In de sluis:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezel doekje en daarna desinfecteren met schoon disposable doekje.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker afzetten en in de afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten, dubbel verpakken daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

15.2 Eindschoonmaak (1.5 uur na ontslag)

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de gang/sluis.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker opzetten.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen, incl. trap, (disposable) microvezeldoekjes + emmer en (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Verwijder alle disposable materialen
- Verwijder separatiegordijnen (indien aanwezig), afvoeren in gesloten plastic zak voor gordijnen, dubbel verpakken. (Zie richtlijn Linnengoed).
- Raamgordijnen mogen blijven hangen
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing. Tenzij de betreffende infectieziekte een specifieke richtlijn heeft en anders aangeeft.
- Plaats na schoonmaak nieuwe separatiegordijnen.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- In de sluis schone handschoenen aantrekken.
- Emmer met chloor oplossing leeggoeien in wastafel van kamer/sluis
- Emmer droog maken en desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- FFP-2 ademhalingsbeschermingsmasker afzetten en in de afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurbel kamer schoon ophangen.
- Op de gang nogmaals de handen desinfecteren.

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

15.3 Schoonmaak en desinfectie polikliniek of functiekamer

Schoonmaak en desinfectie gehele kamer

- Indien infectieziekte een specifieke richtlijn heeft de concentratie van de chlooroplossing gebruiken die aangegeven wordt in de betreffende richtlijn.
- Na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70%
- Separatiegordijnen mogen blijven hangen
- Kamer pas schoonmaken 1,5 uur na het verlaten van de patiënt.
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden

16 Voorschrift schoonmaak en desinfectie isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in strikte isolatie

16.1 Voorschrift schoonmaken en desinfectie isolatiekamer zonder sluis

16.1.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan
- Indien niet aanwezig schone mopsteel/emmer en/of emmersysteem meenemen.
- Op de gang handen desinfecteren.
- Muts opzetten
- II-R of chirurgisch mondneusmasker opzetten en over de muts heen vastbinden
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl.(disposable) microvezeldoekjes en (disposable) mop en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

Scabiës crustosa en Candida Auris: Dagelijkse schoonmaak kan niet plaats vinden op een eenpersoonskamer zonder sluis! Neem dan contact op met je leidinggevende.

- Dagelijks de gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de klam vochtige microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt. De vloer wordt ook klam vochtig schoon gemaakt met een microvezelmop.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggoeien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- Handschoenen uitdoen en schone handschoenen aantrekken.
- Emmer met chloor oplossing leeggoeien in wastafel van de kamer.
- Emmer droog maken en desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Mondneusmasker afzetten en in de afvalbak doen.
- Muts afzetten en in de afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten, dubbel verpakken daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.
- Op de gang nogmaals de handen desinfecteren

16.1.2 Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode schoonmaken. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op gang laten staan.
- Op de gang handen desinfecteren.
- Muts opzetten
- II-R of chirurgisch mondneusmasker opzetten en over de muts heen vastbinden
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken
- Schoonmaakmaterialen, incl. trap, (disposable) microvezeldoekjes en (disposable) mop en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

Scabiës crustosa: schoonmaken met veel water, met disposable materialen of re-usables die wasbaar zijn op ten minste 50 °C, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm

Candida auris: schoonmaken volgens microvezelmethode en desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm of waterstofperoxide wipes

- Begin met het verwijderen van de raam en/of separatiegordijnen indien aanwezig, afvoeren in gesloten plastic zak voor gordijnen, dubbel verpakken. ([zie richtlijn Linnengoed](#)).
- Verwijder alle disposable materialen
- Handschoenen worden weggegooid
- 1^e 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- **De gehele kamer** (incl. ramen en luxaflex/rolgordijn) en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing
- Plaats nieuwe separatie- en raamgordijnen na schoonmaak en desinfectie.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje en 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- Handschoenen uit doen en schone handschoenen aan doen.
- Emmer met chloor oplossing leeggooid in wastafel van kamer
- Emmer droog maken en desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- Op de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Mondneusmasker afdoen en in de afvalbak doen.
- Muts afzetten en in de afvalbak doen
- Afvalzak afsluiten, dubbel verpakken daarna afvoeren
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

- Zeep en handdoekjes bijvullen.

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

16.2 Voorschrift schoonmaken en desinfectie isolatiekamer met sluis

16.2.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode schoonmaken. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Indien niet aanwezig schone mopsteel/emmer en/of mopsysteem meenemen.
- In de sluis handen desinfecteren.
- Muts opzetten
- II-R of chirurgisch mondneusmasker opzetten en over de muts heen vastbinden
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl.(disposable) microvezeldoekjes en (disposable) mop en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten.

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

Scabiës crustosa: 2x per dag nat schoonmaken met veel water. Met disposable materialen of re-usables die wasbaar zijn op ten minste 50 °C

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezel methode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer, desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%.
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- In de sluis schone handschoenen aantrekken.
- Emmer met chloor oplossing leeggooien in wastafel van kamer/sluis
- Emmer droog maken en desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- Handschoenen uittrekken en in afvalbak doen
- Schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Mond-neusmasker afdoen en in de afvalbak doen.
- Muts afzetten en in de afvalbak doen

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Afvalzak afsluiten, dubbel verpakken daarna afvoeren
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

16.2.2 Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode schoonmaken. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op gang laten staan.
- In de sluis handen desinfecteren.
- Muts opzetten
- II-R of chirurgisch mondneusmasker opzetten en over de muts heen vastbinden.
- Disposable schort aantrekken over de dienstkleding en geheel sluiten op de rug.
- Handschoenen aantrekken
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes en (disposable) mop en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

Scabiës crustosa: schoonmaken met veel water, met disposable materialen of re-usables die wasbaar zijn op ten minste 50 °C, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm

Candida auris: schoonmaken volgens microvezelmethode en desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm of waterstofperoxide wipes

- Begin met het verwijderen van de raamgordijnen indien aanwezig, afvoeren in gesloten plastic zak voor gordijnen, dubbel verpakken. ([zie richtlijn Linnengoed](#)).
- Verwijder alle disposable materialen
- Handschoenen uit de kamer en badkamer worden weggegooid, handschoenen in de sluis mogen blijven hangen
- 1° 3 doekjes van de papieren handdoekjes en van de microvezelrol weggooien, de buitenkant van de houder meenemen in de schoonmaak en desinfectie
- **De gehele kamer** (incl. ramen en raambekleding) en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm.
- Plaats nieuwe separatie- en raamgordijnen na schoonmaak en desinfectie.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooiden in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- In de kamer handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- In de sluis schone handschoenen aantrekken.
- Emmer met chloor oplossing leeggooiden in wastafel van kamer/sluis

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Emmer droog maken en desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70%
- Handschoenen en schort uittrekken en in afvalbak doen.
- Mondneusmasker afdoen en in de afvalbak doen.
- Muts afzetten en in de afvalbak doen
- Afvalzak afsluiten en 2^{de} afvalzak omheen doen en daarna afvoeren
- Handen desinfecteren.
- Zeep en handdoekjes aanvullen
- Deur achter je sluiten en deurhanger “kamer gereinigd na isolatie” ophangen
- Op de gang nogmaals de handen desinfecteren.

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

16.3 Schoonmaak en desinfectie polikliniek of functieafdeling

Schoonmaak en desinfectie gehele kamer

- Na schoonmaak met klamvochtige microvezeldoek, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm of Alcohol 70%
- Bij Candida Auris; na schoonmaken desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing
- Bij Scabiës crustosa: nat schoonmaken en daarna desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm.
- Separatie- en raamgordijnen vervangen
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Microvezelrol en papieren handdoekjes hoeven niet weggegooid te worden

17 Voorschrift schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in beschermende isolatie

17.1 Dagelijkse schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de sluis.
- Handschoenen aantrekken
- Schoonmaakmaterialen meenemen en deur achter je sluiten,

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raanzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezel doekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezel doekje en alcohol 70%.
- Handschoenen uittrekken in kamer.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

17.2 Eindschoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Altijd werken met schone materialen volgens de microvezelmethode. Per kamer schone materialen gebruiken. Isolatiekamer wordt als laatste gedaan.
- Werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handen desinfecteren in de kamer/sluis.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen incl. (disposable) microvezeldoekjes + emmer en (disposable) mop + emmer en chloor tabletten voor desinfectie meenemen en deur achter je sluiten

Schoonmaak van de isolatiekamer/sanitair:

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

- Papierenhanddoekjes en de microvezelrol niet weggooien, de buitenkant van de houder schoonmaken
- Handschoenen mogen blijven hangen
- Separatie- en raamgordijnen mogen blijven hangen
- De gehele kamer en het sanitair schoonmaken met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes die dagelijks worden aangeraakt en alle horizontale vlakken tot 2.20 m. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag, te beginnen aan de raamzijde werkt men vervolgens naar de deur toe. Sanitair dient als laatste te worden schoon gemaakt.
- Na het schoonmaken van de kamer, desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Disposable doekjes en moppen weggooien in afvalbak.
- Alle materialen die de kamer verlaten schoonmaken met schoon disposable microvezeldoekje en daarna desinfecteren met schoon disposable microvezeldoekje.
- Emmer met chloor oplossing leeggooien in wastafel van kamer/sluis
- Emmer droog maken en desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- Op de kamer/sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen

N.B.

- Bed wordt na schoonmaak en desinfectie door beddentransport afgevoerd naar de beddenwasstraat
- Voor verdere handelingen zie Bijlage 5; Demarcatie

17.3 Schoonmaken ruimten bij transplantatie

Type isolatie: beschermende isolatie

Bij opname patiënt:

- Indien ruimte leeg/schoon: geen extra werkzaamheden
- Na vertrek voorgaande patiënt: dagelijkse schoonmaak
- Na vertrek voorgaande patiënt alleen separatiegordijnen wisselen, indien dit nog niet is gebeurd.

Bij aanwezigheid patiënt:

- Schoonmaken isolatiekamer bij aanwezigheid patiënt in beschermende isolatie **zie hoofdstuk 17.1**

Na vertrek patiënt:

- Isolatiekamer schoonmaken na ontslag bij beschermende isolatie **zie hoofdstuk 17.2**
- Alleen separatiegordijnen (indien aanwezig) wisselen.

18 Schoonmaak Operatiekamers Klasse 1 & 2

18.1 Dagelijks schoonmaak

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Omkleden voor het betreden van het OK-complex. Muts op. Volg instructie OK-poster
- Handen desinfecteren in de kleedkamer/gang
- Altijd werken met schone materialen volgens de re-usable microvezelmethode. Per OK schone materialen gebruiken.
- Werkwagen van de OK meenemen en op de gang laten staan.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen per OK meenemen en deur van de OK achter je sluiten.
- Eerst de materialen voor de schoonmaak meenemen, indien er ook nog gedesinfecteerd moet worden, dan pak deze na het schoonmaken.

Schoonmaak van de Operatiekamer:

Tussenbeurt;

In de tussen beurt wordt de gehele OK gereinigd met de microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes en alle horizontale vlakken. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag.

Elementen met lichaamsvloeistoffen zoals bloed moeten na schoonmaak, gedesinfecteerd worden met 1000 ppm. chlooroplossing of alcohol 70%

Zie bijlage 2: Werkprogramma tussenbeurt

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Re-usable microvezeldoeken en moppen in het vuile net stoppen.
- Handschoenen uittrekken in OK-gang/sluis.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten.
- Emmer met chloor oplossing leeggooiën in slokop in werkkast van OK-gang/sluis
- Emmer desinfecteren met alcohol 70%
- Handen desinfecteren

18.2 Eindschoonmaak (eind van het programma)

Bij aanvang van de werkzaamheden:

- Omkleden voor het betreden van het OK-complex. Muts op. Volg instructie OK-poster
- Handen desinfecteren in de kleedkamer/gang
- Altijd werken met schone materialen volgens de re-usable microvezelmethode.
- Per OK schone materialen gebruiken.
- OK-werkwagen meenemen en op de gang laten staan.
- Handschoenen aantrekken.
- Schoonmaakmaterialen meenemen voor de taak op de OK en de deur van de OK achter je sluiten.

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

Eindbeurt;

In de eindbeurt wordt gehele OK gereinigd met de re-usable microvezelmethode volgens de juiste volgorde. Dit betreffen alle oppervlaktes en alle horizontale vlakken. Er wordt gewerkt van schoon naar vuil en van hoog naar laag.

Elementen met lichaamsvloeistoffen moeten gereinigd en gedesinfecteerd worden met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70 %

Zie bijlage 1: Werkprogramma Eindbeurt

Na beëindiging van de werkzaamheden:

- Op de OK-sluis handschoenen uittrekken en in afvalbak doen.
- Afvalzak afsluiten en vervangen daarna afvoeren.
- Handen desinfecteren.
- Deur achter je sluiten en deurhanger "kamer gereinigd na isolatie" ophangen
- Emmer met chloor oplossing leeggoaien in slokop in werkkast van OK-gang/sluis
- Emmer desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing of alcohol 70%
- Handen desinfecteren

18.3 Isolatie op de OK

Op het OK-complex zijn verschillende isolaties samengevoegd in samenspraak met het management Er zijn 3 verschillende isolatievormen:

Contact isolatie Beschermende isolatie	Schoonmaak volgens contactisolatie zie voorschrift 10 <ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaken volgens microvezelmethode • Desinfectie van de gehele OK (geen muren en deuren) met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70% • Klaar: kaartje ophangen "schoonmaak isolatie gedaan" Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium: Na schoonmaken met klamvochtige microvezeldoek desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing
Contact-plus isolatie OK Strikte isolatie OK	Schoonmaak volgens strikte isolatie zie voorschrift 16 <ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaken volgens microvezel methode • Desinfectie van de gehele OK (<u>incl. de muren en deuren bij strikte isolatie</u>) met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70% • Klaar: kaartje ophangen "schoonmaak isolatie gedaan". Candida auris: desinfectie met chlooroplossing 1000 ppm Scabiës crustosa: nat huishoudelijk met veel water, daarna desinfectie met 250 ppm chlooroplossing
Strikt-Aërogene isolatie OK Aërogene isolatie OK Contact-druppel isolatie OK	Schoonmaak volgens strikt-aerogene isolatie zie voorschrift 14 <ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaken volgens microvezel methode • Desinfectie van de gehele OK (incl. muren en deuren bij strikt-aerogene isolatie) met chlooroplossing 250 ppm of alcohol 70% (kleine oppervlakken). • Klaar: kaartje ophangen "schoonmaak isolatie gedaan". <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bij OK-klasse 1:</u> 15 minuten nadat de patiënt de OK heeft verlaten. • <u>Bij OK-klasse 2:</u> (Ok's laag 4,5 en OK 22 t/m 25): 45 minuten nadat de patiënt de OK heeft verlaten.

	Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium: Na schoonmaken met klam vochtige microvezeldoek desinfecteren met 1000 ppm-chlooroplossing.
Contract-druppel plus isolatie	Schoonmaak volgens contact druppel plus isolatie zie voorschrift 13 <ul style="list-style-type: none">• Schoonmaken volgens microvezelmethode• Desinfectie van de gehele OK (geen muren en deuren) met chlooroplossing 1000 ppm of alcohol 70% (kleine oppervlakken).• Klaar: kaartje ophangen "schoonmaak isolatie gedaan". Bij OK-klasse 1 & 2: 15 minuten nadat de patiënt de OK heeft verlaten.

19 Voorschrift schoonmaken na calamiteit riolering in patiëntgebieden

19.1 Doel

Dit protocol heeft tot doel om eenduidige afspraken vast leggen met betrekking tot schoonmaak van ruimtes bij vervuiling door rioolwater. Het loopt van constatering van de vervuiling tot en met de vrijgave van de ruimten.

Het protocol gaat niet over het oplossen van de verstoring. Acties die hieraan vasthangen worden in dit protocol niet beschreven.

Bij een calamiteit of incident wordt *15 gebeld, waarna de centralist contact opneemt met de CvdW, daarna wordt de schoonmaakdienst gefaciliteerd. (Conform Bedrijfsnoodplan)

19.2 Betrokken partijen

Erasmus MC, Chef v.d. Wacht (CvdW)

Erasmus MC, gebruiker

Erasmus MC, Servicedesk

Erasmus MC, Regie Contracten

Leverancier, Schoonmaak

Leverancier, Pharmafilter

19.3 Voorzorgsmaatregelen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - o Laarzen, direct na gebruik schoon maken met een chlooroplossing.
 - o Tyvec wegwercoveralls.
 - o Disposable handschoenen (de blauwe of groene nitril handschoenen).
- Alleen bij vernevelen van water, dit houdt in het onder druk spuiten van water bijvoorbeeld met een brandslang, de volgende PBM toevoegen:
 - o Bril.
 - o Disposable mondkapje.
- Opslag van deze PBM bij de schoonmaakbedrijf

19.4 Taken en verantwoordelijkheden

Gebruiker

- Neem de voorzorgsmaatregelen voor patiënten die hier in de buurt zijn door de patiënten naar een andere ruimte te begeleiden i.v.m. overlast/hygiëne.
- Dam de bron van vervuiling zoveel mogelijk in.
- Zorg ervoor dat de ruimte zoveel mogelijk leeg is, maar verplaats geen spullen die al besmet zijn.
- Meld de verstopping/lekkage bij de SD.
- Zet de Tonto direct in de buurt op noodstop.
- Zorg dat toiletten, douches en andere afvoeren in de buurt niet worden gebruikt.

Het is reëel te verwachten dat de gebruiker geen kennis heeft van dit protocol. Daarom worden bij zowel CvdW als Schoonmaak de verantwoordelijkheid neergelegd de gebruiker hierbij te ondersteunen.

Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

Service desk Erasmus MC

- Neemt storingen van de gebruiker aan, en registreert deze in Planon
- Informeert de CvdW

Cvdw Erasmus MC

- Informeert Regie Contracten, UNIP, Arbo, PF., conform bedrijfsnoodplan.
- Geeft de ernst van de storing weer indien deze al bekend is.
- Gaat ter plekke en ondersteunt de gebruiker bij zijn acties.

Extern schoonmaakbedrijf

- Maakt de ruimte schoon.
- De ruimte wordt gedesinfecteerd middels 3*1000ppm.
- Schoonmaakmiddelen desinfecteren¹.
- Beschermende kleding en andere gebruikte disposables ter plekke in blauw WIVA vat.
- Desinfecteer de handen.

Leverancier Pharmafilter

- Zet de Tonto welke op dit riool staat uit.
- Verplaatst of vervangt de Tonto indien noodzakelijk.

¹ De waterstofzuiger dient volgens laboratorium protocol te worden gereinigd. De concentratie chloor moet echter wel omhoog van 250 naar 1000 ppm chloor. De waterzuiger dient in een "vuile" ruimte te worden schoongemaakt. Het water dient ook weg te worden gegooid in een slokop in een patiënt vrije omgeving.

Laboratorium protocol:

Verhoudingen;

1 chloortablet per 1,5 liter lekwater

Handelingen na gebruik waterzuiger;

- Maak een chlooroplossing met schoon water: 8 chloortablet (6 gram actief chloor) op 12 liter koud water (1000 ppm)
- Deze chlooroplossing wordt gedeeltelijk opgezogen om de stofzuigerslang te desinfecteren.
- De slang wordt gedurende 1 uur in een chlooroplossing gelegd.
- Beiden minimaal 1 uur laten staan.

Na 1 uur;

- Na de incubatietijd (> 1 uur) wordt het afvalwater door de slok op afgevoerd.
- Het vat is nu gedesinfecteerd en waterzuiger laten drogen
- De waterzuiger aan de buitenzijde afnemen met microvezel doek en daarna met 70% alcohol.
- Na deze handeling vloer desinfecteren met een chlooroplossing en laten drogen.

Datum 27-07-2021



Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

UNIP-Arbo

- Controleren de ruimte en geven deze weer vrij voor gebruik.

Bijlage 1: Schoonmaak OK tussenbeurt

Indien een voorwerp op de OK tijdens de tussenbeurt verontreinigd is met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, betreffende onderdeel na schoonmaak, desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm.

Tussenbeurt Element	Onderdeel	Handeling	per tussenbeurt
dagelijks:			
afval-/prullenbak	geheel	ledigen en plastic zak vervangen	x
afval-/prullenbak	geheel	vlekverwijderen	x
bijzettafel	geheel	nat reinigen	x
o.k. lamp	geheel	nat reinigen	x
o.k. tafel / steun / zuil	geheel	nat reinigen en desinfecteren	x
separatieglas	geheel	stof- / vlekverwijderen	x
stoel/bank/kruk	geheel	stof- / vlekverwijderen	x
vloer hard	geheel	nat reinigen	x
dispencer		bijvullen indien nodig	x
linnengoed		afvoeren en plastic zak vervangen	x

Bijlage 2: Schoonmaak OK eindbeurt

Eindbeurt											
Element	Onderdeel	Handeling									
dagelijks:			ma	di	wo	do	vr	za	zo		
aansluitpaneel	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
afval		afvoeren	X	X	X	X	X	X	X		
afval-/prullenbak	geheel	ledigen en plastic zak vervangen	X	X	X	X	X	X	X		
afval-/prullenbak	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
apparatuurpendels	buitenzijde	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
bedopstapje	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
bijzettafel	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
brandblusser	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
deur/-post	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
dispencers	geheel	nat reinigen en aanvullen	X	X	X	X	X	X	X		
horizontale vlakken	geheel	nat reinigen en desinfecteren	X	X	X	X	X	X	X		
infuushouder	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
intercom	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
lichtknop / contact	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
linnen		afvoeren	X	X	X	X	X	X	X		
linnenverzamelbak	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
o.k. lamp	geheel	nat reinigen en desinfecteren	X	X	X	X	X	X	X		
o.k. tafel / steunen	geheel	nat reinigen en desinfecteren	X	X	X	X	X	X	X		
ombouw plenum	geheel	nat reinigen					X				
plafond	geheel	stof vlekverwijderen					X				
rand/richel	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
rooster	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
separatieglas	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
stoel/kruk	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
verlichtingsarmatuur	geheel	afnemen	X	X	X	X	X	X	X		
vloer	geheel	schrobzuigen	X	X	X	X	X	X	X		
wand*	geheel	nat reinigen	X	X	X	X	X	X	X		
Maandelijks:			<table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> <tr> <td>X</td> </tr> </table>							1	X
1											
X											
plafond			geheel nat reinigen								
reikhoogte tot 2.20 meter (tenzij smet)											
bij bloed of andere lichaamseigen stoffen, huishoudelijk reinigen en desinfecteren 1000 ppm											
* indien vervuild met bloed, direct huishoudelijk reinigen en desinfecteren 1000 ppm											

Bijlage 3: Verkorte procedures schoonmaakprotocollen bij isolatie

Tijdens de dagelijkse en eindschoonmaakwerkzaamheden dient door de schoonmaakmedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hetzelfde als voor het personeel, en staan afgebeeld op de deur van de (isolatie)kamer.

Kliniek en isolatie

Type isolatie	Methode schoonmaak	Uitzondering
Contact-isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode Bij Scabiës: dagelijks nat huishoudelijk schoonmaken</p> <p><i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desinfectie met chlooroplossing 250 ppm • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen blijven hangen 	<p>Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium <i>Eindschoonmaak:</i> na schoonmaken met klam vochtige microvezeldoek desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing</p> <p>Scabiës: eindschoonmaak nat huishoudelijk met veel water</p>
Contact-druppel isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen blijven hangen 	<p>Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium: <i>Eindschoonmaak:</i> na schoonmaken met klam vochtige microvezeldoek desinfecteren met 1000 ppm chlooroplossing.</p> <p>PRP <i>Eindschoonmaak:</i> na schoonmaken met klam vochtige microvezeldoek desinfecteren met 250 ppm chlooroplossing.</p>
Contact-plus isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen weggoien 	
Contact-plus isolatie bij VRE uitbraak	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> Schoonmaken volgens microvezelmethode +</p>	

	<p>daarna 3x desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm door 3 verschillende medewerkers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen weggooid 	
Contact-druppel plus isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen blijven hangen 	
Strikte isolatie	<p>Gesluisde kamer <i>Dagelijks:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamer, sluis en sanitair schoonmaken volgens microvezelmethode <p>Kamer met en zonder sluis <i>Eindschoonmaak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamer volledig ontruimd voordat eindschoonmaak uitgevoerd kan worden. • Alle disposable artikelen weggooid • Handschoenen weggooid, in geval van afgesloten sluis, mogen de handschoenen van de sluis blijven hangen. • Gehele kamer schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm • Separatiegordijnen + raamgordijnen vervangen 	<p>Virale hemorragische koorts Bellen naar de UNIP tel: 35035</p> <p>Scabiës crustosa: <i>Dagelijks:</i> 2x per dag nat schoonmaken met veel water. <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken met veel water, desinfectie met chlooroplossing 250 ppm</p> <p>Candida auris <i>Eindschoonmaak:</i> Schoonmaken volgens microvezelmethode en desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm of waterstofperoxide wipen</p>
Aërogene isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen blijven hangen 	<i>Eindschoonmaak</i> 1,5 uur na verlaten patiënt uit de kamer
Strikt-aërogene isolatie	<p><i>Dagelijks:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen vervangen • Handschoenen blijven hangen 	<i>Eindschoonmaak</i> 1,5 uur na verlaten patiënt uit de kamer

Datum 27-07-2021



Titel P&V externe schoonmaakbedrijven

Beschermende isolatie	Dagelijks: schoonmaken volgens microvezelmethode Eindschoonmaak: schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm	
------------------------------	--	--

Polikliniek en isolatie

Type isolatie	Methode schoonmaak	Uitzondering
Contact-isolatie	Alleen contactoppervlakken schoonmaken volgens microvezelmethode, daarna desinfectie met chlooroplossing 250 ppm	Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium Desinfectie met 1000 ppm chlooroplossing Scabiës Gehele kamer nat schoonmaken met veel water
Contact-druppel isolatie	Alleen contactoppervlakken schoonmaken volgens microvezelmethode	Noro-/Rota-/Adeno-/Astro-/Sapovirus en Clostridium Desinfectie met 1000 ppm chlooroplossing PRP Desinfectie met 250 ppm chlooroplossing
Contact-plus isolatie	Alleen contactoppervlakken schoonmaken volgens microvezelmethode	n.v.t.
Contract-druppel plus isolatie	Alleen contactoppervlakken schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm	Bij aerosolvormende handelingen ; 15 minuten na verlaten patiënt uit de kamer
Aërogene isolatie	Alleen contactoppervlakken schoonmaken volgens microvezelmethode	1,5 uur na verlaten patiënt uit de kamer
Strikt-aërogene isolatie	Gehele kamer schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm	1,5 uur na verlaten patiënt uit de kamer
Strikte isolatie	Gehele kamer schoonmaken volgens microvezelmethode + desinfecteren met chlooroplossing 250 ppm <ul style="list-style-type: none"> • Separatiegordijnen + raamgordijnen vervangen 	Virale hemorrhagische koorts Bellen naar de UNIP tel: 35035 Scabiës crustosa: <i>Eindschoonmaak:</i> schoonmaken met veel water, daarna desinfectie Candida auris Schoonmaken volgens microvezelmethode en desinfecteren met chlooroplossing 1000 ppm of waterstofperoxide wipen

Beschermende isolatie	N.v.t.	
-----------------------	--------	--

OK en isolatie

Zie 18.3

Bijlage 4: Producten Werkwagen

Sanitair middel	Into spray Ecolab	Asito Cure
Schuurmiddel	R7 Cream Cleaner Diversey/Sealed air	Asito Cure
Ontkalker	Asito	Asito Cure
Sanitair ontkalker	Sanidur en/of Renka	Hago Zorg
Sanitair middel	Sanitary gel en/of Rapido	Hago Zorg
Schuurmiddel	Polacid	Hago Zorg
Roestvrijstaal	Purina power spray / presta Edelstaal beschermer	Hago Zorg
Vloermiddel	Exal, Relino, HDC, Mepol Forte, CSB	Hago Zorg

Bijlage 5: Demarcatie Schoonmaak

Demarcatie handelingen patientenkamers		Regulier				Ontslag				Ontslag bij iso			
Handelingen	soort	Verpleging	FZM	Bedden centrale	Schoonmaak	Verpleging	FZM	Bedden centrale	Schoonmaak	Verpleging	FZM	Bedden centrale	Schoonmaak
Verwijderen afval	Afval				x				x				x
Verwijderen afval patientenkamers (bij afwezigheid van schoonmaak)	Afval	x	x										x
Schoonmaken Afvalbak (buitenzijde)	Afval				x				x				x
Afhalen lakens bed	Bed			nvt		x							x
Opdekken bedden	Bed		x			x				x			
Uitrijden vuil bed	Bed						x						nvt
Inrijden schoon bed	Bed			x			x						nvt
Schoonmaken bed	Bed		x				x						x
Bedwissel (+/- 2 weken)	Bed	x						nvt				nvt	
Omwisselen gordijnen (alleen bij enkele isolatievormen)	Gordijn			nvt				nvt					x
Registreren ontslag in Hix	Check					x				x			
Registreren transfer in Hix + Planon	Check	x						nvt				nvt	
Controle/Gereed maken kamer voor ingebruikname	Check			nvt		x					x		
Verwijderen disposables (liftermatjes, spuugbakjes, e.d)	Disposables			nvt		x				x			
Verwijderen sanitaire disposables (3 microvezeldoekjes, papierenhanddoekjes)	Disposables			nvt				nvt					x
Aanvullen sanitaire disposables (doekjes, toilet papier, zeep)	Disposables				x				x				x
Aanvullen overige disposables (Vazen, handschoenen, alcohol, Microrol)	Disposables		x			x				x			
Verwijderen re-usable lab jas (groene zak)	Re-usables			nvt				nvt					x
Schoonmaken (bed)kamer, vloer	Inventaris				x				x				x
Schoonmaken bedkastje (binnen en buitenkant)	Inventaris		x						x				x
Schoonmaken Roomin-inn meubel en tafel	Inventaris				x				x				x
Schoonmaken zorg/ linnentrolleys	Inventaris		x			x							x
Schoonmaken kamerscherm	Inventaris				x				x				x
Schoonmaken medicatiekar buitenzijde	Inventaris		x			x							x
Schoonmaken Po stoelen buitenzijde	Inventaris		x			x							x
Schoonmaken Tilliften (uitgezonderd mat)	Inventaris				x				x				x
Schoonmaken oa. weegschalen, hometrainers	Inventaris		x						x				x
Schoonmaken infuuspalen	Inventaris		x			x	x			x			x
Verwijderen handdoeken	Inventaris		x				x						x
Schoonmaken TV	Inventaris		x				x						x
Schoonmaken afstandbediening	Inventaris		x				x						x
Schoonmaken tablet	Inventaris		x				x						x
Schoonmaken Klapstoelen	Inventaris				x				x				x
Schoonmaken Kast opslag (Binnen en buitenzijde)	Inventaris				x				x				x
Schoonmaak bij Calamiteiten (klein of groot)	Spoed				x			nvt				nvt	
Schoonmaak lamp boven bed	Inventaris				x	x							x