

Afvalstroom	Wat wel / niet	Inzamelmiddel	Opmerkingen																
Niet-gevaarlijk afval																			
Schoon glas	Wel: schoon verpakkingsglas en huishoudglas (glazen, flessen en potten) en klein vlakglas. Niet: glazen verpakkingen met restanten gevaarlijke stoffen, besmet glas, groot vlakglas (ruit), tl-buizen, spaarlampen, serviesgoed, spiegels, vreemde materialen (doppen, stoppen).	Glas container 	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.1 ☞ Zie afvalstoffenkaart 2.5 verontreinigd glas ☞ Geen naalden bij het glas!																
Papier / karton	Wel: kartonnen dozen, kartonnen verpakkingen en ribbelkarton , print-, cadeau- en schrijfpapier, enveloppen, kranten, tijdschriften. Niet: drankenkartons, geplastificeerd of vervuild karton, kunststof verpakkingen, geplastificeerd of vervuild papier, carbonpapier, foto's, ordners en ringbanden, vertrouwelijk papier.	Rolcontainer 	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.2 ☞ Maak dozen goed plat!																
Vertrouwelijk papier	Wel: printerpapier en/of schrijfpapier waarop zich vertrouwelijke informatie bevindt (zoals archiefstukken, contracten, notulen, rekeningen, statussen e.d.). Niet: Normaal oud papier, carbonpapier, drankenkartons, geplastificeerd papier, kartonnen dozen, ordners en ringbanden, vervuild papier, wc papier.	Papier container 	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.3 vertrouwelijk papier																
Restafval	Wel: al het overige afval dat niet scheiden ingezameld kan worden. Niet: scherp, besmet afval en al het afval dat gescheiden moet worden.	Rolcontainer 	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.4 ☞ Voorkom altijd dat gevaarlijk afval (naalden) in het restafval terecht komt!																
Computer-apparatuur	Wel: computers en alle randapparatuur zoals toetsenborden, printers, scanners etc. Niet: alle andere elektrische en elektronische apparatuur.	ICT-Helpdesk	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.5																
Grof afval	Wel: glasplaten, hout, metaal, (kantoor)meubilair, spiegels, vloerbedekking. Niet: wit- en bruingoed, computers, koelkasten/vriezers en gevaarlijk afval.	Zie Service Portal	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.6 Grof afval, 1.7 Hout en 1.8 Metaal ☞ Via Service Portal																
Wit- en bruingoed (WEB)	Wel: alle elektrische/elektronische apparatuur (stofzuiger, föhn, tv, wasmachine, telefoon). Niet: computerapparatuur, grof afval.	Zie Service Portal	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.9 ☞ Via Service Portal																
Piepschuim	Wel: Piepschuim ijs dozen, Piepschuim verpakkingen, piepschuim isolatiemateriaal Niet: Vervuilde piepschuim materialen zoals piepschuim bekertjes en servies, plastic, glas, papier.	Neerzetten in milieustations in Nh en Inzamelbak begane grond voor de faculteit	☞ Zie afvalstoffenkaart 1.10																
Gevaarlijk afval																			
Vloeibaar chemisch afval	Wel: vloeibare zure of basische (an)organische afvalstoffen, (niet-)halogeenhoudende organische afvalstoffen, afvalstoffen met zware metalen en metalloïden, afvalstoffen met buitengewone risico's. Niet: vast chemisch afval, fixeerd en ontwikkelaar en oliehoudend afval.	10 l. jerry cans 	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.1																
Vast chemisch afval	Wel: accu's, gevaarlijke vaste stoffen (zoals chemische poeders), apparatuur, materialen; kleding, (hepa)filters en verpakkingen met restanten gevaarlijke stoffen, hittebestendig glas, kwikthermometer. Niet: geautoclaveerde filters, vloeibaar chemisch afval, klein gevaarlijk afval, besmette verpakkingen.	Vat 	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.2 ☞ Via Service Portal																
Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	Wel: lichaamsdelen en organen (delen van) proefdieren (niet voor destructie), scherpe voorwerpen (naalden e.d., in de naaldencontainer!), niet opgedroogd/ geabsorbeerd bloed en excretia zoals plasma, wondvocht etc., cytostatica; bloedbuizen, afval dat mogelijk besmet is met micro organismen en vrijkomt bij bewuste vermeerdering (cultures/kweken), afval van patiënten/proefdieren met een infectieziekte, geneesmiddelen over datum. Niet: bloed en excretia die direct tijdens het vrijkomen worden geabsorbeerd (zoals pleisters, verbanden, onderleggers, luiers ect.), infuuszakken, potten en slangetjes met aanhangende vloeistoffen die drup/lekvrij kunnen worden verwijderd.	Smetton / Naaldencontainer UN 3291 	☞ Raadpleeg afvalstoffenkaart 2.3, indien afval besmet is met een stof uit categorie A van de ADR. ☞ Bel de Unit Infectiepreventie (UNIP) voor advies over afval afkomstig van strikte isolatiepatiënten. ☞ Voor geautoclaveerd SZA geldt een aparte regeling. ☞ Zie afvalstoffenkaart 2.3.																
Geneesmiddelen en anestheticum	Voor de retourvoorwaarden van de apotheek en het juiste inzamelmiddel zie de afvalinformatiemap. Voorwaarden voor afvoer van restanten vloeibare geneesmiddelen en anestheticum en het juiste inzamelmiddel zie de afvalinformatiemap.		☞ Zie afvalstoffenkaart 2.4																
Verontreinigd glas	Wel: flessen en pottenglas waar gevaarlijke stoffen in hebben gezeten, glas verontreinigd met gevaarlijke stoffen, hittebestendig glas (borosilicaat glas). Niet: schoon glas, (glazen) verpakkingen die radioactieve stoffen en/of besmettelijke producten bevat hebben, vreemde materialen (zoals doppen en afsluitingen).	Glas container 	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.5																
GGO-afval	Wel: cultures met micro-organismen, celkweken en materialen die met GGO's besmet (kunnen) zijn. Niet: met GGO's besmette materialen e.d. die geautoclaveerd zijn.	Smetton UN 3291 	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.6 ☞ Voor vragen/ bestellen van oranje /blauw sticker, neem contact op met de Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)																
Klein gevaarlijk afval (KGA)	Wel: batterijen, correctievloeistof, inkt/inktpatronen, toners (vloeibaar), cartridges, spaarlampen, spuitbussen met restanten. Niet: accu's, correctievloeistof op waterbasis, cd's, cd-rom's, diskettes/floppy's, lege pennen /stiften, lege spuitbussen, printerlinten en -poeder, gloei- en halogeenlampen.	Vat 	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.7 ☞ Via Service Portal																
Radioactief afval	Wel: radioactief besmet laboratoriummiddelen, luchtfilters van radionucliden-laboratoria, defecte radioactieve bronnen en bronnen waarvan de toegestane gebruiksperiode is overschreden, geactiveerde onderdelen van deeltjesversnellers. Niet: radioactief besmette voorwerpen en goederen waarvan de activiteitconcentratie of activiteit kleiner is dan een vastgestelde grenswaarde.	Raadpleeg SBE	☞ Zie afvalstoffenkaart 2.12 ☞ Neem contact op met de lokaal stralingsdeskundigen of bel de Stralings- beschermingseenheid (SBE).																
Overige afvalstoffen	De volgende afvalstromen zijn niet op deze Afvalstoffenwijzer genoemd: tl-buizen, verf, lijm, kit en hars . Deze afvalstromen kunt u in de afvalstoffenkaarten van de Afval informatiemap vinden. Voor specifieke afvalstoffen kunt u de afvalstoffenindex (Bijlage 1) in de Afval informatiemap raadplegen.																		
Algemeen																			
Meer informatie over afval en afvalscheiding binnen het Erasmus MC is te vinden in de Afval informatiemap. Deze is te vinden in de Service Portal onder afvalverwerking		Handige telefoonnummers:																	
Bestelprocedures voor inzamelmiddelen en afvalstickers staan in het Service Portal onder afvalverwerking.		<table><tr><th>Afdeling</th><th>Telefoonnummer</th></tr><tr><td>Team Milieu</td><td>010-70 31486/70 31656</td></tr><tr><td>Stralingsbeschermingseenheid (SBE)</td><td>010-70 33500</td></tr><tr><td>Unit infectiepreventie (UNIP)</td><td>010-70 33875</td></tr><tr><td>Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)</td><td>010-70 31487</td></tr><tr><td>Centrale apotheek</td><td>010-70 33202</td></tr><tr><td>ICT-helpdesk</td><td>010-70 44442</td></tr><tr><td>Service desk</td><td>010-70 44441</td></tr></table>		Afdeling	Telefoonnummer	Team Milieu	010-70 31486/70 31656	Stralingsbeschermingseenheid (SBE)	010-70 33500	Unit infectiepreventie (UNIP)	010-70 33875	Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)	010-70 31487	Centrale apotheek	010-70 33202	ICT-helpdesk	010-70 44442	Service desk	010-70 44441
Afdeling	Telefoonnummer																		
Team Milieu	010-70 31486/70 31656																		
Stralingsbeschermingseenheid (SBE)	010-70 33500																		
Unit infectiepreventie (UNIP)	010-70 33875																		
Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)	010-70 31487																		
Centrale apotheek	010-70 33202																		
ICT-helpdesk	010-70 44442																		
Service desk	010-70 44441																		
Versie juli 2014																			