

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Percelen	Vraag	Antwoord
		Leidraad 3.3. planning		Aanpassing planning aanbestedingsprocedure	<p>De verzending van de beantwoording van de 2e ronde Nvl is naar achteren geschoven, van 10 naar 15 september 2021. Reden hiervoor ligt in het feit dat er bij de opdrachtgever intern voor het onderdeel participatie nader overleg en besluitvorming vereist zijn met betrekking tot het handhaven van participatie binnen de opdracht. In Nvl 2 leest u het resultaat van het overleg.</p> <p>In verband met voorgaande wordt het uiterste moment van indiening van inschrijvingen eveneens met 5 dagen verplaatst naar woensdag 29 september 2021 uiterlijk 11:00 uur. De opvolgende dat met betrekking tot de gunning worden op gelijke wijze verplaatst. Data worden gerectificeerd in TenderNed.</p> <p>Het moment van indienen van vragen voor de tweede vragenronde blijft gehandhaafd op 6 september 2021 uiterlijk 11:00 uur.</p>
1	Inhoud	Bijlage H - Evaluatie van het instrument participatiebestek	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Deze bijlage mist nog bij de documenten. Kunt u deze toevoegen?	Deze bijlage is bij deze nota van inlichtingen bijgevoegd.
2	Inhoud	Bestekpost 131080	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg	Klopt het aantal stuks bomen? Kunt u deze post wijzigen van beeld naar frequentie? Het is niet werkbaar om het ruwgras op frequentie te maaien en het bijmaaien obstakels en bomen op beeld.	Het aantal bomen klopt, de weekpost wordt frequentiepost. De inschrijfstaat wordt aangepast.
3	Inhoud	2. Beschrijving 04. Adres depot	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Depot Schenkeldijk is tot op heden nog niet in bedrijf. Is dat met ingang van 03-01-2022 wel zo?	De verwachting is dat deze op 3 januari 2021 open is. Als dit niet geval is wordt als depot Smitzigt, Smitsweg 1, 3328 LB, Dordrecht nog gebruikt.
4	Contract	01.26.01 verplichtingen van de aannemer	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	De betreffende werkzaamheden mogen maximaal 50, 45 en 40 dB(A) binnen de straal van 5 tot 10 meter binnen de gevel van een dichtbij gelegen woningen produceren. Elektrische gereedschappen (heggenschaar, bosmaaier etc.) produceren al meer dan 50 dB(A)? In ons optiek is deze verplichting onrealistisch en willen u vragen om dit te veranderen in wel realistische waarde.	De waarde van 40 en 45 dba blijven onveranderd. Tussen 7.00 en 19.00 uur kan 70 dB(A) op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen aangehouden worden.
5	Inhoud	01.26.03 verplichtingen van de aannemer	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	De opdrachtgever is er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is toegestaan om op zon- en feestdagen enkele werkzaamheden uit te voeren. Moet er rekening mee gehouden worden dat de opdrachtgever een controle/schouwronde in het weekend, op feestdagen en/of op maandagochtend uitvoert?	Wij vragen u de kwaliteit te garanderen, om dat te controleren dient u er rekening mee te houden dat er op elk willekeurig moment geschouwd kan worden.
6	Inhoud	50.02.01 Hotspots	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Waarom worden deze hotspots voor zwerfafval aangemerkt? Wat wordt hier concreet verwacht van de aannemer?	Dat op deze locatie extra aandacht moet zijn voor alle voorkomende werkzaamheden (beeldposten). Intensief gebruik gemaakt wordt qua recreatie of mensen die winkelen, waardoor hoge mate van vervuiling kan toetreden.
7	Inhoud	Hagen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	In de omschrijving worden hoogtes van 0.5 tot 3 m1 omschreven. Heeft u daar een verdere specificatie van. Dit voor het maken van een homogene eenheidsprijs. Hagen van 2 m1 en hoger hebben een andere aanpak/ machines nodig namelijk. bv. post 129310	Er komt een verdere specificatie van de hagen. In de nieuwe inschrijfstaat wordt dit verder uitgewerkt. Deze volgen na de tweede nota van inlichtingen.
8	Inhoud	Arealen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Kloppen de arealen/ eenheden wel. BV. Bestekpost 122210 en 122220. Hier wordt aangegeven 123 stuks percelen en 265.54 are.	Deze kloppen.
9	Inhoud	Post 120320	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Bij deze bestekpost staat dat de aannemer eigenaar wordt van het vrijgekomen materiaal. Dit is afwijkend op de andere bestekposten. Klopt dit?	Inderdaad klopt niet het woord: Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3).
10	Contract	KOR	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Welke KOR is van toepassing verklaart voor het RAW bestek?	Zie hfd. 01.01.01 lid 03 in bijlage 3 van het bestek: Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018", CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.
11	Inhoud	Wens 5 Biodiversiteit.	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven	Kan u aangeven waar de foto's gemaakt zijn welke zijn bijgevoegd in de casus 1 t/m 4?	De foto's zijn gemaakt op verschillende locaties in Dordrecht als ondersteuning van de vragen in de casussen, deels ook buiten dit besteksareal. Die vragen betreffen dus niet de locaties, maar het beheertype dat ze uitbeelden.

12	Contract	referentieprojecten	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Onder 4.2.2. B Kerncompetentie wordt gesproken over referenties. Zoals het geschreven staat kan het zijn dat 1 referentie voldoet aan al de eisen zoals genoemd op blz. 31. minimaal 250.000,00, op basis van Beeldkwaliteit, binnen de periode van 3 jaar vallen en een tevredenheidsverklaring kunnen afgeven. Klopt dat?	Dat is correct. De in te dienen referentie dient cumulatief aan al deze eisen te voldoen.
13	Contract	Vaste bedragen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	In het aanbestedingsdocument worden vaste bedragen genoemd. Zijn deze wel toereikend voor de beide bestekken? Zeker gezien de klimaatsveranderingen.	De vaste bedragen ontvangt u ten behoeve van de participatie. Deze hebben geen relatie met de uitvoering van het bestek.
14	Inhoud	Bodembedragen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	In het aanbestedingsdocument wordt gesproken over bodembedragen. 1.4.4 Echter worden deze niet vermeld. Klopt dat?	Dat is niet correct. De bodembedragen zijn in die paragraaf vermeld: voor perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg: € 950.000 voor de vaste duur van 104 weken, exclusief BTW; voor Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven: € 720.000 voor de vaste duur van 104 weken, exclusief BTW;
15	Contract	50.62.01 Beheersen vullingsgraad afvalbak	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	U eist dat er binnen een straal van 3 meter (voorgaande jaren 1 meter) geen zwerfafval rond een afvalbak dient voor te komen. In veel gevallen komt men met deze straal uit op de verharding (straat/fietspad), in beplantingsvak en andere elementen waar conform andere besteksposten al zwerfafval geruimd dient te worden. Hoe wordt er mee omgegaan als de opdrachtnemer hierin te kort komt? Op welke post wordt dan de korting bij een schouw verrekend? Ook moet de aannemer, in het kader van de veiligheid van de werknemers, gaan werken met wegafzettingen wat veel extra kosten met zich mee brengt.	Indien u tekort schiet wordt conform de CROW standaard 2020 mogelijke kortingen opgelegd. U wordt gekort op bestekpost die daarvoor van toepassing is.
16	Inhoud	51.22.01 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	U eist dat: bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties de aannemers ten minste 0.10 m uit de stam van een boom dient te blijven. Deze eis kan op verschillende manieren worden opgevat. Hieruit kan ook worden begrepen dat als de aannemer +/- 1.00 m uit de stam van de boom blijft dit ook akkoord is, als het maar tenminste 0.10 m is. Kunt u dit ophelderen?	U dient TOT 0,10 mtr. van de stam te maaien en/of bij te maaien.
17	Contract	51.43.02 Inboeten beplanting en bomen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	U eist dat: plantmateriaal dat door de aannemer wordt ingeboet en binnen een jaar na de aanplant ervan doodgaat, dient te worden vervangen door en op kosten van de aannemer. -Hoe kan de aannemer hier verantwoordelijk voor worden gesteld als de beplanting ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever, dus de aannemer geen invloed heeft op de kwaliteit van de geleverde beplanting? -Hoe wordt er mee omgegaan als de oorzaak van de plantsterfte niet te wijten is aan de aannemer, bijvoorbeeld door vandalisme?	Aannemer is verplicht de beplanting te keuren voordat zij deze planten (hfd. 51 44 01 lid 04). Aantoonbaar Vandalisme is hiervan uitgezonderd.
18	Inhoud	01.11.01 02 Werken, die in elkander grijpen	Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Graag ontvangen we hiervan een tekening waarop het betreffende areaal op aangegeven staan zodat voor alle partijen vooraf helder is wat en waar er iets van haar verwacht wordt (of niet).	Op de tekeningen staat de grens ruimen zwerfvuil door derden aangegeven.
19	Inhoud	50.02.01 Hotspots	Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Uit ervaring weten we dat het verre van haalbaar is om de meeste hotspots, zoals hier genoemd, op beeldniveau te onderhouden. De kans is dus sterk aanwezig dat de aannemer hier elke schouwronde tekortkomingen heeft met boetes als gevolg. Is het mogelijk om voor deze hotspots een aparte bestekpost op frequentie toe te voegen zodat in samenspraak met de opdrachtgever, in de loop van het contract, het aantal rondes kan worden afgestemd?	Nee, er wordt geen aparte bestekspost op frequentie toegevoegd. Het aangeven van hotspot heeft in zich dat hier meer vervuiling is. Uit de vraagstelling maken wij op dat u goed kan inschatten wat de inzet moet zijn om beeldkwaliteit B te realiseren en daarmee boetes kan voorkomen.

20	Inhoud	51.02.03 t/m 51.03.01 en 51.05.02	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	De werkwijze voor het bestrijden van de Aziatische duizendknoop wordt in 51.02.03 t/m 51.03.01 uitgebreid toegelicht. De werkwijze voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop wordt in 51.05.02 beknopt samengevat. Bij de Aziatische duizendknoop wordt in lid 04 van 51.02.03 benoemd dat o.a. het gereedschap voor het verlaten van de locatie gereinigd dient te worden. Bij de Japanse duizendknoop wordt in lid 02 van 51.05.02 benoemd dat o.a. het gereedschap na de maaiwerkzaamheden moet worden gereinigd (als dit niet voor het verlaten van de werkplek gebeurd lijkt het ook correct te zijn). De werkwijze is in principe voor beide soorten hetzelfde maar op deze manier lijkt het dat er onderscheid wordt gemaakt. Kunnen de instructies voor de duidelijkheid, eenduidig worden aangegeven?	Inderdaad is een en ander verwarrend. Er wordt een nieuwe werkinstructie gemaakt voor de invasieve soorten. Hierbij kunt u er van uitgaan dat de werkinstructie van de bestrijding van de Aziatisch variant leidend wordt.
21	Contract	Veegvuil op verharding	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Hoe wordt er mee omgegaan als 'derden' niet aan de gevraagde beeldkwaliteit (van het veegvuil) voldoet? Dit heeft namelijk direct gevolgen op het onkruid op de verharding (in verband met voedingsbodan) en dat maakt het de aannemer vrijwel onmogelijk om aan de gevraagde beeldkwaliteit (onkruid verharding) te voldoen.	Ook derden dienen zich aan beeldkwaliteit te houden. Hierop wordt gecontroleerd.
22	Uitvoering	Controle/schouwronde	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Wanneer en hoe vaak gaat de opdrachtgever een schouwronde uitvoeren?	Binnen elke termijn wordt een schouwronde uitgevoerd.
23	Inhoud	Afwijkingen in de schouwronde	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Hoe wordt er omgegaan met afwijkingen in de schouw? Welke gevolgen heeft dit voor de aannemer?	Afwijkingen vanuit de schouw worden gezien als Besteksmeldingen en zullen behandeld worden volgens hfd. 01.24.07 CROW Standaard RAW Bepalingen 2020
24	Inhoud	Bestekspost 123320	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg	Post 123320 geen hoeveelheid in bestek/inschrijfstaat.	De lengte is opgenomen ter inlichting 18709 meter. Het gaat hier om beeldkwaliteit. Hiervoor wordt in de inschrijfstaat een post opgenomen van 104 weken. Een en ander wordt aangepast in het werkbestek.
25	Inhoud	Deel 3 art. 51.82.03 - 03	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg	In art. 51.82.03 - 03 staat "De aannemer geeft in het, overeenkomstig art. 01.13.06 van dit bestek te leveren, algemeen tijdschema de begin- en einddata van de borstelrondes aan." Art. 01.13.06 is echter niet opgenomen in het bestek.	artikel 51.82.03-03 is niet van toepassing, deze vervalt.
26	Inhoud	Besteksposten natuurlijk afval	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg	Bij posten aangaande beheersen natuurlijk afval in beplanting staat "Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht" wat wordt hier mee bedoelt?	De zin "Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht" is niet van toepassing, deze vervalt.
27	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Bijlage H van het aanbestedingsdocument zou apart als pdf zijn bijgevoegd maar ontbreekt. Kunt u deze alsnog toevoegen?	Zie het antwoord op vraag 1.
28	Inhoud	Tekeningen verhardingen	Perceel 1: het wijkonderhoud voor de wijk Sterrenburg, Perceel 2: het wijkonderhoud voor de wijk Wielwijk-Crabbehof- Zuidhoven	Er wordt niet eenduidig aangegeven wat betreft de gedeeltes 'extra werkzaamheden deze verhardingen'. Op de tekeningen in Sterrenburg wordt gesproken over m12 en in WCZ staat er bij één locatie m12 en de overige locaties staat er niks bij. In het bestek wordt verwezen naar gedeeltes die aangeduid zijn als 'm12'. Worden deze stukken hier bedoeld (zie verschil m12 en m12)?	Waar m12 staat dient u te lezen als m12. En waar 'extra werkzaamheden deze verhardingen' staat dient u ook te lezen als m12.