
Behoort bij: AI 2020-0094

WRM Beethovenstraat - Valley

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WRM BEETHOVENSTRAAT - VALLEY				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein	m3	7,00	V	
112	OPBREKEN ASFALTVERHARDING, FUNDERING				
1121	<u>Zagen verharding</u>				
112110	Zagen verharding (d. 200 mm)	m	46,00	V	
112120	Zagen verharding (d. 70 mm)	m	40,00	V	
1122	<u>Opbreken asfalt</u>				
112210	Opbreken asfaltverharding (d. 0,20 m)	m2	489,00	V	
112220	Opbreken asfaltverharding (d. 0,20 m)	m2	625,00	V	
112230	Opbreken asfaltverharding (d. 0,20 m)	m2	30,00	V	
112240	Opbreken asfaltverharding (d. 0,07 m)	m2	30,00	V	
1123	<u>Opbreken steenfundering</u>				
112310	Verwijderen steenmengselfundering (d. 200 mm)	m2	22,00	V	
112320	Verwijderen steenmengselfundering (d. 200 mm)	m2	52,00	V	
112330	Verwijderen steenmengselfundering (d. 300 mm)	m2	192,00	V	
113	OPBREKEN BESTRATING				
1131	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113110	Opbreken betonstraatstenen (kf., hergebruik)	m2	29,50	V	
113120	Opbreken betonstraatstenen (kf., afv. inricht.)	m2	59,50	V	
113130	Opbreken betonstraatstenen (kf., afv. inricht.)	m2	107,00	V	
1132	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
113210	Opbr. kantopsl. van betonstenen (1 strl, rec.)	m	11,00	V	
114	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1141	<u>Opbreken betontegels</u>				
114110	Opbr. betontegels (300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	97,00	V	
114120	Opbr. betontegels (300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	51,00	V	
114130	Opbr. betontegels (300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	149,00	V	
114140	Verwijderen gidslijntegels (hergebruik)	m2	2,30	V	
114150	Verwijderen noppentegels (hergebruik)	m2	5,50	V	
115	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden (180/200 mm, afv. inricht.)	m	322,00	V	
115120	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	4,20	V	
115130	Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv. inricht.)	m	128,00	V	
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1161	<u>Verkeersborden, -palen en - tegels</u>				
116110	Verwijderen verkeersborden.(afv. werf/depot.)	st	34,00	V	
116120	Verwijderen verkeersbordpalen.(afv. inricht.)	st	17,00	V	
116130	Verwijderen verkeerstegel (afv. inrichting)	st	8,00	V	
1162	<u>Markering</u>				
116210	Verw. lengtemarkering (thermoplast d.m.v. frezen)	m2	31,00	V	
116220	Verw. dwarsmarkering (thermoplast d.m.v. frezen)	m2	43,00	V	
116230	Verw. lengtemarkering (thermoplast d.m.v. stralen)	m2	25,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116240	Verw. dwarsmarkering (thermoplast d.m.v. stralen)	m2	62,00	V	
116250	Behandelen gestraald oppervlak	m2	86,00	V	
1163	<u>Megablocks</u>				
116310	Verwijderen megablocks	st	23,00	V	
1164	<u>Drempel</u>				
116410	Verwijderen drempel	m	4,00	V	
116420	Aanbrengen drempel	m	4,00	V	
12	GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50m, laden)	m3	20,00	V	
121120	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40m, laden)	m3	915,00	V	
121130	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,35m, laden)	m3	200,00	V	
121140	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20m, laden)	m3	90,00	V	
121150	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40m, laden)	m3	53,00	V	
121160	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30m, laden)	m3	25,00	V	
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren (afvoeren Grondbank)	m3	1.303,00	V	
123	GROND VERWERKEN				
123010	Aanvullen bermen	m2	30,00	V	
123020	Grond verwerken in terreinophoging (d. 0,25 m)	m3	110,00	V	
123030	Grond verwerken in terrein ophoging (d. 0,10 m)	m3	9,00	V	
123040	Grond verwerken in aanvulling.	m3	25,00	V	
13	RIOLERING				
130	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
1301	<u>Verwijderen kolken</u>				
130110	Verwijderen kolk (hergebruik)	st	4,00	V	
1302	<u>Aanbrengen kolken</u>				
130210	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	4,00	V	
130220	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	3,00	V	
130230	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	22,00	V	
130240	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht)	st	2,00	V	
130250	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	7,00	V	
130260	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type T1273 P-Line)	st	1,00	V	
1303	<u>Kolkaansluitingen</u>				
130310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm	m	195,00	V	
1304	<u>Vrijmaken putten</u>				
130410	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetzelen derden	st	1,00	V	
131	KABELWERK				
1311	<u>Mantelbuizen</u>				
131110	Aanbrengen mantelbuis	m	258,00	V	
131120	Aanbrengen mantelbuis	m	63,00	V	
131130	Aanbrengen mantelbuis	m	62,50	V	
1312	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
131210	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Afwerken zandbed	m2	4.590,00	V	
141020	Aanbrengen straatlaag	m2	2.130,00	V	
142	FUNDERINGEN				
1421	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
142110	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	1.695,00	V	
142120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel	m2	2.980,00	V	
142130	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag.	ton	14,00	V	
143	ASFALT- / CEMENTBETONVERHARDING				
1431	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
143110	Schoonmaken verhardingsoppervlak (asfalt)	m2	236,00	V	
143120	Aanbrengen kleeflaag	m2	1.000,00	V	
143130	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	12,20	V	
1432	<u>Onderlagen (base)</u>				
143210	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d. 60 mm)	ton	146,00	V	
143220	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d. 60 mm)	ton	102,00	V	
1433	<u>Onderlagen (base) weekendwerk</u>				
143310	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d. 60 mm)	ton	230,00	V	
1434	<u>Tussenslagen (bind)</u>				
143410	Aanbrengen asfaltbeton AC 16 base (d. 40 mm)	ton	85,00	V	
1435	<u>Tussenslagen (bind) weekendwerk</u>				
143510	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d. 55 mm)	ton	178,00	V	
143520	Aanbrengen asfaltbeton AC 16 base (d. 40 mm)	ton	141,00	V	
1436	<u>Deklagen (surf)</u>				
143610	Aanbr. asfaltbet. AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	1,00	V	
143620	Aanbr. asfaltbet. AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	59,00	V	
1437	<u>Deklagen (surf) weekendwerk</u>				
143710	Aanbr. asfaltbet. AC 11 surf SBS (d. 35 mm)	ton	169,00	V	
143720	Aanbr. asfaltbet. AC 11 surf Rood (d. 35 mm)	ton	10,00	V	
144	KANTOPSLUITING				
1441	<u>Aanbrengen banden</u>				
144110	Aanbr. trottoirb. van beton (180/200 in c. op f.)	m	36,00	V	
144120	Aanbr. trottoirb. van beton (180/200 in c. op f.)	m	9,00	V	
144130	Aanbr. trottoirb. van beton (130/150 in c+s op f.)	m	38,00	V	
144140	Aanbr. trottoirb. van beton (130/150 in c+s op f.)	m	5,00	V	
144150	Aanbr. trottoirb. van beton (130/150 in c. op f.)	m	63,00	V	
144160	Aanbr. trottoirb. van beton (130/150 in c. op f.)	m	1,00	V	
144170	Aanbr. opsluitb. van beton (100x200 mm in c+s. op	m	231,00	V	
144180	Aanbr. opsluitb. van beton (100x200 mm in c+s. op	m	3,00	V	
144190	Aanbr. opsluitb. van beton (100x200 mm in c. op f)	m	13,00	V	
1442	<u>Pasmaken banden</u>				
144210	Pasmaken van betonbanden (180/200, visbek)	st	18,00	V	
144220	Pasmaken van betonbanden (130/150, visbek)	st	19,00	V	
144230	Pasmaken van betonbanden (100x200, visbek)	st	18,00	V	
1443	<u>Leveren banden (180/200x250mm)</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144310	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	41,00	V	
144320	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm	st	13,00	V	
1444	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				
144410	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	109,00	V	
144420	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	2,00	V	
1445	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
144510	Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen	st	250,00	V	
144520	Leveren gebogen opsluitband 10x20 uitgewassen	st	3,00	V	
144530	Leveren hoekstuk opsluitband 10x20 uitgewassen	st	6,00	V	
1446	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
144610	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	196,00	V	
144620	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	184,00	V	
144630	Aanbr. kantopsluiting van betonstr. (streklag)	m	105,00	V	
1447	<u>Lichten en richten</u>				
144710	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.(100x200)	m	36,00	V	
145	BESTRATING STRAATBAKSTEEN EN BETONSTRAATSTEEN				
1451	<u>Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)</u>				
145110	Aanbr. straatbakst. (kf. k.v. op strl.)	m2	42,00	V	
1452	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
145210	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op str.)	m2	27,00	V	
1453	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
145310	Herstraten betonstraatstenen (keiform. half.verb.)	m2	22,00	V	
1454	<u>Aanbrengen straatbakstenen (tijdelijke bestrating Ravellaan)</u>				
145410	Aanbr. straatbakst. (kf. k.v. op strl.)	m2	360,00	V	
145420	Aanbrengen straatlaag	m2	360,00	V	
146	TEGELVERHARDING				
1461	<u>Aanbrengen tegels</u>				
146110	Aanbrengen betontegels (150x300x80 elleb. verb.)	m2	540,00	V	
146120	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	119,00	V	
146130	Aanbrengen betontegels (300x300x80 halfst. verb.)	m2	93,00	V	
1462	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
146210	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	30,00	V	
146220	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	144,00	V	
1463	<u>Herstraten</u>				
146310	Herstraten betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	26,00	V	
146320	Herstraten betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	18,00	V	
1464	<u>Leveren tegels</u>				
146410	Leveren betontegels (150x300x80 P. luxe)	st	12.000,00	V	
146420	Leveren betontegels (300x450x60, gidslijn)	st	50,00	V	
146430	Leveren betontegels (300x300x60, noppen)	st	84,00	V	
146440	Leveren betontegels.(300x300x80 rood)	st	455,00	V	
146450	Leveren betontegels.(150x300x80 rood)	st	125,00	V	
146460	Leveren betontegels.(300x300x45)	st	1.200,00	V	
146470	Leveren betontegels.(150x300x45)	st	240,00	V	
1465	<u>Pasmaken</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146510	Pasmaken van bestratings (d.m.v. zagen)	m	89,00	V	
147	NATUURSTEEN				
1470	<u>Aanleveren monsters van natuursteen</u>				
147010	Aanleveren monster natuursteen ter acceptatie	st	5,00	V	
147020	Aanleveren monster natuursteen ter acceptatie	st	1,00	V	
1471	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
147110	Aanbr. banden natuursteen (300/250 in c. op f.)	m	89,00	V	
147120	Aanbr. banden natuursteen (300/250 in c. op f.)	m	23,00	V	
147130	Aanbr. banden natuursteen (300/250 in c+s. op f)	m	242,00	V	
147140	Aanbr. banden natuursteen (300/250 in c+s. op f)	m	84,00	V	
147150	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	323,00	V	
147160	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c. op f.)	m	12,00	V	
147170	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in c+s. op f.)	m	157,00	V	
147180	Aanbrengen inritb. van natuursteen (in c. op f)	m	12,00	V	
1472	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
147210	Pasmaken banden natuursteen (300 x 250, vlak)	st	16,00	V	
147220	Pasmaken banden natuursteen (100 x 200, vlak)	st	43,00	V	
1473	<u>Leveren natuursteen banden</u>				
147310	Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen.	st	355,00	V	
147320	Leveren bocht trottoirbanden van natuursteen.	st	102,00	V	
147330	Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen.	st	484,00	V	
147340	Leveren bocht opsluitbanden van natuursteen.	st	8,00	V	
1474	<u>Aanbrengen elementen van natuursteen</u>				
147410	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	1.057,00	V	
147420	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	306,00	V	
147430	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	81,00	V	
147440	Aanbrengen tegels van natuursteen	m2	0,27	V	
1475	<u>Pasmaken elementen van natuursteen</u>				
147510	Pasmaken elementen van natuursteen	m	475,00	V	
1476	<u>Voegen elementen van natuursteen</u>				
147610	Vullen van voegen	m2	1.220,00	V	
147620	Vullen van voegen	m2	150,00	V	
147630	Vullen van voegen	m2	80,00	V	
1477	<u>Voegafdicthting t.b.v. natuursteenbanden</u>				
147710	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	450,00	V	
147730	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	492,00	V	
1478	<u>Behandelingen</u>				
147810	Behandeling oppervlakken	m2	257,00	V	
147820	Behandeling oppervlakken	m2	50,00	V	
147830	Behandeling oppervlakken	m2	1.444,00	V	
148	WEGMARKERINGEN				
1481	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2: dwars- en</u>				
148110	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.	m2	119,00	V	
148120	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.	m2	50,00	V	
148130	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	292,00	V	
148140	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	2,00	V	
148150	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	10,50	V	
148160	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-1 d.0,10)	m	213,00	V	
148170	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-3 d.0,10)	m	31,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
148180	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-3 d.0,30)	m	237,00	V	
148190	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(0,3-2,7)	m	195,00	V	
1482	<u>Markering in m/m2: vlakken</u>				
148210	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	38,00	V	
148220	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf	m2	22,00	V	
1483	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
148310	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	14,00	V	
149	DIVERSEN				
1491	<u>Geëxpandeerd polystyreen</u>				
149110	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m2	29,00	V	
15	TERREINVOORZIENINGEN				
151	WEGMEUBILAIR				
1511	<u>Zitbanken</u>				
151110	Aanbrengen zitbank (Model Canapé Retro)	st	5,00	V	
1512	<u>Afvalbakken</u>				
151210	Aanbrengen afvalbakpaal (Type Amsterdam)	st	6,00	V	
1513	<u>Fietsenrekken</u>				
151310	Aanbrengen fietsenrek (Type: hoog en laag)	st	27,00	V	
1514	<u>Palen</u>				
151410	Aanbrengen anti-parkeerpaal	st	4,00	V	
16	GROENVOORZIENINGEN				
161	BOMEN IN OPEN GROND				
1611	<u>Grondverbetering</u>				
161110	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (sleuf)	m3	273,00	V	
161120	Grond verwerken in aanvulling	m3	65,00	V	
161130	Grond verwerken in aanvulling.(bomengrond)	m3	208,00	V	
161140	Aanbrengen wortelscherm.	m	222,00	V	
162	BOMEN IN BELASTE VERHARDING				
1620	<u>Grondverbetering</u>				
162010	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (sleuf)	m3	92,00	V	
162020	Scheiden van grondlagen in het horizontale en verticale vlak	m2	240,00	V	
162030	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	132,00	V	
1621	<u>Beluchting</u>				
162110	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom	st	6,00	V	
163	GAZON				
1631	<u>Zaaien</u>				
163110	Zaaien gazon	are	4,00	V	
163120	Zaaien gazon	are	2,00	V	
163130	Zaaien bermen (bermmengsel)	are	1,00	V	
163140	Zaaien bermen (bermmengsel)	are	1,00	V	
1632	<u>Nazorg</u>				
163210	Maaien grasveld (1e en 2e maaibeurt, gazon)	are	8,00	V	
163220	Maaien grasveld (1e en 2e maaibeurt, gazon)	are	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164	EXTRA MAATREGELEN BOMEN				
1643	<u>Wortelgeleiding</u>				
164310	Aanbrengen wortelscherm	m	260,00	V	
17	OEVERWERKEN				
1701	<u>Beschoeiing</u>				
170110	Aanbrengen damplanken	m	9,00	V	
170120	Aanbrengen gordingen	m	18,00	V	
170130	Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand	m2	36,00	V	
170140	Aanbrengen gording (houtenlat)	m	9,00	V	
18	TERREINVOORZIENINGEN				
181	WEGBEBAKENING				
181010	Aanbrengen verkeersbordpalen.(flespaal)	st	19,00	V	
181020	Aanbrengen verkeersborden.	st	41,00	V	
181030	Aanbrengen schrikhekken	st	4,00	V	
2	NATUURSTEEN ZITELEMENTEN				
21	BETONNEN FUNDERINGSPLAAT				
210	AANBRENGEN BETONNEN FUNDERINGSPLAAT				
2101	<u>Aanbrengen stalen palen</u>				
210110	Aanbrengen stalen paal PP N.A.P. - 13 m	st	20,00	N	
210120	Aanbrengen stalen paal PP N.A.P. - 15 m	st	9,00	N	
2102	<u>Aanbrengen betonplaat</u>				
210210	Toepassen bekisting betonplaat	EUR		N	
210220	Aanbrengen betonstaal	kg	3.700,00	V	
210230	Aanbrengen beton plaat..	m3	37,00	V	
210240	Aanbrengen onderleg.(plastic folie)	m2	145,00	V	
22	NATUURSTEEN ELEMENTEN				
220	AANBRENGEN NATUURSTEEN TRAPELEMENTEN				
2201	<u>Trapelement lengte 1634 mm</u>				
220110	Aanbr. natuurstenen trapelementen 250x140mm	st	1,00	V	
220120	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x140mm	st	2,00	V	
220130	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x240mm	st	1,00	V	
2202	<u>Trapelement lengte 1636 mm</u>				
220210	Aanbr. natuurstenen trapelementen 250x140mm	st	1,00	V	
220220	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x140mm	st	2,00	V	
220230	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x240mm	st	1,00	V	
2203	<u>Trapelement lengte 1646 mm</u>				
220310	Aanbr. natuurstenen trapelementen 250x140mm	st	1,00	V	
220320	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x140mm	st	2,00	V	
220330	Aanbr. natuurstenen trapelementen 400x240mm	st	1,00	V	
220340	Aanbrengen deuvels	st	30,00	V	
2204	<u>Zijwand trapelementen</u>				
220410	Lev. en aanbr. natuurstenen wandelement	st	1,00	V	
2205	<u>Natuurstenen strip</u>				
220510	Lev. en aanbr. natuurstenen strip lengte 1434 mm	st	4,00	V	
220520	Lev. en aanbr. natuurstenen strip lengte 1636 mm	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220530	Lev. en aanbr. natuurstenen strip lengte 1446 mm	st	4,00	V	
2206	<u>Gestabiliseerd zand</u>				
220610	Aanbrengen gestabiliseerd zand	m3	2,00	V	
221	ELEMENTEN BLOK A				
221010	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x150mm	st	11,00	V	
221020	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x600mm	st	6,00	V	
221030	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x750mm	st	5,00	V	
221040	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x900mm	st	6,00	V	
221050	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x1050mm	st	7,00	V	
221060	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x1200mm	st	4,00	V	
221070	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x1350mm	st	1,00	V	
221080	Aanbr. natuursteen 1000x1000x300mm getrapt	st	2,00	V	
221090	Aanbr. natuursteen 1000x1000x450mm getrapt	st	5,00	V	
221100	Aanbr. natuursteen 1000 x 1000 x 600 mm getrapt	st	9,00	V	
221110	Aanbr. natuursteen 2000x2000x900/1050 mm	st	1,00	V	
221120	Aanbr. natuursteen 2000x2000x1500mm	st	1,00	V	
222	ELEMENTEN BLOK B				
222010	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x150mm	st	1,00	V	
222020	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x300mm	st	1,00	V	
222030	Lev. aanbr. natuursteen 1000x1000x450mm	st	3,00	V	
222040	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x600mm	st	2,00	V	
222050	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x800mm	st	1,00	V	
222060	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x750mm	st	1,00	V	
222070	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x950mm	st	1,00	V	
223	ELEMENTEN BLOK C				
223010	Lev. en aanbr. natuursteen 502x502x150mm	st	1,00	V	
223020	Lev. en aanbr. natuursteen 500x500x150mm	st	2,00	V	
223030	Lev. en aanbr. natuursteen 1004x996x150mm	st	1,00	V	
223040	Lev. en aanbr. natuursteen 1110x1110x150mm	st	2,00	V	
223050	Lev. en aanbr. natuursteen 1110x1000x150mm	st	2,00	V	
223060	Lev. en aanbr. natuurstenen zitbank groot	st	1,00	V	
223070	Lev. en aanbr. natuurstenen zitbank klein C05-01	st	1,00	V	
223080	Lev. en aanbr. natuurstenen plint lengte 3224mm	st	2,00	V	
223090	Lev. en aanbr. natuurstenen plint lengte 5232mm	st	2,00	V	
224	ELEMENTEN BLOK D				
224010	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x150mm	st	6,00	V	
224020	Lev. en aanbr. natuursteen 1000 x 1000 x 450 mm	st	2,00	V	
224030	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x600mm	st	2,00	V	
224040	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x750mm	st	2,00	V	
224050	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x800mm	st	2,00	V	
224060	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x900mm	st	1,00	V	
224070	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x950mm	st	2,00	V	
224080	Aanbr. natuursteen 1000x1000x300mm getrapt	st	1,00	V	
224090	Aanbr. natuursteen 1000x1000x450mm getrapt	st	4,00	V	
224100	Aanbr. natuursteen 1000x1000x600mm getrapt	st	3,00	V	
225	ELEMENTEN BLOK E				
225010	Lev. en aanbr. natuurstenen zitbank	st	4,00	V	
225020	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1108x150mm	st	4,00	V	
225030	Lev. en aanbr. natuursteen 1248x1248x150mm	st	4,00	V	
225040	Lev. en aanbr. natuurstenen plint 3716mm	st	4,00	V	
226	ELEMENT F				
226010	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x150mm	st	1,00	V	
226020	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x300mm	st	3,00	V	
226030	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x450mm	st	1,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226040	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x600mm	st	2,00	V	
226050	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x750mm	st	1,00	V	
226060	Lev. en aanbr. natuursteen 1000x1000x950mm	st	1,00	V	
227	DIVERSEN				
2271	<u>Voegafdichting natuursteen elementen</u>				
227110	Vullen van voegen	m1	430,00	V	
2272	<u>Behandelingen</u>				
227210	Behandeling buitenoppervlakken	m2	255,00	V	
23	VERLICHTING				
231	LED VERLICHTING				
231010	Lev. en aanbr LED-verlichting + connectoren	m1	41,30	V	
231020	Lev. en aanbr LED-verlichting/strip 17x16 mm	m1	40,00	V	
232	PUTKAST TBV LIANDERAANSLUITING LED VERLICHTING				
232010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting	st	4,00	V	
232020	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x2,5)	st	4,00	V	
232030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).	m	9,00	V	
232040	Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis (63 mm).	m	9,00	V	
3	OPENBARE VERLICHTING				
30	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
300	AANBRENGEN STALEN MASTEN				
3000	<u>Conische mast</u>				
300010	Aanbr. verl.object PT (4 m)	st	3,00	V	
3001	<u>NPK masten</u>				
300110	Aanbr. verl.object model NPK EU (6 m)	st	3,00	V	
300120	Aanbr. verl.object model NPK EU (8 m)	st	6,00	V	
300130	Aanbr. verl.object model NPK EU (10 m)	st	1,00	V	
300140	Aanbrengen losse steun en armatuur, zijmontage	st	6,00	V	
300150	Aanbrengen verlichtingsarmatuur Pleinmast	st	1,00	V	
31	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
311	VERWIJDEREN STALEN MASTEN				
3110	<u>Mast conisch model Plesmanlaan (6 m)</u>				
311010	Verw. verl.object model Plesmanlaan (4+8m)	st	5,00	V	
4	HWA BERGING				
41	GRONDWERK				
411	GROND ONTGRAVEN				
4111	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
411110	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,90m, laden).	m3	100,00	V	
412	GROND VERVOEREN				
412010	Grond vervoeren (afvoeren Grondbank)	m3	105,00	V	
413	GROND VERWERKEN				
413010	Drainzand verwerken in aanvulling	m3	6,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	RIOLERING				
420	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
4201	<u>Aanbrengen putten</u>				
420110	Aanbrengen kunststof overtstortput.	st	1,00	V	
420120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
4202	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering</u>				
420210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
420220	Toepassen open bemaling	EUR		N	
4203	<u>Afvoerleiding en kolkaansluitingen</u>				
420310	Aanbrengen kolkaafvoerleiding PVC 160 mm	m	40,00	V	
420320	Aanbrengen afvoerleiding PVC 200 mm	m	12,00	V	
420330	Aanbrengen inlaatconstructie	st	1,00	V	
43	WATERBERGING				
431	FUNDERING				
431010	Aanbrengen ongebonden fundering.	m2	95,00	V	
432	BERGING				
432010	Aanbrengen bergingsvoorziening	st	1,00	V	
432020	Aanbrengen afdekking inspectiesleuf waterberging	st	7,00	V	
432030	Aanbrengen opsluiting inspectiesleuf waterberging	st	2,00	V	
432040	Aanbr. bodemafsluiting inspectiesl. waterberging	st	56,00	V	
432050	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
801	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
801010	T.b.s. werknemer.	uur	8,00	V	
802	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
802010	T.b.s. van een vrachtauto (min. 7,5 ton)	uur	8,00	V	
802020	T.b.s. van een wiellader (min. 1,5 m3)	uur	8,00	V	
802030	T.b.s. van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	8,00	V	
803	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
8032	<u>Hekwerken</u>				
803210	Aanbrengen bouwhek (Combihek h. 2,00 m.)	m	415,00	V	
803220	Instandhouden bouwhek	week	19,00	V	
803230	Verplaatsen bouwhek	keer	5,00	V	
803240	Verwijderen bouwhek	m	415,00	V	
803250	Aanbrengen poortconstructie	st	2,00	V	
803260	Instandhouden poortconstructie	st	2,00	V	
803270	Verwijderen poortconstructie	st	2,00	V	
804	OVERLEGGEN				
8040	<u>Afstemmingsoverleggen</u>				
804010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L.	keer	9,00	V	
804020	Afstemmingsoverleg VRI	keer	4,00	V	
81	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
812	REVISIE GEGEVENS				
8120	<u>Leveren revisie gegevens</u>				
812030	Inmeten en verwerken revisiegegevens, overige.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				