

Bijlage 2.15 Strooimethoden (mengverhouding en breedtes)

Fietspaden:

Voor het strooien van fietspaden willen we overstappen naar de methode om volledig te sproeien, dus 100% pekewater.

Strooibereik:

Het strooibereik (breedte van strooien) van de fietspadstrooiers is in de huidige situatie in te stellen tussen 1,40 en 3,40 meter. Dit is voor de huidige situatie voldoende om alle fietspadroutes naar wens te kunnen strooien.

Minimale strooibreedte: 1,5 meter

Maximale strooibreedte: 3,4 meter

Hoofdwegen:

Voor het strooien van wegen moeten de mogelijkheden bestaan om droog zout te strooien, om te strooien met een mengverhouding tussen pekewater en droog zout van 30% en 70% en om te strooien met een mengverhouding tussen pekewater en droog zout van 50% en 50%.

Strooibereik:

Het strooibereik (breedte van strooien) is in de huidige situatie in te stellen tussen 3 en 10 meter. De minimale strooibreedte van 3 meter is voor de huidige situatie toereikend, de maximale strooibreedte van 10 meter is voor sommige weggedelen niet toereikend.

Minimale strooibreedte: 3 meter

Maximale strooibreedte: 10 meter