

BIJLAGE 10
CONCEPT OVEREENKOMST

LED

SENZER

-

XXX

INHOUDSOPGAVE

Pagina

artikel 1, begrippen	3
artikel 2, onderwerp van de overeenkomst	4
artikel 3, opdrachtverstrekking en aanvaarding.....	4
artikel 4, duur en beëindiging van de overeenkomst	4
artikel 5, led	5
artikel 6, specifieke eisen.....	5
artikel 7, uitgangspunten lichtberekeningsfactoren	6
artikel 8, uitvoering werkzaamheden.....	7
artikel 9, oplevering	8
artikel 10, garantie	8
artikel 11, dienstverleningsplan.....	8
artikel 12, communicatie.....	9
artikel 13, evaluatie	9
artikel 14, overige verplichtingen	9
artikel 15, klachtenregeling	10
artikel 16, prijzen.....	10
artikel 17, facturering	10
artikel 18, betalingsvoorwaarden	11
artikel 19, controle.....	11
artikel 20, sroi	11
artikel 21, geheimhouding	11
artikel 22, aansprakelijkheid.....	12
artikel 23, toepasselijke voorwaarden en geschillen	13
bijlage 1 prijzen	15
bijlage 2 kwaliteit dienstverleningsplan	16
bijlage 3 sroi	17
bijlage 4 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	18
bijlage 5 inkoopvoorwaarden opdrachtgever	19

Senzer:

XXX:

DE ONDERGETEKENDEN

1. **Werkbedrijf Atlant de Peel h.o.d.n. Senzer**, gevestigd en kantoorhoudend te 5705 AX Helmond aan de Montgomeryplein 6, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, mevrouw A.E.W. van Limpt, hierna te noemen "**Opdrachtgever**";
2. **XXX**, gevestigd en kantoorhoudend te aan de, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar, de heer/mevrouw, hierna te noemen "**Opdrachtnemer**";

Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen "**Partijen**".

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING

- A. Opdrachtgever wenst LED in te kopen.
- B. In het kader van het project 'LED' heeft Opdrachtgever een Europese aanbesteding doorlopen voor het verwijderen van bestaande conventionele PL-TL verlichtingsarmaturen en halogeen spots en het leveren en monteren van nieuwe LED armaturen aan Opdrachtgever.
- C. Op 31 maart 2021 is de aankondiging gedaan bij TenderNed, met kenmerk en is het Bestek uitgebracht met besteknummer 2021-100.
- D. Opdrachtnemer heeft op 2021 een Inschrijving ingediend.
- E. De aanbesteding heeft geleid tot gunning van de Opdracht aan één Inschrijver, de Opdrachtnemer.
- F. Partijen leggen in deze Overeenkomst de voorwaarden vast waaronder Opdrachtnemer LED levert.
- G. Opdrachtnemer is bereid en gehouden LED te leveren overeenkomstig de uit deze Overeenkomst voortvloeiende voorwaarden.

Senzer:	XXX:
---------	------

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

Artikel 1, Begrippen

In deze Overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter geschreven. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Aanbestedende dienst:	Werkbedrijf Atlant de Peel h.o.d.n. Senzer, zijnde de Opdrachtgever;
AW:	Aanbestedingswet 2012;
Bijlagen:	de Bijlagen 1 tot en met 5, die van deze Overeenkomst onlosmakelijk deel uitmaken;
Europese aanbesteding:	aanbesteding op basis van de Aanbestedingswet 2012 en het aanbestedingsbesluit;
Inschrijving:	de aanbieding van de Inschrijver in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure;
LED:	het verwijderen van bestaande conventionele PL-TL verlichtingsarmaturen en halogeen spots en het leveren en monteren van nieuwe LED armaturen;
Opdrachtnemer:	...;
Overeenkomst:	de overeenkomst die als resultaat van deze aanbestedingsprocedure met één Opdrachtnemer zal worden gesloten voor uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van eventuele bijlagen;
Partijen:	Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
SROI:	Social Return On Investment.

Senzer:	XXX:
---------	------

Artikel 2, Onderwerp van de Overeenkomst

- 2.1 Onderwerp van de Overeenkomst is de levering van LED aan Opdrachtgever conform de omschrijving in deze Overeenkomst en de hieronder vermelde bescheiden:
1. Aanbestedingsdocumenten LED Senzer, 2021-100;
 2. nota van inlichtingen;
 3. Inschrijving van Opdrachtnemer van 2021;
 4. nadere schriftelijke werkafspraken;
 5. inkoopvoorwaarden Senzer (Bijlage 5).
- 2.2 In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bescheiden geldt de volgende rangorde:
1. Overeenkomst (inclusief Inkoopvoorwaarden Senzer);
 2. nadere schriftelijke werkafspraken;
 3. nota van inlichtingen;
 4. Aanbestedingsdocumenten LED Senzer, 2021-100;
 5. Inschrijving van Opdrachtnemer van 2021.
- 2.2.1 Indien op grond van lager gerangschikte bescheiden hogere eisen worden gesteld aan de Opdrachtnemer, dan gelden steeds die hogere eisen, tenzij in de hoger gerangschikte bescheiden expliciet is aangegeven dat, en ten aanzien van welk specifiek onderdeel, de lagere eisen gelden.
- 2.3 Opdrachtnemer verplicht zich deze Overeenkomst gedurende de looptijd uit te voeren.

Artikel 3, Opdrachtverstrekking en aanvaarding

- 3.1 Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de Opdracht tot het leveren van LED, gelijk Opdrachtnemer deze Opdracht van de Opdrachtgever aanvaardt, onder de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden.

Artikel 4, Duur en beëindiging van de Overeenkomst

- 4.1 De Overeenkomst treedt in werking op 15 juli 2021 en eindigt van rechtswege uiterlijk op 1 december 2021 of zoveel eerder zijnde de datum van de totaaloplevering van het gehele project.
- 4.2 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden indien Opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze Overeenkomst.
- 4.3 Partijen zijn gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven indien:
1. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 2. de wederpartij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement geraakt;

Senzer:	XXX:
---------	------

3. de wederpartij haar onderneming liquideert;
4. de wederpartij haar huidige onderneming staakt;
5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd waardoor deze niet langer in staat moet worden geacht de Overeenkomst na te kunnen komen
6. er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst en deze niet is hersteld binnen drie weken na datum van een aangetekend schrijven van de andere Partij waarin de betreffende Partij op de desbetreffende nalatigheid is gewezen en in gebreke is gesteld.

4.4 Indien een situatie zoals genoemd in artikel 4.3 sub 6 en/of 7 zich voordoet zullen Partijen in overleg treden. Indien een der Partijen in gebreke blijft zulks overleg te plegen, zullen alle voorvloeiende kosten voor rekening komen van de in gebreke blijvende Partij.

Artikel 5, LED

- 5.1 Ten behoeve van de bedrijfspanden aan de Montgomeryplein 6 en de Churchilllaan 109 te Helmond worden de bestaande conventionele PL-TL verlichtingsarmaturen en halogeen spots vervangen door de Verlichtingsinstallatie met LED.
- 5.2 De Verlichtingsinstallatie levert een compleet, goed werkend Verlichtingsinstallatie op die wordt uitgevoerd conform:
 - NEN-EN 12464-1
 - NEN 1010
 - NPR 5310
- 5.3 Alle verlichting in de ruimtes zoals vastgelegd in de ruimtestaat dienen te worden vervangen door LED.
- 5.4 Gebruikte materialen dienen voor de komende 15 jaar nog leverbaar/vervangbaar te zijn.
- 5.5 Bij inschakelen verlichting dienen er géén problemen te ontstaan op bestaande groepen door inschakelpiek.
- 5.6 Alle gebruikte materialen zijn “flikker en stroboscopisch vrij”.
- 5.7 Harmonische waarden worden na de installatie niet nadelig beïnvloed door de verlichting, dit aantoonbaar te maken middels een netanalyse.
- 5.8 De gebruikte lichtlijnen en ledverlichting zijn van dezelfde fabrikant waardoor uniformiteit en een rustig beeld ontstaat in de Verlichtingslichtlijnen. Er zijn een aantal ruimtes reeds voorzien van LED van het merk Opple. De aangeboden LED dient minimaal een gelijke kwaliteit te garanderen.

Artikel 6, Specifieke eisen

- 6.1 Ten behoeve van de archiefruimte, waarbij de stellingkasten verplaatst worden, dienen de verlichtingsarmaturen van 60x60 doorlopend te worden aangebracht. Hierdoor worden lichtverschillen tussen de archiefkasten zoveel mogelijk voorkomen.

Senzer:	XXX:
---------	------

- 6.2 In verblijfsruimtes / werkplaatsen waar systeemplafonds aanwezig zijn dienen inbouwarmaturen van 60x60 met UGR <19 te worden toegepast. Het aanpassen van de rasters en plafondplaten behoren tot de werkzaamheden van de installateur. Bestaande lichtstroken dienen te worden dicht gelegd met stroken systeemplafond, gelijkwaardig aan het overige systeemplafond.
- 6.3 In werkplaatsen / montage hallen waar geen systeemplafond aanwezig is, dienen bestaande lichtlijnen vervangen te worden voor nieuwe lichtlijnen met LED.
- 6.4 Bij het vervangen van de spots in de gangen rekening houden met de bestaande sparingsmaat van de spots. Indien plafondplaten vervangen worden dienen dezelfde systeemplafond platen (Armstrong Optima Tegalur 90 600x600x15 mm) of vergelijkbaar te worden toegepast. Kleurverschil dient te worden vermeden.
- 6.5 Ombouwen armaturen. TL/PL lichtbronnen in een design armatuur en koofverlichtingen dienen vervangen te worden door een retro fit LED oplossing. Armatuur zelf blijft bestaand. VSA afkoppelen en verwijderen. Indien het VSA wordt verwijderd van een armatuur vervalt het CE keurmerk.
- 6.6 In kantoren / sanitaire ruimtes / werkkasten dient de verlichting geschakeld te worden middels aanwezigheidsmelders. In deze ruimtes dient de bestaande lichtschakelaar te worden verwijderd. Inbouwdoos voorzien van afdekplaat conform bestaande fabrikant van het aanwezige schakelmateriaal.

Artikel 7, Uitgangspunten lichtberekenningsfactoren

- 7.1 Opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaande licht berekeningsfactoren:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Werkvlakhoogte | : 0,75 mtr |
| Reflectiefactor plafond | : 0,7 |
| Reflectiefactor wanden | : 0,5 |
| Reflectiefactor vloer | : 0,1 |
| Reflectiefactor glas | : 0,1 |
| Behoudsfactor | : 80% |
| Gelijkmatigheid taakgebied | : > 0,6 |
| Randzone | : < 0,5 mtr |
- 7.2 Meting en testen voor de kwaliteit van de ledverlichting dienen te zijn uitgevoerd conform Illuminating Engineering Society (IES) standaarden en normen of LM79-80.
- 7.3 De ledverlichting voldoet aan ergonomische aspecten zoals:
- lichtverdeling in gehele ruimte zowel horizontaal als verticaal;
 - zo min mogelijk schaduwen op werkplekken.
- 7.4 De lichtniveau 's voldoen aan de NEN-EN 12464-1 hieronder zijn enkele waardes weergegeven:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| Toiletten | : 100 Lux |
| Berging | : 100 Lux |
| Kantoor | : 750 Lux |
| Werkruimtes | : 500 Lux |
| Hal/ontmoetingsruimte | : 400 Lux |
| Verkeersruimte | : 250 Lux |

Senzer:	XXX:
---------	------

- 7.5 De verlichtings-eisen armaturen:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Lichtbron | : LED |
| Kleurweergave index (Ra) | : minimaal 80% |
| Power Factor | : minimaal 0.9 |
| Lichtstroom | : minimaal 110 lm/W |
| Technische ruimtes | : lichtkleur 4000 Kelvin |
| Kantoren en overige ruimtes | : lichtkleur 4000 Kelvin |
| Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | : maximaal 1 % |
| Driver | : Flicker-Free |
| Levensduur | : minimaal L80B50 (80% licht bij 50.000 uur) |
- 7.6 Ten behoeve UGR-waarden aanhouden volgens de NEN-EN 12464-1.
Een lage waarde staat voor weinig verblinding:
- | | |
|--------------------|-----------|
| Kantoren | : UGR <19 |
| Entree ruimten | : UGR <22 |
| Opslagruimten | : UGR <25 |
| Gangen | : UGR <28 |
| Productie omgeving | : UGR <28 |

Artikel 8, Uitvoering werkzaamheden

- 8.1 De levering en montage van de opdracht start na definitieve gunning en is volledig afgerond voor 1 december 2021.
- 8.2 De werkzaamheden hebben betrekking op:
- A) Lichtlijnen
 - B) Armaturen
 - C) Ledverlichting
 - D) Voedingen
 - E) Algemeen
- 8.3 De demontage en afvoer van alle materialen (inclusief verpakking) wordt door Opdrachtnemer verzorgd. Vanwege veiligheid-issues worden de lampen door Opdrachtnemer gedemonteerd en afgevoerd.
- 8.4 De overlast van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk beperkt te worden door goede afstemming met de gebruikers op de locaties van Opdrachtgever. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur. De Opdrachtnemer volgt de planning, zoals bij de Inschrijving bijgevoegd, wanneer welke ruimte zal worden aangepast.
- 8.5 De medewerkers van Opdrachtnemer die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Opdracht zijn in het bezit van een Vca-certificaat.
- 8.6 De werkzaamheden dienen aaneensluitend te worden uitgevoerd. Wisseling van personeel dient in goed overleg en ter goedkeuring van de directie te worden afgestemd. De ruimtes zullen niet leeg worden geruimd.

Senzer:	XXX:
---------	------

- 8.7 Voor start van de werkzaamheden worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeboden:
- werktekeningen met projectie van de armaturen;
 - lichtberekeningen conform dialux;
 - werkplan met planning en fasering;
 - bemonsteren armaturen;
 - inrichting kantoor met 750 lux.
- 8.8 Het verplaatsen en terugzetten van bureaus geschiedt in overleg met de Opdrachtgever, in verband met PC's en de bijbehorende netwerk aansluitingen.
- 8.9 Indien tijdens het monteren van de verlichting blijkt dat er gebreken zijn aan de elektrotechnische installatie, dienen deze gemeld te worden bij de Opdrachtgever. Aanpassingen mogen gedaan worden na goedkeuring van de Opdrachtgever.
- 8.10 De eventuele aanwezige isolatie die aanwezig is boven de systeemplafonds dient te worden terug geplaatst. Indien blijkt dat de aanwezige isolatie niet goed geplaatst is dient dit direct aan de directie gemeld te worden. Aanpassingen mogen gedaan worden na goedkeuring van de Opdrachtgever.
- 8.11 De installateur dient de grove afval materialen zelf af te voeren. Aan het eind van elke werkdag dienen de afval materialen te worden afgevoerd. De eind schoonmaak zal na goede afstemming met de Opdrachtgever geschieden door Senzer.
- 8.12 Voor de montage wordt door Opdrachtgever een hoogwerker kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 9, Oplevering

- 9.1 Bij de eindoplevering alle revisie documenten aan de Opdrachtgever overhandigen, in de vorm van een complete set in wit druk, en een digitale PDF en DWG as-build versie. Van de toegepaste armaturen dient een armaturenboekje te worden opgesteld. Van elk toegepast armatuur dient 1 reserve exemplaar geleverd te worden. Van elke toegepaste driver dient 1 reserve exemplaar geleverd te worden.

Artikel 10, Garantie

- 10.1 Na totaal oplevering van het gehele project, zal de garantie termijn op de werkzaamheden van 1 jaar starten. De garantie op de armaturen dient minimaal 5 jaar te bedragen. Als er een langere product garantie standaard is, dient deze garantie periode toegepast te worden. Eventuele registratie en of aanmelding voor garantie dient door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd.

Artikel 11, Dienstverleningsplan

- 11.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit met een meerwaarde in het kader van de levering en dienstverlening. In het dienstverleningsplan, zie Bijlage 2, heeft Opdrachtnemer vastgelegd hoe de dienstverlening geoptimaliseerd wordt, waarbij is vastgelegd de optimalisering van:
- plan van aanpak implementatie, inclusief 3D lichtplan en met concrete planning;

Senzer:	XXX:
---------	------

- meerwaarde duurzaamheid;
- garantietermijnen;
- LB-waarde ledverlichting en kleur;
- totale waarde wattage;
- overige meerwaarde die Inschrijver biedt.

Artikel 12, Communicatie

- 12.1 Opdrachtnemer stelt één vaste contactpersoon (en een vervanger) beschikbaar, die primair verantwoordelijk is voor de naleving en verdere invulling van de Overeenkomst en die hiervoor als eerste aanspreekpunt fungeert voor de betreffende Opdrachtgever. Deze contactpersoon (en vervanger) dient tijdens werkuren telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- 12.2 Het personeel van Opdrachtnemer dient zich altijd te kunnen identificeren middels een geldig identificatiebewijs. Bij het niet voldoen hiervan is Opdrachtgever gerechtigd het betrokken personeelslid de toegang tot de locatie te ontfeggen en/of te (laten) verwijderen.
- 12.3 De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt als volgt plaats:

Strategisch/ tactisch	Sr. Medewerker facilitaire diensten	Bij oplevering	Opleveringsgesprek
Operationeel	Sr. Medewerker facilitaire diensten	Indien nodig	Operationele zaken

Artikel 13, Evaluatie

- 13.1 Opdrachtnemer evalueert bij oplevering Opdracht kosteloos de levering en dienstverlening met Opdrachtgever.
- 13.2 De gedurende evaluatie gemaakte afspraken tussen partijen, zoals vastgelegd en overeengekomen in gespreksverslag, heeft een bindend karakter, indien en voor zover deze afspraken niet strijdig zijn met afspraken in de Overeenkomst of tenzij partijen expliciet hebben aangegeven dat zij zich niet willen binden dan wel de aard van de afspraken verkennend/informatief zijn en geen bindend karakter hebben.

Artikel 14, Overige verplichtingen

- 14.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij en de eventueel door hem ingeschakelde derden voldoen en blijven voldoen aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften, en beschikken en blijven beschikken over alle vereiste vergunningen, beschikkingen en verklaringen, ten aanzien van de dienstverlening en ondernemerschap.

Senzer:	XXX:
---------	------

Artikel 15, Klachtenregeling

- 15.1 Opdrachtnemer zorgt voor de ontvangst en registratie van alle klachten die schriftelijk, telefonisch of per e-mail zijn ingediend.
- 15.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
- het in behandeling nemen van alle klachten;
 - afhandeling van alle gemelde klachten binnen 5 werkdagen;
 - voorkoming van herhaling van klachten;
- 15.3 Van ieder klacht wordt door Opdrachtnemer geregistreerd:
- datum en tijd indiening klacht;
 - afhandelingsdatum klacht;
 - aard ingediende klacht;
 - wijze en resultaat afhandeling klacht;
 - wel of niet grondverklaring.
- 15.4 Periodiek vindt overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de klachten en de door Opdrachtnemer te nemen/genomen maatregelen worden besproken en geëvalueerd. Dit om klachten in de toekomst te voorkomen.

Artikel 16, Prijzen

- 16.1 De prijzen, zie Bijlage 1, zijn gebaseerd op prijspeil 2021 en staan vast tot en met 31 december 2021.
- 16.2 Kosten die niet in de Inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de aangeboden prijzen, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van de dienstverlening, conform de gestelde eisen, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
- 16.3 Er worden geen overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 17, Facturering

- 17.1 De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever, na goedkeuring van de Opdrachtgever:
- 20% na tekenen overeenkomst;
 - 30% bij start werkzaamheden op locatie;
 - 50% bij oplevering en na goedkeuring Opdrachtgever.
- 17.2 Op de factuur vermeldt Opdrachtnemer ten minste de volgende informatie:
- de wettelijk verplichte factuurgegevens, zoals vermeld op www.belastingdienst.nl > zakelijk > btw > administratie bijhouden > facturen maken > wettelijk verplichte gegevens;
 - de naam en het adres van Opdrachtgever;
 - contractnummer;
 - volgnummer factuur;
 - aantallen en prijzen;

Senzer:	XXX:
---------	------

- totaal in rekening gebrachte bedrag exclusief btw.

17.3 Opdrachtgever kan een vergelijking maken tussen het totaal door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag en de door de inkoper van Opdrachtgever goedgekeurde aantallen en prijzen. Opdrachtgever houdt zich het recht voor niet te betalen als er afwijkingen zijn.

Artikel 18, Betalingsvoorwaarden

18.1 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

18.2 Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door de Opdrachtgever of niet-betaling door de Opdrachtgever van (een) factu(u)r(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factu(u)r(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.

18.3 De Opdrachtgever geeft binnen de betaaltermijn van de factuur aan Opdrachtnemer aan indien de juistheid van de factuur in zijn geheel of gedeeltelijk wordt betwist. Alleen voor het betwiste gedeelte is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling op te schorten. Het niet betwiste gedeelte van de factuur dient binnen de betaaltermijn te zijn voldaan. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan creditnota's te verrekenen met debet nota's.

Artikel 19, Controle

19.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de wijze van de uitvoering van deze Overeenkomst te controleren.

19.2 Opdrachtgever is gerechtigd alle mogelijke maatregelen te treffen die haar redelijk voorkomen. Eventuele kosten van de controles worden gedragen door Opdrachtgever, met uitzondering van de situatie waarin de Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen blijkt te hebben voldaan. In dat geval worden de kosten gedragen door de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is slechts tot vergoeding van kosten gehouden voor zover de kosten aantoonbaar en redelijkerwijs gemaakt zijn.

Artikel 20, SROI

20.1 Opdrachtgever heeft in haar nota inkoop- en aanbestedingsbeleid bepalingen opgenomen omtrent Social Return (SROI). Opdrachtnemer dient te voldoen aan deze bepalingen.

20.2 Opdrachtnemer heeft in Bijlage 3 vastgelegd op welke wijze vorm en inhoud gegeven zal worden aan SROI.

Artikel 21, Geheimhouding

21.1 Partijen merken hierbij de in het kader van deze Overeenkomst aan elkaar verstrekte informatie aan als vertrouwelijk ('vertrouwelijke informatie'), tenzij beide Partijen bepaalde informatie expliciet als niet

Senzer:	XXX:
---------	------

vertrouwelijk hebben aangemerkt. vertrouwelijke informatie kan in elke vorm, mondeling of schriftelijk, worden verstrekt.

- 21.2 Het is Partijen niet toegestaan vertrouwelijke informatie van de wederpartij aan derden beschikbaar te stellen, te kopiëren of anderszins te gebruiken of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.
- 21.3 Partijen bij deze Overeenkomst zullen alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen, inclusief het bestaan en de inhoud van deze Overeenkomst, geheim houden en niet in enige vorm meedelen of beschikbaar stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
- 21.4 Partijen zullen de vertrouwelijke informatie uitsluitend bekend maken aan hun personeel voor zover deze daarvan kennis dient te nemen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zullen hun geheimhoudingsplicht ten aanzien van de vertrouwelijke informatie integraal opleggen aan hun personeel.
- 21.5 Partijen zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie gehouden totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van de Partij die de vertrouwelijke informatie heeft ontvangen of indien een Partij daartoe, op grond van wet of regelgeving of een bindende beslissing van een bevoegde rechter of van een andere bevoegde overheidsinstantie is gehouden. In dergelijke gevallen zal de Partij die de vertrouwelijke informatie aan derden bekend wil maken, de andere Partij hieromtrent vooraf op de hoogte stellen en, waar mogelijk, de inhoud van de openbaarmaking met de andere Partij afstemmen.
- 21.6 De Opdrachtnemer verplicht zich de vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor een ander doel dan voor de uitvoering van de opdracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Indien het gebruik van de vertrouwelijke informatie door de ontvanger resulteert in rechten van intellectueel eigendom of soortgelijke aanspraken zal de ontvanger van de betreffende vertrouwelijke informatie deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan de Partij die de vertrouwelijke informatie heeft verstrekt.
- 21.7 Na beëindiging van deze Overeenkomst zullen Partijen de aan de wederpartij ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie op eerste verzoek retourneren of vernietigen.

Artikel 22, Aansprakelijkheid

- 22.1 Indien Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst, is hij tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk en dient hij de door Opdrachtgever geleden en te lijden schade, waaronder begrepen door Opdrachtgever gemaakte kosten ter beperking van haar schade, te vergoeden.
- 22.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van het bedrag waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is, conform artikel 22.5.
- 22.3 De aansprakelijkheid van Partijen strekt niet tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade.

Senzer:	XXX:
---------	------

- 22.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, onvolledige of onjuiste naleving van deze Overeenkomst voor zover zij zich gerechtvaardigd kan beroepen op overmacht. Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op overmacht ingeval de niet-nakoming te wijten is aan een door haar ingeschakelde derde, tenzij deze derde zich gerechtvaardigd kan beroepen op overmacht en Opdrachtnemer zich heeft ingespannen de gevolgen van de overmachtssituatie voor Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
- 22.5 Opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis met een maximum van tenminste € 2.000.000,- per jaar conform de verzekeringspolis die als Bijlage 4 is bijgevoegd.
- 22.6 De in dit artikel 22 gestelde beperkingen in de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervallen in geval er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de Opdrachtnemer.

Artikel 23, Toepasselijke voorwaarden en geschillen

- 23.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 23.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan en die niet door minnelijk overleg blijken te kunnen worden opgelost, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.
- 23.3 Op deze Overeenkomst zijn de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van toepassing zoals bijgevoegd in Bijlage 5. Bij geschillen over de uitleg van deze Overeenkomst gaat de inhoud van deze Overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever en worden bij strijdigheid de betreffende bepalingen uit de inkoopvoorwaarden buiten beschouwing gelaten, tenzij op grond van deze inkoopvoorwaarden hogere eisen aan de Opdrachtnemer worden gesteld.
- 23.4 Wijzigingen op deze Overeenkomst, en aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze, na onderling overleg, door Partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
- 23.5 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.
- 23.6 Opdrachtnemer kan haar rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst enkel aan derden overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Senzer:	XXX:
---------	------

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Helmond op 2021.

Senzer

XXX

A.E.W. van Limpt,
algemeen directeur

.....,
.....

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------

CONCEPT

Senzer:	XXX:
---------	------