



ONDERHOUDSADVIES DALSOUPLE RUBBER TEGELS

Belangrijk

Het is belangrijk het onderhoud van de rubber vloer te laten uitvoeren door een professioneel reinigings- of schoonmaakbedrijf. Met name het eerste onderhoud na de installatie dient zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd.

Direct na installatie

1. Los vuil verwijderen met een stofwisser of stofzuiger.
2. De productiewaslaag aan de oppervlakte van de rubber tegel verwijderen met Taski Jontec Deepstrip F1J.
3. Deze oplossing circa 10 minuten laten inwerken. Tijdens het inwerken de oplossing in beweging houden zodat deze niet indroogt.
4. De vloer schrobben met een groene pad. Waar nodig nalopen met een handpad. Voor handmatig schrobben adviseren wij een floormaster met een groene jumbopad. Het schrobwater dient de kleur aan te nemen van het gereinigde rubber.
5. De (gekleurde) oplossing met een waterzuiger opzuigen. Controleer of er geen resten van het schrobmengsel op de vloer achterblijven.
6. De vloer 2x grondig naspoelen/-moppen met veel schoon water en met een waterzuiger droog zuigen.
7. De vloer laten drogen. De vloer dient nu een egaal mat uiterlijk te hebben.
8. Indien dit niet het geval is dient u de behandeling nogmaals in zijn geheel uit te voeren totdat de vloer wel egaal mat opdroogt.
9. De vloer behandelen met twee lagen Taski Jontec Matt F2f (polymeer). De lagen dienen direct na elkaar te worden aangebracht. Indien de droogtijd tussen het aanbrengen van de eerste en de tweede polymeerlaag te lang is, zal een vlekkelig beeld ontstaan. Dit kan worden voorkomen door de eerste polymeerlaag te bewerken met een saneringspad voordat de tweede polymeerlaag wordt aangebracht.

NB: Wanneer de rubber tegels op de wand worden verwerkt, dienen deze voor installatie te worden gereinigd volgens bovenstaande instructie.

Dagelijks onderhoud

Los vuil verwijderen met een stofwisser of stofzuiger. Indien nodig mechanisch schrobben of reinigen met een klamme vochtige mop met een Taski Jontec Tensol F3C oplossing. Bij gebruik van een éénschijfs poetsmachine adviseren wij een machine die met een laag toerental opstart om het risico van schuurplekken te voorkomen.

Periodiek onderhoud

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit adviseren wij u na een bepaalde periode (als de vloer sporen van gebruik gaat vertonen) de vloer opnieuw te behandelen met de Taski Jontec Matt F2f.

Bovenstaand onderhoudsadvies is een algemeen advies waarmee de vloer zoveel mogelijk zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aard en mate van vervuiling en de eisen van de gebruiker kan een aanvullend onderhoudsadvies noodzakelijk zijn. Wij adviseren hierover contact op te nemen met uw schoonmaakbedrijf.

Wij adviseren eerst een klein oppervlak te behandelen om vast te stellen dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

18-10-2011

LEOXX B.V.
Ringveste 9
3992 DD Houten
The Netherlands

The Netherlands
T +31(0)30 6351000
F +31(0)30 6351140
E info@leox.nl

Belgium
T +32(0)24 010472
F +32(0)24 070473
E info@leox.be

United Kingdom
T +44(0)208 6027040
F +44(0)208 6027039
E info@leox.co.uk

Website
www.leoxx.com