

HUISHOUELIJK ONDERHOUDSADVIES Bruynzeel Olievloeren

Onderhoud

Uw vloer heeft door de behandeling met Bruynzeel OLIE een duurzame bescherming gekregen. Voor het behoud van uw mooie vloer is wel geregeld en systematisch verzorging noodzakelijk. De verzorging kenmerkt zich door droge reiniging met stofzuiger en/of stofwischer en licht vochtige reiniging met Bruynzeel REINIGER (zie verder). Naar behoefte kan de vloer (plaatselijk) weer met Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE worden opgefrist.

De eerste week extra voorzichtig zijn

- Een met Bruynzeel OLIE behandelde vloer is vanaf 12 tot 24 uur na het aanbrengen belastbaar.
- Controleer voordat u de vloer in gebruik neemt echter altijd eerst of de olie daadwerkelijk droog is anders de vloer nog niet belopen.
- Het duurt ca. een week voordat olie volledig is uitgehard. Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk.
- Een pas geoliede vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen van zware meubels. Reinig de vloer de eerste week alleen droog en veelvuldig.
- Na deze periode is de bescherm laag uitgehard en bestendig en mag de vloer ook licht vochtig worden gereinigd.

Preventief onderhoud

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Leg matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes eventueel een onderlegger of zacht rubberwieltjes welke geschikt zijn voor parketvloeren.
- Zorg altijd dat uw meubels voorzien zijn van beschermend vilt. Maak deze ook regelmatig schoon. Vervang de vilt bescherming op tijd!

Droog en lichtvochtig onderhoud

Met droog onderhoud wordt stofzuigen en vegen bedoeld. Nat onderhoud is met één van de onderhoudsproducten. In combinatie met water betekent dit licht vochtig reinigen. Gebruik van teveel vocht kan leiden tot onherstelbare schade.

- Stofzuig, wis of veeg de vloer zoveel als nodig, om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
- Reinig alleen vochtig indien echt nodig. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen mop of dweil.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Gebruik geen was of washoudende onderhoudsproducten.
- Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere (agressieve) reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een stoomapparaat om te reinigen.
- Gebruik uitsluitend de in dit onderhoudsadvies geadviseerde Bruynzeel onderhoudsproducten: Bruynzeel REINIGER voor het normale, licht vochtig reinigen van de vloer, Bruynzeel INTENSIEFREINIGER voor intensieve reiniging en Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE om de bescherm laag (plaatselijk) te herstellen. Deze producten zijn op elkaar afgestemd en garanderen een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

De oliebescherming opfrissen

- In het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat doffer worden en dan moeten worden opgefrist met Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE.
- Bij normaal gebruik is eenmaal per jaar meestal voldoende. Bij zwaarder gebruik uw vloer zo nodig vaker (plaatselijk) bijwerken.
- Breng alleen olie aan op een schone ondergrond. Zo nodig de vloer eerst reinigen met Bruynzeel REINIGER of INTENSIEFREINIGER.

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor het onderhoud van uw met Bruynzeel OLIE afgewerkte vloer uitsluitend de volgende producten:

Bruynzeel REINIGER is een heerlijk geurende, biologisch afbreekbare, krachtige plantaardige reiniger.

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Voeg een 1/2 kopje (50 ml) toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.
- Het oppervlak vochtig (niet drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.
- Oppervlakken uitsluitend onderhouden met Bruynzeel REINIGER. Nooit andere reinigingsproducten gebruiken.
- Een correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een minimale milieubelasting.

Bruynzeel INTENSIEFREINIGER is een zeer krachtige plantaardige reiniger.

- Niet bedoeld voor de normale periodieke reiniging.
- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Voeg vier kopjes INTENSIEFREINIGER (ca. 200 ml) toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.
- Het oppervlak vochtig (niet drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen..
- De vloer volledig laten drogen en dan het oppervlak herstellen met Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE.

Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE is een houtvoedende, sneldrogende olie op basis van plantaardige oliën. Zeer geschikt voor het onderhouden, opfrissen en herstellen van met olie behandelde vloeren binnenshuis. Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE ruikt aangenaam, is diep indringend en zeer goed vuil- en waterafstotend. Oplosmiddelrijk; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

- Gebruik ONDERHOUDSOLIE uitsluitend op schone, zo nodig vooraf grondig gereinigde, volkomen droge oppervlakken.
- ONDERHOUDSOLIE altijd ZEER DUN aanbrengen.
- Bij kleinere oppervlakken wat olie op de vloer spreken, inwrijven en uw vloer daarna met katoenen doeken droogwrijven.
- Bij grotere oppervlakken is het makkelijk de olie in te wrijven met een boenmachine en een pad en daarna het oppervlak droog te wrijven met een witte pad en katoenen doeken.
- Een met Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE opgefriste vloer is vanaf 6 - 12 uur na het aanbrengen belastbaar.
- Controleer voordat u de vloer in gebruik neemt echter altijd eerst of de olie daadwerkelijk droog is anders de vloer nog niet belopen.
- Na gebruik van Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE de eerste dagen de vloer alleen droog reinigen.
- **Bij onderhoud de olie altijd ragdun aanbrengen en het behandelde oppervlak vervolgens zorgvuldig en volledig droogwrijven.**

OPFRISSEN VAN EEN GEKLEURDE VLOER

Ook een met kleurolie afgewerkte vloer kan worden onderhouden met blanke Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE. Kleurolie hoeft in de regel alleen te worden gebruikt bij herstel van beschadigingen of vlekken of als ook de kleur van de vloer moet worden opgefrist.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Een met Bruynzeel OLIE afgewerkt oppervlak is zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te lang liggen. Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal afwrijven met terpentijn.

Veiligheid

Bruynzeel OLIE en Bruynzeel ONDERHOUDSOLIE bevatten natuurlijke, drogende oliën. Om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden de bij het oliën gebruikte doeken, sponsjes, etc. ondergedompeld in water in een gesloten plastic zak afvoeren. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de ogen, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren houden.

Voor meer informatie: Bruynzeel Vloeren, Veldsteen 46, 4815 PK Breda, +31 76 763 0351.