

SCHOONMAAKADVIES VOOR DIBA© KUNSTSTOFVLOEREN

Algemeen schoonmaakadvies voor DIBA© Kunststofvloeren

Voor u ligt het vernieuwde schoonmaakadvies van DIBA© Groep B.V. voor kunststofvloeren in zorgcentra, kantoren, scholen, kinderdagverblijven, enz. voor de ruimten waar meer of minder intensief loop- en rijverkeer plaatsvindt. Dit schoonmaakadvies helpt om de door u aangeschafte kunststofvloer voor een lange tijd representatief te houden.

Dit schoonmaakadvies is primair bedoeld voor die bedrijven die een DIBA© kunststofvloer hebben aangeschaft.

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven een gedegen onderhoudsadvies te hebben gegeven die veel problemen die kunnen ontstaan rond het reinigen en onderhouden van een kunststofvloer voorkomen.

Reiniging.

Het reinigingsadvies bestaat uit 2 onderdelen.

- 1. De dagelijkse reiniging**
- 2. Reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging**

1. De dagelijkse reiniging

1. Verwijder het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser (swiffer) of stofzuiger. Probeer het probleem van het losse vuil te traceren en eventueel te ondervangen. (Denk hierbij aan een goede inloopmat) Vervang de microvezel vlakmap regelmatig voor een schone vlakmap zodat de vuilopname optimaal blijft.
2. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak deze niet te nat, want al het water dat achter blijft is na opdrogen zichtbaar als kalkaanslag op de vloer. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de vlakmop geen sporen achter op de wanden. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil van links naar rechts verplaatst, en bij het raken van de wanden vuil en water achterlaat. Indien u de beschikking heeft over gedemineraliseerd water (zgn demiwater) heeft reinigen hiermee de voorkeur boven reinigen met gewoon water. Bij gebruik van demiwater is namelijk het risico van achterblijvende kalkstreepjes of vlakken veel kleiner.
3. Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog nat is, niet wordt belopen.
4. De dagelijkse reiniging van grotere, toegankelijke oppervlakten kan ook uitstekend gedaan worden met een schrobzuigmachine of een eenschijfsschrobmachine, met behulp van schoon (of demi) water. Reinigingsmiddel is over het algemeen niet nodig.
5. Maak NOOIT schoon met een schuurmiddel of schuursponsje.

De Diba vloer is bestand tegen vloeistoffen als thee, vruchtensappen, wijn etc. Geef het echter niet de kans in te werken en haal deze vloeistoffen direct van de vloer. Blijft het liggen, dan kunnen er alsnog vlekken in de vloer komen.

Tips.

- Voorzie stoelen en tafels altijd van schone viltjes.
- Verschuif geen zware voorwerpen over de vloerbescherming.
- Voorkom zand op de vloer, het werkt als schuurpapier.
- Nat onbehandeld hout en rubber kunnen vlekken achterlaten.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



2. Reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging.

1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser (b.v. Swiffer) of stofzuiger.

2. Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht.

* Anorganisch vuil: vuil van geen plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals kalk en roest, etc

* Organisch vuil: vuil van plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals vetten, suiker, eiwitten, urine, etc

Deze inschatting is nodig om te bepalen welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde vloer moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.

3. Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden.

Voor anorganische vervuiling gebruikt men een zure reiniger (PH waarde <7) en voor organische vervuiling gebruikt men een alkalisches reiniger (PH waarde >7). De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht bepaalt de sterkte van het benodigde reinigingsmiddel. Let op het volgende:

- Sterke zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten.
- Het reinigingsmiddel moet niet zeep- of polymeerhoudend zijn.
- Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.
- Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststofvloer en de schrobmachine niet zal aantasten.
- Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de juiste verhouding te mengen.

Indien u niet zelf in het juiste reinigingsmiddel kunt voorzien, vraag ons ernaar. Wij hebben reinigingsproducten in ons assortiment, die voldoen aan bovenstaande eigenschappen en uitvoerig zijn getest op kunststofvloeren.

4. Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.

Handschrobben:

Is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben.

Deze handschrobber noemt men wel een Doodle-bug.

Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het 10-15 minuten inwerken op de vervuiling.

Nadat de vloer geschrobt is moet het water d.m.v. een waterzuiger verwijderd worden.

Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger

Schrobzuigmachine:

Bij het gebruik van een schrobzuigmachine kan men de druk op de pad niet beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden. Een schrobzuigmachine wordt ook vaak gebruikt voor de dagelijkse reiniging. Gebruik een rode pad. Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank. Bij machines met een elektrisch doseersysteem mengt de machine zelf het reinigingsmiddel met water volgens de door u ingestelde mengverhouding.

Bepaal vooraf de werkroute.

Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.

Voor een periodieke onderhoudsbeurt schrobt u de vloer zonder te zuigen. Laat het product 10-15 minuten inwerken en schrob de vloer nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen. Schrob nooit een droge vloer met een droge pad. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

Eenschijfschrobmachine:

Bij gebruik van een eenschijfschrobmachine kunt u de druk op de pad beïnvloeden. Hierdoor is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen. Gebruik een rode pad voor het schoonmaken. Schrob nooit een droge vloer met een droge pad. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water. Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen vloer.

Laat het product 10-15 minuten inwerken.

Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.

Zuig het vuile water op met de waterzuiger.

Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met alleen schoon water.

Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig.

Mop de vloer na met een klamvochtige microvezeldoek.

5. Maak een keuze voor de te gebruiken pad of borstel.
Voor het schrobben van een gladde vloer adviseren wij een dikke rode pad te gebruiken.
Bij zeer sterk aangehecht vuil kunt u ook overwegen een groene pad te gebruiken.
Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.
6. Als al het vuile water is opgezogen is de vloer klaar voor gebruik.

DIBA GROEP

VAN DER VEN
VLOERTECHNIEK

VAN DER VEN
KUNSTSTOFFEN

V.S.O. SERVICE

Vavier Kunststoffen

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

DIBA Groep werkt met producten van de hoogste kwaliteit. Door DIBA Groep geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat DIBA Groep niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid.

Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIBA Groep BV.

REVISIENUMMER

DIBA S/8-11-2011

pagina 3