

Onderhoudsadvies.

Noraplan unita – eco – signa – sentica – uni – stone – ultra grip.

1	2	3	4
Reiniging na installatie	Eerste onderhoudsbehandeling	Normale Reiniging	Intensieve tussentijdse reiniging
Er kan onmiddellijk worden begonnen met de normale reiniging, op voorwaarde dat de projectlocatie niet zwaar verontreinigd is.	Na het droog laten worden van de vloerbekleding : Verdun een geschikt onderhoudsmiddel met water en breng gelijkmatig aan met een fijne platte mop. Wrijf het gedroogde onderhoudsmiddel met een geschikte pad (voor gladde vloerbekledingen) of borstel (voor gestructureerde vloerbekledingen) met een één-schijfsmachine.	<u>Handmatige reiniging :</u> Goede reinigingsresultaten worden bereikt met 2-staps moppen(2-mop systeem) of met een speciale 1-staps-reiniging met geschikte micro-vezel doeken en geschikte schoonmaakmiddelen <u>Machinale reiniging:</u> Gebruik een geschikte rode pad**(voor gladde vloerbekledingen) met lage-schuim reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de reinigingsmiddelenfabrikant.	Als een vuillaag niet meer verwijderd kan worden door een normale reiniging, moet een intensieve tussentijdse reiniging met een één-schijf machine worden uitgevoerd. De keuze van het reinigingsmiddel hangt af van de mate van verontreiniging en de aard van de vervuiling. Vraag zodoende de reinigingsmiddelenfabrikant voor project-specifieke geschikte reinigingsmiddelen zoals basis reinigingsmiddelen of intensieve reinigingsmiddelen en procedures.

Basis informatie :

- Let op de informatie in de technische- en veiligheidsbladen van de onderhoud & zorg producten.
- Deze reinigingsaanbeveling is enkel voor vast verlijmd vloerbekledingen
- * Geschikte rode pads : 3M, Vileda, etc..
- Voor machinale reiniging in minder druk bezochte gebieden kunnen schrob-drogers worden gebruikt.
- Voor meer informatie raadpleeg het technische team van nora.

Fabrikanten van reinigingsmiddelen en reinigingssysteem.

FABRIKANT OF VERDELER Gegevens in België	FABRIKANT OF VERDELER Gegevens in Nederland
ALPHEIOS BELGIUM NV G. Fabrèlaan 50 B – 2610 WILRIJK Tel. 03/828 48 48 - Fax 03/828 42 80 e-mail info@alpheios.be	ALPHEIOS B.V. In de Cramer 8a NL – 6411 RS Heerlen Tel. 045-5738888 - Fax 045-5743524 e-mail info@alpheios.nl
JOHNSON DIVERSEY Haachtsesteenweg 672 B - 1910 KAMPENHOUT Tel 016/61 77 77 - Fax 016/60 53 95 customerservice.belgium@johnsondiversey.com	DIVERSEY BV Maarssenbroeksedijk 2 NL – 3542 DN Utrecht Tel. 030-2476911 www.diversey.com
ECOLAB BVBA Z3 Doornveld 164 B - 1731 ZELLIK – ASSE Tel. 02/467 51 11 - Fax 02/467 51 00 e-mail be-customerservice@ecolab.com	ECOLAB B.V. Iepenhoeve 7 NL – 3438 MR Nieuwegein Tel 030-6082222 www.nl.ecolab.eu
WERNER & MERTZ BENELUX Drève Richelle 161 K B -1410 WATERLOO Tel. 02/352 04 00 - Fax 02/351 08 60 e-mail infos@werner-mertz.com	WERNER & MERTZ BENELUX Drève Richelle 161 K B -1410 WATERLOO Tel. 0032 2 352 0400 e-mail infos@werner-metz.com
PROGENTA Uitbreidingstraat 84/3th Floor B - 2600 BERCHEM Tel. 015/709.058 – Fax 015/709.059 info@progenta.be	PROGENTA Veenendaalseeg 14b NL – 3921 EC Elst (Utr) Tel 0318-471823 www.progenta.nl