

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
Fase: **Definitief ontwerp**  
Status: **Definitief**  
Datum : **29.06.2021**  
Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
------	-------	--------------	-----------------	------------	-----------------------

alg.					
<b>LM-Z01</b>	Fauteuil - hout	Volledig houten lounge fauteuil met houten zitting, rugleuning en poten. Stoel zonder armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stoel voorzien van 4 poten.	Eikenhout of berkenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Zithoogte 35-40cm Rugleuning hoogte maximaal 80cm Zitbreedte minimaal 50cm	
<b>LM-Z02</b>	Fauteuil - gestoffeerd	Gestoffeerde fauteuil met gepoedercoat stalen onderstel. Fauteuil voorzien van armleggers. Rugleuning, zitting en armleggers uitgevoerd in stof. Onderstel met 4 poten, vervaardigd van slanke ronde buizen met een kleine diameter. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken	Onderstel in mat zwart. Stoffering met verschillende kleuren garens t.b.v. gemeleerd uiterlijk dat eventuele vlekken maskeert. (Kvadrat Steelcut trio 3 o.g.) Verschillende kleuren per locatie, stofgroep biedt minimaal 20 kleuren. Exacte kleuren n.t.b.	Zithoogte 35-40cm Rugleuning hoogte maximaal 80cm Stoelbreedte minimaal 70cm	
<b>LM-Z03a</b>	Barkruk - hout	Volledig houten barkruk met houten zitting, rugleuning en poten. Barkruk voorzien van rugleuning, geen armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stoel voorzien van 4 poten met horizontale ligger t.b.v. opstappen stoel. Stoel uit dezelfde serie als LM-Z03b.	Eikenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Zithoogte 1: 74-77cm Zithoogte 2: 64-67cm  Zithoogte kan verschillen per locatie. Exacte zithoogte per plek nader te bepalen.	
<b>LM-Z03b</b>	Barkruk - hout zwart	Volledig houten barkruk met houten zitting, rugleuning en poten. Barkruk voorzien van rugleuning, geen armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stoel voorzien van 4 poten met horizontale ligger t.b.v. opstappen stoel. Stoel uit dezelfde serie als LM-Z03a.	Hout, zwart en mat afgelakt of gebeitst.	Zithoogte 1: 74-77cm Zithoogte 2: 64-67cm  Zithoogte kan verschillen per locatie. Exacte zithoogte per plek nader te bepalen.	
<b>LM-Z04</b>	Stoel - terras	Terrasstoel volledig van staal. Stoel met armleggers. Onderstel met 4 poten. Stoel met hellend zitvlak en hellend/gebogen rugleuning voor een goed zitcomfort. Stoel geschikt voor gebruik buiten in alle seizoenen. Stapelbaar. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het rugvlak en de armleggers zijn voorzien van afgeronde hoeken. Zitvlak voorzien van bijv. gleuven t.b.v. het gemakkelijk doorlaten van water.	Donkergroen, exacte kleur n.t.b.	Zithoogte 45-47cm Zitbreedte minimaal 45cm	
<b>LM-Z05</b>	Werkkruk	In hoogte verstelbare werkkruk. Zitting en rugleuning in stof, onderstel in staal. Onderstel op wielen. Stoel voorzien van voorziening om op te kunnen stappen en voeten op te kunnen laten rusten. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. De zit- en rugkussens geven een goed zitcomfort.	Zwart onderstel en zwarte stoffering. Exacte stoffering n.t.b.	Hoogte verstelbaar, 650-840mm	
<b>LM-Z06</b>	Bank - recht 1500mm	Schakelbare bank (2 zits) met gestoffeerde zitting en rugleuning en gepoedercoat stalen onderstel. Onderstel met 4 poten, vervaardigd van slanke ronde buizen met een kleine diameter. Geen armleuningen. Bank komt in verschillende geschakelde situaties voor, indien de banken in een hoek zijn geplaatst wordt de configuratie voorzien van een hoek-element. Onderzijde bankje voorzien van stopcontact, 1x dubbele WCD per segment, uitgevoerd in zwart. Rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Bank vormgegeven met slanke zitting en rugleuning.	Onderstel in mat zwart. Stoffering met verschillende kleuren garens t.b.v. gemeleerd uiterlijk dat eventuele vlekken maskeert. (Kvadrat Steelcut trio 3 o.g.) Verschillende kleuren per locatie, stofgroep biedt minimaal 20 kleuren. Exacte kleuren n.t.b.	Segmentbreedte 1500mm Zithoogte 45-47cm Rugleuning hoogte minimaal 75cm	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-Z07</b>	Bank - privacy	Bank (2,5 zits) met gestoffeerde zitting en rugleuning en gepoedercoat stalen onderstel. Onderstel met 4 poten, vervaardigd van slanke ronde buizen met een kleine diameter. Geen armleggers, maar gesloten zijdes t.b.v. privacy. Hoge rugleuning t.b.v. privacy. Rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Bank vormgegeven met slanke zitting en rugleuning.	Onderstel in mat zwart. Stoffering met verschillende kleuren garens t.b.v. gemeleerd uiterlijk dat eventuele vlekken maskeert. (Kvadrat Steelcut trio 3 o.g.) Verschillende kleuren per locatie, stofgroep biedt minimaal 20 kleuren. Exacte kleuren n.t.b.	Segmentbreedte 1900-2200mm Zithoogte 45-47cm Rugleuning hoogte minimaal 130cm
<b>LM-Z08</b>	Bank - lounge	Bank (1,5 zits) met gestoffeerde zitting en rugleuning en gepoedercoat stalen onderstel. Onderstel met 4 poten, vervaardigd van slanke ronde buizen met een kleine diameter. Geen armleggers. Rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Bank voorzien van klein tafeltje met stalen frame (kleur gelijk aan onderstel) dat gemonteerd is aan de bank.	Onderstel en tafelblad in mat zwart. Stoffering met verschillende kleuren garens t.b.v. gemeleerd uiterlijk dat eventuele vlekken maskeert. (Kvadrat Steelcut trio 3 o.g.) Verschillende kleuren per locatie, stofgroep biedt minimaal 20 kleuren. Exacte kleuren n.t.b.	Breedte 1000-1200mm Rugleuning hoogte maximaal 1000mm
<b>LM-Z09</b>	Stoel - armleuningen hout	Volledig houten lounge fauteuil met houten zitting, rugleuning, armleggers en poten. Stoel voorzien van 4 poten. Stoel met hellend zitvlak en hellend/gebogen rugleuning voor een goed zitcomfort. Rugvlak is gedeeltelijk open (geen volledig gesloten rug). Rugleuning loopt geleidelijk over in armleggers, welke ook een gedeeltelijke open zijkant hebben.	Eikenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Zithoogte 45-47cm
<b>LM-Z10</b>	Stoel - touchdown	Stoel met stalen slede onderstel en plastic kuip. Stoel zonder armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken.	Stoel uitgevoerd in verschillende kleuren. Het heeft de voorkeur dat het onderstel in dezelfde kleur kan worden uitgevoerd als de zitting. Stoelkleuren: 1. Licht grijs-groen. 2. Wit 3. Zwart Verschillende kleuren per locatie, exacte kleurkeuze per locatie n.t.b.	Zithoogte 45-47cm
<b>LM-Z11</b>	Stoel - stapelbaar	Stoel met stalen onderstel met 4 poten en plastic kuip. Stoel zonder armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stapelbaar.	Stoel uitgevoerd in verschillende kleuren. Het heeft de voorkeur dat het onderstel in dezelfde kleur kan worden uitgevoerd als de zitting. Stoelkleuren: 1. Licht grijs-groen. 2. Wit 3. Zwart Verschillende kleuren per locatie, exacte kleurkeuze per locatie n.t.b.	Zithoogte 45-47cm
<b>LM-Z12</b>	Stoel - evenementenruimte schakelbaar	Stoel met stalen onderstel met 4 poten en plastic kuip. Stoel zonder armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stapelbaar. Onderstel biedt mogelijkheid tot schakeling t.b.v. een veilige evenementenopstelling. Stoelen leveren inclusief transport trolleys. Zoveel trolleys voorzien als nodig is voor het stapelen van alle stoelen.	Onderstel metaalkleurig (bijv. RVS of chroom). Stoelen uitgevoerd in naturel beige/oker kleur.	Zithoogte 45-47cm



## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-Z13</b>	Stoel - studie met armlenningen	Stoel met stalen onderstel met 4 poten en plastic kuip. Stoel met armleggers. Rugleuning loopt geleidelijk over in armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken.	Stoel uitgevoerd in verschillende kleuren. Het heeft de voorkeur dat het onderstel in dezelfde kleur kan worden uitgevoerd als de zitting. Stoelkleuren: 1. Licht grijs-groen. 2. Wit 3. Zwart 4. Naturel beige/oker Verschillende kleuren per locatie, exacte kleurkeuze per locatie n.t.b.	Zithoogte 45-47cm
<b>LM-Z14</b>	Stoel - met wielen	Stoel met stalen onderstel met swivel onderstel met wielen en plastic kuip. Stoel met armleggers. Rugleuning loopt geleidelijk over in armleggers. Zitvlak en rugleuning hellend naar achteren voor een goed zitcomfort. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken.	Plastic kuip en onderstel uitvoeren in mat zwart.	Zithoogte 45-47cm
<b>LM-Z15</b>	Stoel - kinderen	Volledig houten stoeltje met houten zitting, rugleuning en poten. Rugleuning voorzien van verbijzondering, bijvoorbeeld dier-oren. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Stoel verkrijgbaar in minimaal 2 verschillende hoogtes t.b.v. verschillende leeftijden.	Eikenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Verschillende zithoogtes, passend voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 12 jaar. Verschillende hoogtes per locatie. Exacte hoogtes per locatie n.t.b.
<b>LM-Z16</b>	Pouf	Poufs van verschillende vierkante en rechthoekige formaten. Poufs met gestoffeerde zitting en gepoedercoat stalen onderstel. Onderstel met 4 poten, vervaardigd van slanke ronde buizen met een kleine diameter. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het zit- en rugvlak voorzien zijn van afgeronde hoeken. Formaten en kleuren verschillend per locatie. Pouf uit dezelfde serie als bank LM-Z08.	Onderstel in mat zwart. Stoffering met verschillende kleuren garens t.b.v. gemeleerd uiterlijk dat eventuele vlekken maskeert. (Kvadrat Steelcut trio 3 o.g.) Verschillende kleuren per locatie, stofgroep biedt minimaal 20 kleuren. Exacte kleuren n.t.b.	-



## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
------	-------	--------------	-----------------	------------	-----------------------

**Tafels (LM-T)**

alg.					
<b>LM-T01</b>	Tafel - rond 900mm	Ronde tafel met metalen geextrudeerde middenkolom. Middenkolom eindigd op de vloer door middel van 4 poten (geen vlakke bodemplaat). De overgang tussen kolom en poten is geleidelijk. Tafelblad in HPL, kras- en stootvast, zijkanten voorzien van kantenband in dezelfde kleur en textuur als het blad. Tafel licht in gewicht. Rank en elegant onderstel.	Zwart onderstel en zwart blad, mat, blad in fingerproof afwerking.	Rond tafelblad, diameter 900mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T02</b>	Tafel - rond 1200mm	Ronde tafel met metalen geextrudeerde middenkolom. Middenkolom eindigd op de vloer door middel van 4 poten (geen vlakke bodemplaat). De overgang tussen kolom en poten is geleidelijk. Tafelblad in HPL, kras- en stootvast, zijkanten voorzien van kantenband in dezelfde kleur en textuur als het blad. Tafel licht in gewicht. Rank en elegant onderstel.	Zwart onderstel en zwart blad, mat, blad in fingerproof afwerking.	Rond tafelblad, diameter 1200mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T03</b>	Tafel - vierkant 800mm	Vierkante tafel met metalen geextrudeerde middenkolom. Middenkolom eindigd op de vloer door middel van 4 poten (geen vlakke bodemplaat). De overgang tussen kolom en poten is geleidelijk. Tafelblad in HPL, kras- en stootvast, zijkanten voorzien van kantenband in dezelfde kleur en textuur als het blad. Tafel licht in gewicht. Rank en elegant onderstel.	Zwart onderstel en zwart blad, mat, blad in fingerproof afwerking.	Vierkant tafelblad, 800mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T04</b>	Tafel - vierkant 1600mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen onderschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Vierkant tafelblad, 1600mm Tafelhoogte 73-76cm.  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T05a</b>	Bijzettafel zwart	Rond bijzettafeltje, volledig uitgevoerd in hout (onderstel en tafelblad). Tafeltje voorzien van houten poten. Tafel uit dezelfde serie als LM-T03b. Tafel beschikbaar in 2 verschillende formaten; een hoge en lage variant.	Hout, zwart en mat afgelakt of gebeitst.	Rond tafelblad, 400-500mm Tafelhoogte 1: ±39cm Tafelhoogte 2: ±49cm  Tafelhoogtes kunnen per locatie verschillen. Exacte hoogtes per locatie n.t.b.	
<b>LM-T05b</b>	Bijzettafel hout	Rond bijzettafeltje, volledig uitgevoerd in hout (onderstel en tafelblad). Tafeltje voorzien van houten poten. Hout gelijk aan loungestoel LM-Z01. Tafel uit dezelfde serie als LM-T03a. Tafel beschikbaar in 2 verschillende formaten; een hoge en lage variant.	Eikenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Rond tafelblad, 400-500mm Tafelhoogte 1: ±39cm Tafelhoogte 2: ±49cm  Tafelhoogtes kunnen per locatie verschillen. Exacte hoogtes per locatie n.t.b.	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-T06</b>	Tafel - rechthoekig 700x100mm cursusruimte	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen onderschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1400x2400mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T07</b>	Tafel - rechthoekig 800x1600mm opklapbaar	Rechthoekige opklapbare tafel. Lichtgewicht tafel waarbij het blad gemakkelijk opgeklapt kan worden zodat meerdere tafels ruimte-efficiënt kunnen worden opgeborgen. Onderstel waarbij twee kolommen via een ligger met elkaar worden verbonden en vervolgens uitmonden in 4 poten. Het onderstel maakt het mogelijk om aan elke kant van de tafel te kunnen zitten. Rank en elegant onderstel.	Zwart onderstel en zwart blad, mat, blad in fingerproof afwerking.	Rechthoekige tafel, 800x1600mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	 
<b>LM-T08</b>	Tafel - rechthoekig 800x1200mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen onderschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 800x1200mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

LM-T09	Tafel - rechthoekig 1400x2400mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1400x2400mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
LM-T10	Tafel - rechthoekig 1400x5000mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1400x5000mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
LM-T11	Tafel - rechthoekig 1000x300mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	1000x3000mm	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

LM-T12	Tafel - rechthoekig 1400x3600mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1400x3600mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.
LM-T13	Tafel - rechthoekig 1800x6200mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1800x6200mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.
LM-T14	Tafel - rechthoekig 800x2200mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	1800x6200mm



## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-T15</b>	Terrastafel	Vierkante terrastafel volledig van staal. De tafel is voorzien van een middenpoot zodat aanschuiven met en stoel vanaf alle kanten mogelijk is. Tafel geschikt voor gebruik buiten in alle seizoenen. De tafel is uit dezelfde serie als stoel LM-Z04.	Blad en onderstel in donkergroen, exacte kleur n.t.b.	Vierkante tafel, 700x700mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T16</b>	Kinder tafeltje	Volledig houten kindertafeltje met houten blad en poten. Zachte/vriendelijke vormgeving waarbij het tafeltje rond is of voorzien van afgeronde hoeken. Tafel verkrijgbaar in minimaal 2 verschillende hoogtes t.b.v. verschillende leeftijden. Tafel uit dezelfde serie als LM-Z15 zodat de vormgeving afwerking overeenkomt.	Eikenhout, blank en mat afgelakt of gebeitst.	Verschillende tafelhoogtes, passend voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 12 jaar. Verschillende hoogtes per locatie. Exacte hoogtes per locatie n.t.b.  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T17</b>	Verrijdbare tafel (workshopruimtes)	Rechthoekige verrijdbare en opklapbare tafel. Lichtgewicht tafel waarbij het blad gemakkelijk opgeklapt kan worden zodat meerdere tafels ruimte-efficiënt kunnen worden opgeborgen. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HP. Tafel kras-en stootvast. Rank en elegant onderstel.	Zwart onderstel (frame, wielen en andere toebehoren) en zwart blad, mat, blad in fingerproof afwerking.	Rechthoekige tafel, 2000x1000mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	
<b>LM-T18a</b>	Hoogte verstelbaar zit-sta bureau 1500x800mm	Electrisch hoogte verstelbaar zit-sta bureau. Voorzien van kabelgoot en computervak. Bureau voldoet aan ARBO standaarden.	Wit blad (HPL, mat) en mat wit metalen onderstel, exacte kleur wit n.t.b.	Rechthoekig bureau, 1600x800mm In hoogte verstelbaar zodat deze geschikt is om aan te kunnen zitten en staan.	
<b>LM-T19</b>	Tafel - rechthoekig 1200x4000mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen onderschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1200x4000mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-T20</b>	Tafel - rechthoekig 1200x3500mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 1200x3500mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.
<b>LM-T21</b>	Tafel - rechthoekig 700x2000mm	Rechthoekige tafel met stalen gepoedercoate poten op de hoeken/zijkant, zodat aan alle zijdes stoelen ondergeschoven kunnen worden. Poten trapeziumvormig geplaatst, niet direct aan de zijkant van het blad, maar iets teruggelegen zodat deze verdekt opgesteld liggen. Blad gemaakt van van multiplex (zijdes zichtbaar) voorzien van HPL of berkenfineer, exacte afwerking per locatie n.t.b. Hoeken afgerond. Tafel voorzien van ingebouwde dubbele WCD's. 1 per plek. Ingebouwde WCD's voorzien van afdekplaat. Afdekplaat/omlijsting in kleur gelijk aan werkblad wanneer blad in HPL is uitgevoerd of in RVS wanneer het werkblad in berkenfineer is uitgevoerd. Tafel kras-en stootvast en licht in gewicht.	Onderstel gepoedercoat in NCS kleur, exacte kleuren n.t.b.  Tafelblad in gekleurd HPL of berken fineer, bevestigd op multiplex (multiplex zijdes zichtbaar). Indien berken multiplex: blank en mat afwerken. Indien HPL: voorzien van matte HPL. Tafelkleuren 1. Licht grijs-groen (passend bij LM-Z10, Z11 en Z13). 2. Wit 3. Zwart  Uitvoering kan per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Rechthoekige tafel, 700x2000mm Tafelhoogte 73-76cm  *De combinatie van de hoogte van de tafel met de naastgelegen stoel dient ergonomisch te zijn.



## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
<b>Kasten (LM-K)</b>					

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
<b>Plantenbakken (LM-P)</b>					

alg.				
<b>LM-P01a</b>	Plantenbak vierkant laag	Vierkante plantenbak 1200x1200mm, hoogte 400. Lichtgewicht ivm dakbelasting (exacte belasting te bepalen door constructeur).	Kleur wit, passend bij gevel (Bijv. RAL 9010 of RAL 9016). exacte kleur n.t.b.	Lengte x breedte: 1200x1200 Hoogte: 400mm
<b>LM-P01b</b>	Plantenbak vierkant middel	Vierkante plantenbak 1200x1200mm, hoogte 400. Lichtgewicht ivm dakbelasting (exacte belasting te bepalen door constructeur).	Kleur wit, passend bij gevel (Bijv. RAL 9010 of RAL 9016). exacte kleur n.t.b.	Lengte x breedte: 1200x1200 Hoogte: 600mm
<b>LM-P01c</b>	Plantenbak vierkant hoog	Vierkante plantenbak 1200x1200mm, hoogte 400. Lichtgewicht ivm dakbelasting (exacte belasting te bepalen door constructeur).	Kleur wit, passend bij gevel (Bijv. RAL 9010 of RAL 9016). exacte kleur n.t.b.	Lengte x breedte: 1200x1200 Hoogte: 800mm
<b>LM-P02a</b>	Plantenbak rond klein	Cilindervormige plantenbak, diameter 800mm, hoogte 600mm. Lichtgewicht ivm dakbelasting (exacte belasting te bepalen door constructeur).	Kleur wit, passend bij gevel (Bijv. RAL 9010 of RAL 9016). exacte kleur n.t.b.	Rond, diameter 800mm Hoogte: 600mm
<b>LM-P02b</b>	Plantenbak rond groot	Cilindervormige plantenbak, diameter 1000mm, hoogte 600mm. Lichtgewicht ivm dakbelasting (exacte belasting te bepalen door constructeur).	Kleur wit, passend bij gevel (Bijv. RAL 9010 of RAL 9016). exacte kleur n.t.b.	Rond, diameter 1000mm Hoogte: 600mm





## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
 Fase: **Definitief ontwerp**  
 Status: **Definitief**  
 Datum : **29.06.2021**  
 Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
------	-------	--------------	-----------------	------------	-----------------------

alg.					
LM-001	Vloerkleed 4000x2800	Rechthoekig karpert. Karpert voorzien van gefestoneerde rand. Karpert fixeren aan ondergrond, zodanig dat deze later weer losgemaakt kan worden zonder de ondergrond te beschadigen. Karpert bestaande uit 1 stuk.	N.t.b.	4000x2800mm	
LM-002	Vloerkleed 3500x2800	Rechthoekig karpert. Karpert voorzien van gefestoneerde rand. Karpert fixeren aan ondergrond, zodanig dat deze later weer losgemaakt kan worden zonder de ondergrond te beschadigen.	N.t.b.	3500x2800mm	
LM-003	Vloerkleed kids 1	Rechthoekig gewoven vinyl karpert. Karpert 2x voorzien van afgeronde hoeken die de vorm van bovengelegen maatwerk items volgen. Karpert aan buitenzijdes voorzien van afgewerkte rand. Karpert fixeren aan ondergrond (linoleum), zodanig dat deze later weer losgemaakt kan worden zonder de ondergrond te beschadigen. Uiterlijke verschijningsvorm lijkend op een normaal karpert met weving of polen. Karpert voorzien van "fun" patroon (bijvoorbeeld geometrische of organische vormen) dat bijdraagt aan een leuke en speelse omgeving voor kinderen.	Rood/oranje/roze kleurig, exacte kleur n.t.b.	4100x6400mm	
LM-004	Vloerkleed kids 2	Rechthoekig gewoven vinyl karpert. Karpert 2x voorzien van afgeronde hoeken die de vorm van bovengelegen maatwerk items volgen. Karpert aan buitenzijdes voorzien van afgewerkte rand. Karpert fixeren aan ondergrond (linoleum), zodanig dat deze later weer losgemaakt kan worden zonder de ondergrond te beschadigen. Uiterlijke verschijningsvorm lijkend op een normaal karpert met weving of polen. Karpert voorzien van "fun" patroon (bijvoorbeeld geometrische of organische vormen) dat bijdraagt aan een leuke en speelse omgeving voor kinderen.	Rood/oranje/roze/geel kleurig, exacte kleur n.t.b.	5300x6400mm	
LM-005	Vloerkleed kids 3	Rechthoekig gewoven vinyl karpert. Karpert 2x voorzien van afgeronde hoeken die de vorm van bovengelegen maatwerk items volgen. Karpert aan buitenzijdes voorzien van afgewerkte rand. Karpert fixeren aan ondergrond (linoleum), zodanig dat deze later weer losgemaakt kan worden zonder de ondergrond te beschadigen. Uiterlijke verschijningsvorm lijkend op een normaal karpert met weving of polen. Karpert voorzien van "fun" patroon (bijvoorbeeld geometrische of organische vormen) dat bijdraagt aan een leuke en speelse omgeving voor kinderen.	Blauw/groen kleurig, exacte kleur n.t.b.	4100x6400mm	
LM-006	Garderoberekken verrijdbaar	Verrijdbare garderoberekken met hangers. In totaal voor 200 jassen. Uitvoeren in zwart. Rekken conform keuze opdrachtgever.	Volledig uitgevoerd in zwart.	Keuze opdrachtgever	
LM-007	Babykussen	Babykussens in diervorm die geschikt zijn voor 0-2 jarigen om in te kunnen liggen of mee te kunnen spelen. Voor baby's moet het kussen gebruikt kunnen worden als positioneringskussen. Kussen dient veilig te zijn. Bij voorkeur zijn de kussens beschikbaar in meerdere kleuren die aansluiten bij ondergelegen vloerkleed LM-003.	Rood/oranje/roze kleurig of naturel (bijv. beige of grijs), passend bij LM-003. Mogelijk meerdere kleuren, exacte kleurkeuzes n.t.b.	Maatvoering kussen passend bij 0-2 jarigen.	
LM-008	Kinderpouf	Plastic kinderpouf/zitje/speelelement in bijzondere vormdat bijdraagt aan een leuke en speelse omgeving voor kinderen, bijvoorbeeld een element in diervorm. Geschikt voor kinderen van plusminus 2-4 jaar.	Uni gekleurd, rood/oranje/roze/geel kleurig, passend bij LM-004. Mogelijk meerdere kleuren, exacte kleurkeuzes n.t.b.	Maximale afmetingen (lxb) 900x400mm	

## 708 - Los Meubilair lijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag  
Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag  
Fase: **Definitief ontwerp**  
Status: **Definitief**  
Datum : **29.06.2021**  
Revisie 1 : **xx.08.2021**

# mecanoo

<b>LM-O09</b>	Kinder speelelement	Volledig houten speelelement zoals klimrek/glijbaan dat geschikt is voor kinderen van plusminus 2-4 jaar en gebruikt kan worden om op te spelen. Speelelement dient stabiel en veilig te zijn.	Hout, naturel, blank en mat afgelakt. Bij voorkeur berken- of eikenhout.	Maximale afmetingen (lxb) 1200x2000mm
<b>LM-O10</b>	Passpiegel	Passpiegel met frame en heldere spiegel, geschikt voor wandbevestiging.	Heldere spiegel. Frame in aluminium of wit.	Hoogte: 180x200cm Breedte: 70-90cm
<b>LM-O11</b>	Kapstokhaken	Kapstok met kapstokhaken (6-10 stuks), geschikt voor wandbevestiging.	Houten of stalen kapstokhaken in wit of lichtgrijs.	Breedte: 100-110cm Diepte: maximaal 12cm Hoogte: plusminus 10cm

