renvooi afwerking wanden en kozijnen fase 4

- afwerking bestaande en nieuwe gipswanden vescom nero wit 10.24.30 tenzij anders aangegeven
- afwerking betonsteen- en betonwanden en kolommen stuc- en sauswerk wit tenzij anders aangegeven
- afwerking prefab betonwanden sauswerk wit tenzij anders aangegeven
- afwerking vescom nero lichtblauw 10.24.50
- afwerking vescom nero donkerblauw 10.24.53
- afwerking scan gesausd groen Intervos Reno Pro-PP 11195-50 met Sikkens Alpha Resisto Mat H2.45.45
- afwerking wanden, kozijnen en deuren toiletruimten rigidur 12,5mm +scan+wapex 660 epoxycoating RAL7037
- afwerking achterwanden toiletruimten rigidur 12,5mm+scan+wapex 660 epoxycoating RAL9002
- afwerking nissen Formica Laminate F5883 NAT Pecan Woodline
- bestaand wandtegelwerk
- te slopen wandtegelwerk
- visuals fotobehang ekotex op uitgevlakte ondergrond
- afwerking t.b.v. visual toiletruimte rigidur 12,5mm uitgevlakt + fotobehang
- afwerking bestaande binnenkozijnen schilderen RAL 9010 wit deuren vervangen incl. deurnaalden, drangers, duwstangen en deurbeslag

=BUITEN BOUWGEBIED

opdrachtgever
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49 - 7001 EA Doetinchem

project
Graafschap College - J.F. Kennedylaan 49
Verbouwen en verduurzamen bouwdelen B, C, G

fase
fase 4

onderdeel
G+C+B 2e verdieping, wandafwerking te slopen delen

schaal	formaat	getekend	ontwerp
1:100	A1 L1	WV	JH

datum
03-05-2021

blad
B42WS

datum wijziging

A: 27-05-2021	F:	K:
B:	G:	L:
C:	H:	M:
D:	I:	N:
E:	J:	O:

projectnr.
19067

MAAS ARCHITECTEN
'T EI 1
7241 AK LOCHEM
+31 (0)573 222 180
HENRIETTE VAN LIJNDENLAAN 1
3703 AS ZEIST
+31 (0)573 222 180
INFO@MAASARCHITECTEN.NL
WWW.MAASARCHITECTEN.NL