renvooi wanden

- betonwand bestaand
- prefab betonwand bestaand
- baksteen gevelmetselwerk bestaand
- betonsteen schoon werk bestaand
- kalkzandsteen bestaand
- vuilwerksteen binnenwanden bestaand
- betonsteen schoon werk nieuw
- MS binnenwanden bestaand vlak
- MS binnenwanden bestaand met melamine afwerking melamine beplating vervangen door DuraGyp 12,5mm (indien deze wanden gehandhaafd blijven)
- melamine beplating bestaand hierop DuraGyp 12,5mm te bevestigen
- DuraGyp 12,5mm bevestigen op bestaande melamine-plaat
- hardkunststof binnenwanden toiletten bestaand
- bestaande metalstudwand
- nieuwe metalstudwand GF 125 DGS/1.100.1.A DuraGyp 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=51dB; 60 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 DGS/1.75.1.A DuraGyp 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=49dB; 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 150 DGS/1.125.1.A DuraGyp 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=49dB; 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 DGS/2.50.2 DuraGyp 2x12,5mm Rw=46dB; 60 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 RD/1.75.1 Rigidur 1x12,5mm binnenwanden toiletten
- nieuwe metalstudwand GF70 ECO RD V/45.1 Rigidur 1x12,5mm voorzetwanden toiletten
- systeemwand d=95mm nieuw Vitriline staal
- systeemwand d=95mm nieuw Vitriline glas
- te slopen wand
- 60 brandscheiding 60 minuten
- stofschot tijdens verbouwingswerkzaamheden
- HB houten binnenkozijnen bestaand
- SB stalen binnenkozijnen bestaand
- SB-01 stalen binnenkozijnen bestaand deur voorzien van glasstrook
- H-01 / A-01 binnenkozijnen nieuw
  - codering: H=hout; A=aluminium (Vitriline) 01=volgnummer
  - glas 903: verticale glasstrook conform model 903 Berkvens
  - glas 904: glasdeur conform model 904 Berkvens
- ZW wit vervangen / ZW antraciet vervangen: screenzonwering vervangen wit = RAL9010 antraciet = RAL 7015

=BUITEN BOUWGEBIED

opdrachtgever
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49 - 7001 EA Doetinchem

project
Graafschap College - J.F. Kennedylaan 49
Verbouwen en verduurzamen bouwdelen B, C, G

fase
fase 4

onderdeel
G+C+B 3e verdieping, plattegrond te slopen delen

schaal	formaat	getekend	ontwerp
1:100	A1 L1	WV	JH

datum: 03-05-2021

blad: B43PS

datum wijziging

A: 27-05-2021	F:	K:
B:	G:	L:
C:	H:	M:
D:	I:	N:
E:	J:	O:

projectnr.: 19067

MAAS ARCHITECTEN
'T EI 1
7241 AK LOCHEM
+31 (0)573 222 180
HENRIETTE VAN LIJNDENLAAN 1
3703 AS ZEIST
+31 (0)573 222 180
INFO@MAASARCHITECTEN.NL
WWW.MAASARCHITECTEN.NL