

AI 2021-0175 Levering niet Puccini materialen OVL en LSD					
Bijlage 2 Prijzenblad					
Bestekpost	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per stuk (incl. korting)	Totaal
Niet-Puccini armaturen					
Arisis					
	Illuminatie unit versie 2 tbv Kroonlantaarn	50	st		€ 0,00
	Illuminatie unit tbv Ritter lantaarn	50	st		€ 0,00
	antiverblindingscherm Kroon	50	st		€ 0,00
	antiverblindingscherm Ritter	50	st		€ 0,00
	kroon polichroom	50	st		€ 0,00
Bega					
	Bega 33 138 K3	5	st		€ 0,00
Eclatec					
	Eclatec Metro 45 ORALED 1	5	st		€ 0,00
Hess					
	Hess Toledo LEVO Q SYM 30W	2	st		€ 0,00
Ragni					
	Ragni CYDIAS OPTICALED evo : 30 LED @ 1050 mA	10	st		€ 0,00
	Ragni CYDIAS OPTICALED evo : 30 LED @ 500 mA	10	st		€ 0,00
	Ragni CYDIAS OPTICALED evo : 30 LED @ 1050 mA	10	st		€ 0,00
Se'lux					
	Selux Urbi 3 basket LED 3000K	5	st		€ 0,00
	Selux Urbi 3 basket LED 3000K	10	st		€ 0,00
	41W SELUX OLIVIO MEDIO LED SX 961 12-9	10	st		€ 0,00
	53W SELUX OLIVIO GRANDE LED SX 960 12-9	10	st		€ 0,00
Signify / Philips					
	Philips BDS650 LED40	12	st		€ 0,00
LSD materiaal					
	LED lijn star	400	st		€ 0,00
	LED lijn flex	400	st		€ 0,00
	LED lijn buis	400	st		€ 0,00
	voeding voor led lijn 50W	20	st		€ 0,00
	voeding voor led lijn 100W	10	st		€ 0,00
	voeding voor led lijn 150W	10	st		€ 0,00
	LED dot	300	st		€ 0,00
	behuizing voor LED dot	300	st		€ 0,00
	voeding voor led dot 50W	10	st		€ 0,00
	wandopbouw armatuur rond	10	st		€ 0,00
	wandopbouw armatuur rechthoekig	10	st		€ 0,00
	plafondopbouw armatuur rechthoekig kort	10	st		€ 0,00
	plafondopbouw armatuur rechthoekig lang	10	st		€ 0,00
	inbouwopbouw armatuur rechthoekig	175	st		€ 0,00
Tunnelarmaturen					
	Tunnel armatuur opbouw Kort Led armatuur geschikt voor wand, plafond opbouw en montage in hoek. Lumenoutput dient instelbaar te zijn op 1300LM, 2500lm, 4000lm armatuur dient gedimd te kunnen worden dmv DALI2.0 Lichtkleur 3000K RA >80 Lichtbundel : zeer breedstrallend >150° behuizing Aluminium in ral 9007 lengte tussen 500mm en 750mm breedte tussen 200mm en 300mm Hoogte max 100mm hoogte en breedte dient gelijk te zijn aan Tunnelarmatuur lang bevestiging schroef dmv 4 schroeven Geschikt voor montage in ononderbroken lijn. Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met LED diffuser IP 65 Slagvast >= 5x IK10(bescherming tegen een inslag van 100 joule) VSA geïntegreerd in het armatuur	150	st		€ 0,00
	Tunnel armatuur opbouw Lang Led armatuur geschikt voor wand, plafond opbouw en montage in hoek. Lumenoutput dient instelbaar te zijn op 3100LM, 4400lm, 5500 en 8000lm armatuur dient gedimd te kunnen worden dmv DALI2.0 Lichtkleur 3000K RA >80 Lichtbundel : zeer breedstrallend >150° behuizing Aluminium in ral 9007 lengte tussen 1100mm en 1400mm breedte tussen 200mm en 300mm Hoogte max 100mm hoogte en breedte dient gelijk te zijn aan Tunnelarmatuur Kort bevestiging schroef dmv 4 schroeven Geschikt voor montage in ononderbroken lijn. Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met LED diffuser IP 65 Slagvast >= 5x IK10 (bescherming tegen een inslag van 100 joule) VSA geïntegreerd in het armatuur	450	st		€ 0,00
	Beugel set voor montage in hoek Kort opbouw armatuur, set voor het onder een hoek van 45° monteren van tunnelarmatuur kort.	50	set		€ 0,00
	Beugel set voor montage in hoek Kort opbouw armatuur, set voor het onder een hoek van 45° monteren van tunnelarmatuur lang	150	set		€ 0,00
	Blindpanelen om te plaatsen tussen de tunnel opbouwarmaturen	50	m		€ 0,00

	Type 3 Tunnel armatuur inbouw Kort Led armatuur geschikt voor wand, plafond inbouw Lumenoutput dient instelbaar te zijn op 1300LM, 2500lm, 4000lm armatuur dient gedimt te kunnen worden dmv DALI2.0 Lichtkleur 3000K RA >80 Lichtbundel : zeer breedstrallend >150° behuizing Aluminium in ral 9007 lengte tussen 500mm en 750mm breedte tussen 200mm en 300mm inbouwdiepte max 75mm hoogte en breedte dient gelijk te zijn aan Tunnelarmatuur lang bevestiging schroef dmv 4 schroeven Geschikt voor montage in ononderbroken lijn. Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met LED diffuser IP 65 Slagvast >= 5x IK10(bescherming tegen een inslag van 100 joule) VSA geïntegreerd in het armatuur				
		50	st		€ 0,00
	Tunnel armatuur inbouw type 4 Lang Led armatuur geschikt voor wand, plafond inbouw Lumenoutput dient instelbaar te zijn op 3100LM, 4400lm, 5500 en 8000lm armatuur dient gedimt te kunnen worden dmv DALI2.0 Lichtkleur 3000K RA >80 Lichtbundel : zeer breedstrallend >150° behuizing Aluminium in ral 9007 lengte tussen 1100mm en 1400mm breedte tussen 200mm en 300mm inbouwdiepte max 75mm hoogte en breedte dient gelijk te zijn aan Tunnelarmatuur Kort bevestiging schroef dmv 4 schroeven Geschikt voor montage in ononderbroken lijn. Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met LED diffuser IP 65 Slagvast >= 5x IK10 (bescherming tegen een inslag van 100 joule) VSA geïntegreerd in het armatuur				
		150	st		€ 0,00
Overige (elektrotechnische) onderdelen					
Aansluitkasten					
	Aansluitkastje openbare verlichting, 74mm, 1x zekering E14/D0I, max. 2 kabels per klem (2x6mm2)	500	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting, 84mm, 3x zekering E14/D0I, max. 2 kabels per klem (2x10mm2)	20	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting, 94mm, aarde-nul verbinding, 2x zekering E27/DII, max. 2 kabels per klem (2x10mm2)	30	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting, 94mm, 1x zekering E27/DII, max. 2 kabels per klem (2x10mm2)	10	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting, 94mm, fasen omschakelbaar dmv stift, 1x zekering E27/DII, max. 2 kabels per klem (2x10mm2)	10	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting, 94mm, lege behuizing, 2x DIN rail	10	st		€ 0,00
	Aansluitkastje openbare verlichting LED armaturen, 110mm, 1x zekering 10*38, voorzien van Inrush Current Limiter, max. 2 kabels per klem (2x10mm2)	50	st		€ 0,00
Elektrotechnische onderdelen					
	Magneetschakelaar 3F-400V-40A, Spoelspanning 230V-50Hz, railmontage	5	st		€ 0,00
	Lastscheider 400V - 63A/4P, geschikt voor zowel railmontage en 4-gats montage	3	st		€ 0,00
	Mespatroon 35A NH0	5	st		€ 0,00
	Mespatroon 50A NH0	5	st		€ 0,00
	Mespatroon 63A NH0	5	st		€ 0,00
	Mespatroon 35A NH00	5	st		€ 0,00
	Mespatroon 50A NH00	5	st		€ 0,00
	Mespatroon 63A NH00	5	st		€ 0,00
	Smeltzekeringen DII, diverse zekeringwaarden	200	st		€ 0,00
	Datakabel: 400mtr CAT5 FTP/Foiled	400	st		€ 0,00
	Aansluitkabel H05 BQ-F 3x1,5mm2	400	m		€ 0,00
	Theben Astroklok SEL170TOP3 / TU7688626	10	st		€ 0,00
	Kabeldoos Minimaal IP65 met 3 waterdichte invoerwartels M20	10	st		€ 0,00
	montageplaat voor kabeldoos	10	st		€ 0,00
	Aardklem 2-bouts 6-50mm	50	st		€ 0,00
Diverse onderdelen voor armaturen					
	Bega platform 6908	8	st		€ 0,00
	Led driver max 400 40w Xtanium	82	st		€ 0,00
	PH Ontstekers SX 72	4	st		€ 0,00
	PH Ontstekers SX 74	4	st		€ 0,00
	PH Vsa H-M RED114SH TL/TL5/PLC	10	st		€ 0,00
	PH Vsa TL HFR 2x36/220-240 Dim	12	st		€ 0,00
	Quicktronic Fit 2x18-39	1	st		€ 0,00
	Trid Electrstart Set MHI 400w	2	st		€ 0,00
	TRID evsa PCPR01/57/70 TC	22	st		€ 0,00
	Trid PC Pro 1x14-35 TS Lp	10	st		€ 0,00
	Trid pci 1*70 top c011 inb	25	st		€ 0,00
	Tridonicz PC36 TCL C001	1	st		€ 0,00
	Vitting Kais prklmhf E27	1	st		€ 0,00
	Voss VSA G5 L13.313 Max13W	2	st		€ 0,00
	VSA 400W SON	2	st		€ 0,00
	Vsa HF-E 236 TLDII	20	st		€ 0,00
	Vsa HFP 236 TLDIII	10	st		€ 0,00
	Vsa Hid-DV 70s CDO Dali Xt	25	st		€ 0,00
	VSA Osram Quicktronic QT 1x36	6	st		€ 0,00
	VSA Osram Quicktronic QT1 1x36	3	st		€ 0,00
	VSA Osram Quicktronic QTI12854DIM	1	st		€ 0,00
	VSA Osram Quicktronic QT 1x24 230-	1	st		€ 0,00
	Vsa Quicktr Dali 11857 DIM	3	st		€ 0,00
	Vsa Sox BXS 55H26	4	st		€ 0,00
	Vsa Trid 1x150 Outdoor Dim	3	st		€ 0,00
	Vsa Trid Lsi 13w 230v 50hz	2	st		€ 0,00
	Vsa Trid Lsi C 26w 230v 50hz	7	st		€ 0,00
	Vsa Trid Lsi II 30w 50HZ	1	st		€ 0,00
	Vsa Trid Lsi LL 36W 230V 50HZ	1	st		€ 0,00
	Vsa Trid Lsi LL 58W 230V 50HZ	3	st		€ 0,00
	Vsa Tridonic pc 2x36 EO11	2	st		€ 0,00
	VSA Voss 18w Ln18.114	15	st		€ 0,00
	Sill type gematteerd glas tbv ledstraler 49m	21	st		€ 0,00
	Acrylglass/PMMA afscherming Wit/Opaal	2	st		€ 0,00
	Losse Zhaga connector bedraad 0,5m	20	st		€ 0,00
	Driver Led D4i Zhaga tot 1050mA	50	st		€ 0,00
Onderdelen voor masten					
	Ophangbeugel LS-94RD Compl	Eleq	100	st	€ 0,00

	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 96-125mm, lengte ca. 450mm	275	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 114-150mm, lengte ca. 450mm	20	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 140-200mm, lengte ca. 450mm	40	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 190-225mm, lengte ca. 450mm	40	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 210-240mm, lengte ca. 450mm	40	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 230-270mm, lengte ca. 550mm	20	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 260-300mm, lengte ca. 550mm	30	st		€ 0,00
	Mastluis / overzetdeur RVS dikte 1,5 mm, voorzien van RVS sluiting driekant 9mm	mastdiameter 290-325mm, lengte ca. 650mm	30	st		€ 0,00
Voedingskasten						
	Ondergrondse voedingskast geschikt voor 1 aansluitkastje openbare verlichting, RVS, belastbare traanplaten deksel 12,5 ton volgens norm EN 124-B125, obstakelvrij.		25	st		€ 0,00
	Ondergrondse voedingskast geschikt voor 2 aansluitkastjes openbare verlichting, RVS, belastbare traanplaten deksel 12,5 ton volgens norm EN 124-B125, obstakelvrij.		25	st		€ 0,00
	Ondergrondse voedingskast groot 1m2, RVS, belastbare traanplaten deksel 12,5 ton volgens norm EN 124-B125, obstakelvrij.		5	st		€ 0,00
	Inbouwkast in gevel tbv. 1 aansluitkastje openbare verlichting, RVS		100	st		€ 0,00
	Voorzetraam/deur voor RVS inbouwkast tbv 1 aansluitkastje openbare verlichting, RAL-kleur nader te bepalen		100	st		€ 0,00
	Faget zuilkast Dubbel Ral 9010	Eleq	10	st		€ 0,00
	Faget zuilkast Ral 7021 2RVS30	Eleq	5	st		€ 0,00
	Faget zuilkast Ral 7032 2RVS35V	Eleq	3	st		€ 0,00
	Faget zuilkast Ral 9010 5RVS13	Eleq	3	st		€ 0,00
	Rol rubbertape 18x6mm tbv inbouwkast		100	st		€ 0,00
	Veiligheidskast aluminium nieuw model Amsterdam	Vosterman	50	st		€ 0,00
	Veiligheidskast aluminium klein model Amsterdam	Vosterman	53	st		€ 0,00
	Veiligheidskast aluminium groot model Amsterdam	Vosterman	6	st		€ 0,00
Losse productcategorieën met kortingspercentage			Fictieve afname	Eenheid	Kortingspercentage	
	Verlichting (armaturen en onderdelen van armaturen met uitzondering van wat onder lichtbronnen en elektrotechnische materialen valt)		€ 600.000,00	%		€ 0,00
	Lichtbronnen (lampen, VSA en drivers)		€ 150.000,00	%		€ 0,00
	Elektrotechnische materialen		€ 150.000,00	%		€ 0,00
Totaal:						€ 0,00