

Niveau	Toetsingsprotocol 2012	Praktische handelingen	
Niveau 0	Niet toetsen of geen toetsingsonderdeel	Er vindt geen enkele toets plaats Gegevens worden (in principe) niet afgestempeld. Gaan dus niet naar de aanvrager retour.	
Niveau 1	Visuele controle (Quick Scan)	Globale visuele toetsing aan tekeningen conform de in de tabel bouwbesluit aangegeven aspecten.	Is te omschrijven als een vluchtige beoordeling op het oog, op basis van kennis en ervaring zonder projectspecifieke tekeningen of details te raadplegen en of hulpmiddelen te gebruiken. Bijv. op het oog controleren of de maatvoering van het verblijfsgebied klopt, staan alle te beoordelen aspecten op de tekeningen en zijn de tekeningen en rapporten in samenhang. Klopt het op tekening aangegeven verblijfsgebied met het Bouwbesluit rapport. Kloppen de uitkomsten van de rapporten. Is er isolatiemateriaal aangebracht. In principe ga je niets nameten en zoek je niet op of de isolatie daadwerkelijk de Rc eis kan halen. Klopt de aangegeven Rc waarde met bouwbesluit, maar reken dit niet na.
Niveau 2	Beoordeling van hoofdlijnen	Controle van de aanvraag middels beperkte steekproeven van tekeningen en berekeningen. Beperkte steekproeven op basis van expertise en deskundigheid van de casemanager op de in de tabel aangegeven aspecten.	Is te omschrijven als een beoordeling op hoofdlijnen. Op het oog en met hulpmiddelen worden elementaire controles uitgevoerd. Er worden alleen algemene projectspecifieke tekeningen en uitkomsten van berekeningen geraadpleegd (geen detailtekeningen). Bijv. niet alleen de uitkomst van de berekening wordt bekeken maar ook of de opgegeven relevante waarde (bijv. genomen belemmeringen bij daglicht) aannemelijk zijn. Steekproef op basis van expertise en deskundigheid van maatgevende onderdelen. Bij twijfel worden er aspecten nagemeten. Ook materiaal diktes worden bekeken. Klopt de Rc waarde berekening.

Niveau 3:	Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details	Controle van de aanvraag middels uitgebreide steekproeven van tekeningen en berekeningen. Uitgebreide steekproeven op basis van expertise en deskundigheid van de casemanager op de in de tabel aangegeven aspecten.	Is te omschrijven als een beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende details. Op het oog en met hulpmiddelen worden elementaire controles uitgevoerd van de te beoordelen onderdelen. Daarnaast worden enkele kritische detailleringen in detail beoordeeld. Er worden algemene projectspecifieke tekeningen geraadpleegd en detailtekeningen van kritische detailleringen. Controle van de berekeningsmethodiek. Bijv. beoordeling van de kierdichting van de details, de koudebruggen, Rc waarde berekening, kloppen de opgegeven diktes en materialen met de details. Kloppen de opgeven waarde in de BENG met de details. De kritische punten van de berekeningen controleren. Bijvoorbeeld bij een daglicht- en ventilatie berekening. Kloppen de uitkomsten en voor de meest ongunstige woning of ruimte. De berekening beter bekijken.
Niveau 4:	Algehele controle van alle onderdelen		Is te omschrijven als een beoordeling van alle onderdelen op detailniveau. Op het oog en met de benodigde hulpmiddelen worden controles tot op detailniveau uitgevoerd. Alle projectspecifieke tekeningen, detailtekeningen en berekeningen worden geraadpleegd.