

Bijlage 4 Conformiteitenlijst, EA Leveren van Boomsubstraten**Versie 1.1****Datum: 16-09-21****Algemene eisen**

G 1a	Volledig akkoord met de Algemene, Commerciële- en Logistieke eisen
1	Inschrijver stemt in met de inhoud en voorwaarden van deze Offerteaanvraag waaronder de wijze van aanbesteding, beoordelingsmethoden en indiening van de Inschrijving inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever hierop in de Nota('s) van Inlichtingen vermelde wijzigingen, aanvullingen en/of toelichtingen.
2	Inschrijver verklaart dat de Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht. Inschrijver verklaart dat zij zich zal onthouden van gedragingen die de mededinging tussen Inschrijvers beperken. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving of over het overleg met de Opdrachtgever uitwisselen met andere Inschrijvers of met derden.
3	Inschrijver verklaart zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Groningen 2020 zoals deze bij de Offerteaanvraag zijn gevoegd inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever geaccepteerde en aangegeven wijzigingen in de Nota van inlichtingen. Uitsluitend de door gemeente Groningen gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing. In de aanbieding van Inschrijver wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van de gemeente Groningen.
4	Inschrijver verklaart zich akkoord dat een af te sluiten overeenkomst eerst tot stand komt wanneer alle toestemmingen, waaronder goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Groningen zijn verkregen.
5	Het zelf samenstellen en als gevolg daarvan afwijken van de vraagstelling van de door Opdrachtgever samengestelde bijlagen/standaardformulieren die door Inschrijver moeten worden ingevuld leidt tot uitsluiting van de procedure. Inschrijver dient zich in haar response te conformeren aan de structuren/sjablonen die Opdrachtgever daarvoor ter reactie op de gestelde eisen en wensen ter beschikking stelt.
6	De aanbieding van Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor documenten die oorspronkelijk/ uitsluitend in een andere taal zijn gesteld. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn technische omschrijvingen van materieel en getuigschriften van buitenlandse opdrachtgevers. Opdrachtgever kan in voorkomend geval om een officiële vertaling verzoeken.
7	Alle leveringen geschieden franco, inclusief alle rechten en belastingen en verzekering tot opslag bij een locatie van de gemeente Groningen.
8	Inschrijver neemt in haar factuur geen kredietbeperking op. Opdrachtgever zal van een eventuele betalingskorting korter dan 30 dagen geen gebruik maken.
9	Boomsubstraten worden middels het raamcontract door de Opdrachtgever ingekocht. Leverancier stelt ingekochte grond beschikbaar op locatie aan aannemer.
10	Afleveringen dienen met pakbon en een kopiefactuur voorzien te zijn van opdrachtnummer van Opdrachtgever. Elke pakbon en kopiefactuur dient te zijn voorzien van de prijs van de Bestelling. Indien het opdrachtnummer van Opdrachtgever niet vermeld wordt op de factuur, wordt het niet in behandeling genomen. De factuur wordt verzonden naar: facturendigitaal@groningen.nl

11	Inschrijver dient bestellingen op werkdagen te leveren tussen 07:30 en 18:00 uur op projectlocatie. Aannemer communiceert de gewenste bezorgtijd voor de bestelling. De leveringen zijn niet gebonden aan ordergrootte. Inschrijver moet binnen 48 uur spoedbestelling leveren.
12	Substraten dienen te allen tijde, ten tijde van verwerven, verwerken, opslaan, transporteren, afleveren, onder droge omstandigheden plaats te vinden. Substraten mogen ook niet worden blootgesteld aan vorst of broei. Tevens dient Inschrijver ervoor te zorgen dat er geen ontmenging van de substraten plaatsvindt.
13	Alle leveringen dienen in afstemming met de Opdrachtgever te worden geleverd. Reguliere leveringen dienen binnen 5 werkdagen geleverd te worden. Spoedbestellingen dienen binnen 48 uur geleverd te worden.
14	Opdrachtgever wil te alle tijden tot 10m3 per substraat kunnen bestellen. Inschrijver mag zelf invulling geven aan het beschikking stellen van de substraten. Indien Inschrijver hiervoor een afhaalpunt realiseert dan mag dit niet verder dan 10 kilometer buiten de gemeente grenzen liggen.
15	Inschrijver draagt zorg voor haar medewerkers. Inschrijver garandeert dat al het personeel dat betrokken is bij deze opdracht vakbekwaam is en voldoende opgeleid is.
16	Inschrijver dient in staat te zijn bestellingen van Opdrachtgever digitaal te verwerken. Inschrijver is in staat te voldoen aan het door de gemeente Groningen gebruikte elektronisch bestel- en betaalsysteem DaFinci.
17	Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Groningen kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening
18	Inschrijver garandeert dat alle opgegeven prijzen en (uur)tarieven all-inclusive te zijn, inclusief salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, verzekeringen, transport, vracht-, order-, aanrij- en terug rij tijden, reis-en verblijfskosten, parkeerkosten, wervings- en selectiekosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen etc.
19	Inschrijver mag geen negatieve of irreële prijzen aanbieden, ook niet voor onderdelen van de prijs. De opgegeven prijzen dienen realistisch te zijn en in verhouding te staan tot de door de Inschrijver gemaakte kosten voor het uitvoeren (van het betreffende onderdeel) van de opdracht.
20	Inschrijver is gerechtigd één keer per jaar op 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2023, de prijzen aan te passen. Inschrijver dient hiertoe een onderbouwd en voorzien van bewijsstukken voorstel voor prijsaanpassing in te dienen. Aanpassingen vinden plaatst op basis van de consumentenprijsindex waarbij het jaartal 2015 geldt als index 100. U dient uw voornemen tot prijsaanpassing minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken. Pas na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever kan de aanpassing worden doorgevoerd.
21	Alle geleverde grond en substraten dienen vrij te zijn van overblijvende onkruiden, invasieve exoten en van onrechtmatigheden als puin, hout, ijzer, plastics, glas, asfalt en dergelijke.
Lavasubstraat (grof)	
22	Lavasubstraat is een samengesteld mengsel in een verhouding van 2 delen lava 100 - 150 en 1 deel voedingssubstraat bomen.
23	De individuele producten van het substraat voldoen aan Besluit Bodemkwaliteit
24	Samenstelling: - Poreuze lavagesteente met fractie 100 – 150 met maximaal 10% basalt en maximaal 10% fractie 80. - Zuurgraad pH (KCL) : 5.0 – 6.3 - EC waarde : < 1,5 mS/cm - Organische stof : 3.5 – 5.0 % - Lutum gehalte : 1.0 – 3.0 % - Chloridegehalte : < 350 mg/l

	- Droge dichtheid substraat : 1350 – 1500 kg/m ³ - Droge dichtheid lava : 100-150 < 1350 kg/m ³ - Voedingselementen : * Stikstof (N) : > 80 mg / 100 gr DS * Fosfaat (P ₂ O ₅) : 30 - 60 mg / 100mg DS * Kalium (K ₂ O) : 30 - 70 mg / 100mg DS
	Lavasubstraat (fijn)
25	Lavasubstraat is een samengesteld mengsel in een verhouding van 2 delen lava 16 - 32 en 1 deel voedingssubstraat bomen.
26	Substraat is vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, hout, ijzer, plastics, glas, asfalt en dergelijke
27	De individuele producten van het substraat voldoen aan Besluit Bodemkwaliteit.
28	Samenstelling: - Uiterst hoekig lavagesteente met fractie 16 - 32, met een doorwortelbaar volume van > 30 % na verdichting. - Zuurgraad pH (KCL) : 5.0 – 6.3 - EC waarde : < 1,5 mS/cm - Organische stof : 3.5 – 5.0 % - Lutum gehalte : 1.0 – 3.0 % - Chloridegehalte : < 350 mg/l - Droge dichtheid substraat : 1400 – 1500 kg/m ³ - Droge dichtheid lava 16-32 : < 1350 kg/m ³ - Voedingselementen: * Stikstof (N) : > 80 mg / 100 gr DS * Fosfaat (P ₂ O ₅) : 30 - 60 mg / 100mg DS * Kalium (K ₂ O) : 30 - 70 mg / 100mg DS
	Bomenzand
29	Bomenzand voldoet aan Besluit Bodemkwaliteit
30	Bomenzand heeft een ééntoppig zoet zand met een hoekige structuur.
31	Samenstelling: - Zuurgraad pH (KCL) : 5.0 – 6.3 - EC waarde : < 1,5 mS/cm - Organische stof : 3.5 – 5.0 % - Lutum gehalte : 1.0 – 3.0 % - M50 : 420 - 700 µm - D60/D10 : < 3.0 - Chloridegehalte : < 350 mg/l - Droog gewicht : 1400 – 1500 kg/m ³ - Voedingselementen: * Stikstof (N) : > 80 mg / 100 gr DS * Fosfaat (P ₂ O ₅) : 30 - 60 mg / 100mg DS * Kalium (K ₂ O) : 30 - 70 mg / 100mg DS * Magnesium (MgO) : 100-170 mg / 100mgDS
	Bomengrond
32	Bomengrond voldoet aan Besluit Bodemkwaliteit.
33	Samenstelling: - Zuurgraad pH (KCL) : 5.0 – 6.3 - EC waarde : < 1,5 mS/cm - Organische stof : 6.0 – 10.0 % - Lutum gehalte : 2.0 – 5.0 % - M50 : 210 - 300 µm - Chloridegehalte : < 350 mg/l - Voedingselementen: * Stikstof (N) : > 80 mg / 100 gr DS

	* Fosfaat (P2O5) : 30 - 60 mg / 100mg DS * Kalium (K2O) : 30 - 70 mg / 100mg DS * Magnesium (MgO) : 100-170 mg / 100mgDS
	Voedingssubstraat bomen
34	Samenstelling: Substraat is samengesteld / bestaat uit de volgende opbouw: 50% zand, 0,5 % kalk (dolkalk MgO rijke kalk) 47,5 % schimmeldominante compost, 2% wormenhumus aangevuld met bodemactivatoren als micro-organismen en voedingstoffen voor bacteriën 700-800 gram per m3 substraat. - Zuurgraad pH (KCL) : 5.0 – 6.3 - EC waarde : < 1,5 mS/cm - Organische stof : 3.5 – 5.0 % - Lutum gehalte : 1.0-3.0 % - Fractie : 50 % zand - M50 : 210 - 350 µm - D60/D10 : < 2.3 - Chloridegehalte : < 350 mg/l - Droog gewicht : 1400 – 1500 kg/m3 - Voedingselementen: * Stikstof (N) : > 80 mg / 100 gr DS * Fosfaat (P2O5) : 30 - 60 mg / 100mg DS * Kalium (K2O) : 30 - 70 mg / 100mg DS * Magnesium (MgO) : 100-170 mg / 100mgDS
	Certificaten
35	Inschrijver dient gecertificeerd en erkend te zijn conform de BRL SIKB 9335-1, BRL 9335-4, BRL 9341, of soortgelijke certificaten.
	Milieu
36	De in te zetten voertuigen voor leveringen dienen minimaal over Euro 5 norm voor motoren te beschikken. Inschrijver dient bij aanvang van het contract te beschikken over dergelijke voertuigen.
	Rapportages
37	Inschrijver dient éénmaal per jaar aan Opdrachtgever een rapportage aan te leveren over het afgelopen jaar met daarin minimaal: • Een overzicht van het totaal aantal geleverde kubieke meters Boomsubstraten • Een overzicht van het factuurbedrag van de leveringen Boomsubstraten verdeeld naar soort/type
38	Er wordt een jaarlijks evaluatiemoment met de Inschrijver gepland over de geleverde substraten en de verstrekte adviezen met betrekking tot opwaarderen van grond. Het eerste evaluatiemoment vindt een jaar na de ingang van het contract plaats. Tijdens dit evaluatiemoment dienen de rapportages aangeleverd en besproken te worden.