




Elk object (blauwe vlakken) heeft zijn eigen geometrie

Opzet

1 Overspanningsinstallatie bestaat uit:

1 of meerdere Overspanningen. Elke Overspanning bevat:

0 tot meerdere Aansluitkast(en)

1 of meerdere Draagsystemen. Elk Draagsysteem bevat:

0 tot meerdere Overspanningsarmaturen

Definitie Overspanningsinstallatie

Samenstel van 1 overspanning of meerdere met elkaar verbonden overspanningen, inclusief 1 of meer voedingen en ophangconstructies met alle onderdelen waaruit deze zijn opgebouwd.

Overspanning: spandraad van 1 mast of gevel naar 1 mast of gevel met aan de spandraad 0 tot meerdere verlichtingsobject(en), met of zonder voedingskabel, inclusief de ophangconstructie en voedingspunt(en).

Overspanningsinstallatie kan bestaan uit 1 of meerdere overspanningen. Elke overspanning is volgens een model (vorm) opgezet en loopt tussen 2 bevestigingspunten (aan mast of gevel).

Legenda
Voraf ingevuld
Verplicht
Verplicht bij aanpassing
Niet verplicht
C = Controleren

(keuzelijsten staan op tabbladen 'KL')

Overspanningsinstallatie		
Identificatie	Gegenereerd	
Stadsdeel	Keuzelijst	C
Wijk	Keuzelijst	C
Buurt	Keuzelijst	C
Straat	Keuzelijst	C
Jaar van aanleg	Numeriek	
Voedingen	Gegenereerd	C
Splitsingen	Ja/Nee	C
Opmerking	Tekst	

Overspanning		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Straat	Keuzelijst	C
Vorm	Keuzelijst	C
Jaar van aanleg	Gegenereerd	

Aansluitkast		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Straat	Keuzelijst	C
Locatieaanduiding	Tekst	C
Bereikbaarheid gedetailleerd	Keuzelijst	
Aanleghoogte	Numeriek	
XY-coördinaat	Geometrie	
Stijgbuis zichtbaar	Ja/Nee	
Opmerking	Tekst	

Draagsysteem		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Straat	Keuzelijst	C
Jaar van aanleg	Numeriek	
Bereikbaarheid gedetailleerd	Keuzelijst	
Type	Keuzelijst	C
Type gedetailleerd	Keuzelijst	C
Opmerking	Tekst	
Locatieaanduiding	Tekst	
Specifiek bij type 'spandraad'		
Boven trambaan? j/n	Keuzelijst	
Specifiek bij type 'gevel'		
Postcode van locatie	Tekst	
huisnummer + verdieping	Tekst	
XY-coördinaat	Geometrie	
Aanleghoogte	Numeriek	
Specifiek bij type 'mast'		
XY-coördinaat	Geometrie	
Aanleghoogte	Numeriek	

Overspanningsarmatuur		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Straat	Keuzelijst	C
Jaar van aanleg	Numeriek	
Leverancierstype	Keuzelijst	
Fabrikant	Keuzelijst	
XY-coördinaat	Geometrie	
Opmerking	Tekst	

Driver		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Leverancierstype_driver	Keuzelijst	
Datum in gebruiksname	Numeriek	


Lichtbron		
(kan meerdere keren voorkomen)		
Leverancierstype_lamp	Keuzelijst	
Datum in gebruiksname	Numeriek	

Overspanningsinstallatie

Stadsdeel	Wijk	Buurt	Straat
-----------	------	-------	--------

Overzicht Amsterdamse gebieden volgt

Vorm



Bereikbaarheid gedetailleerd
Normaal bereikbaar
Beperking aan de maximaal toegestane aslast
Beperking aan de maximale doorrijhoogte
Beperking aan de maximale voertuigbreedte
Geen schouwpad aanwezig
Hekwerk
Niet bereikbaar voor hoogwerker
Sleutel nodig
Sleutelkuis
Toegang aanvragen
Verkeersmaatregelen noodzakelijk
Verzinkpaal
Werkzaamheden op particulier terrein

(meerdere keuzes mogelijk)

Bereikbaarheid gedetailleerd
Normaal bereikbaar
Beperking aan de maximaal toegestane aslast
Beperking aan de maximale doorrijhoogte
Beperking aan de maximale voertuigbreedte
Geen schouwpad aanwezig
Hekwerk
Niet bereikbaar voor hoogwerker
Sleutel nodig
Sleutelkuis
Toegang aanvragen
Verkeersmaatregelen noodzakelijk
Verzinkpaal
Werkzaamheden op particulier terrein

(meerdere keuzes mogelijk)

Type
Spandraad
Gevel
Mast

Type gedetailleerd (spandraad)
RVS
Denhalon
etc

Type gedetailleerd (gevel)
Gevel 1
Gevel 2
etc
(aanvullen met typen muurplaten)

Type gedetailleerd (mast)
Spanmast
Trekmast
GVB
etc

Armatuur

Leverancierstype_armatuur
HF AEG KLEINE OVERSP.
HF AEG GROTE OVERSP.
LEDARMATUUR ECOWHITE 40 LEDS
(bovenstaande typen zijn indicatief)

Fabrikant
AEG
Philips
etc

Lichtbron

Leverancierstype_lamp
36W AEG 2XPLL36 W
24W LEDARMATUUR ECOWHITE 40 LEDS
(bovenstaande typen zijn indicatief)

Driver

Leverancierstype_driver
040W XITANIUM DRIVER LED max 40W
0W LEDDRIVER INGEBOUWD (0W)
0W Luminyx 300S OCL
(bovenstaande typen zijn indicatief)