

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2020-PMA062-RO-01 d.d. 02-03-2021

omschrijving: Onderhoud riolering 2021-2024

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221, 822030, 822040, 822050, 831210

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd:
222, 36, 361010, 361020, 361030, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd:
25 05 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen toegevoegd:
25 25 01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen vervallen:
01 21 04

De gestelde vragen zijn beantwoord in het bijgevoegde Excel bestand.

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat per perceel;
- Gewijzigde bijlage 3

Herten, 9 april 2021

Opsteller:

M. Vis


.....

Verificatie:

M. Kessels


.....

Validatie:

L. Steeghs


.....

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221			Herstel afstroming asbesthoudend voegenkit			
			Inhangend voegmateriaal verwijderen zodanig dat			
			er geen emissie van asbestvezels in de lucht			
			terecht kan komen.			
			Uitgaan van asbest risicoklasse 1.			
			Afkomend materiaal verwijderen overeenkomstig de			
			voorschriften voor het reinigen van asbest cement			
			leidingen.			
222			Herstel afstroming (1)			
						
						
36			Tijdelijk wegnemen waterbezwaar			
						
361010	258199		Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.	st		F
			Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra			
			locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten			
			behoefte van het relinen van riolering			
			besteksposten 31 en 32.			
			Hoogte rioolbuis tot 600 mm.			
			Methode ter keuze aannemer.			
			Inclusief leveren materiaal.			
361020	258199		Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.	st		F
			Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra			
			locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten			
			behoefte van het relinen van riolering			
			besteksposten 31 en 32.			
			Hoogte rioolbuis 600 - 1000 mm.			
			Methode ter keuze aannemer.			
			Inclusief leveren materiaal.			
361030	258199		Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners.	st		F
			Betreft: het tijdelijk wegnemen van extra			
			locaties met waterbezwaar klasse 4 of 5 ten			
			behoefte van het relinen van riolering			
			besteksposten 31 en 32.			
			Hoogte rioolbuis 1000 mm en groter.			
			Methode ter keuze aannemer.			
			Inclusief leveren materiaal.			
822030	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer		F
			Ten behoeve van: fiets- en voetpaden			
			Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur			
			van max. 5 werkdagen) en verwijderen			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1103a en 1103b			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
822040	620206		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer		F
			Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook			
			Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur			
			van max. 5 werkdagen) en verwijderen			
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in			
			Uitvoering' figuurnummer 1236			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
822050	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer		F
			Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook			
			Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur			
			van max. 5 werkdagen) en verwijderen			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1306b			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
831210	100299		Ter beschikking stellen van hoge druk	uur		F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
871020	257531		zuig-combinatiewagen.	ton		F	
			Inzet overdag tijdens werkdagen				
			Ter beschikking stellen hoge druk zuig-				
			combinatiewagen van tenminste 17 m3 inclusief				
			chauffeur en hulpkracht.				
							
			Rioolslib vervoeren.				
			Transport en acceptatiekosten vrijgekomen				
			materialen, asbesthoudend voegenkit.				
		1.	Vervoeren naar: locatie zoals omschreven				
			overeenkomstig artikel 01.17.60 deel 3 van dit				
			bestek				
							
							

HFD PAR ART LID

- 01 21 04 **Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.**
- 02 Vervallen conform 1e nota van inlichtingen.

HFD PAR ART LID

25 05 01 Voorverkenning werklocaties

- 01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de directie overhandigen.
- 02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in lid 01 opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is geen verrekening meer mogelijk.
- 03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering te zijn ingediend
- 04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de resultaatsverplichting van besteksposten welke afhankelijk zijn van de constatering volgens de besteksposten 2001 niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer.

25 25 01 Aanbrengen renovatie rioolleiding

- 03 Bij het aanbrengen van een CIPP-liner in het kader van herstel waterdichtheid, geldt 1 locatie per gemiddeld elke 5 meter te relinen riool als maximum voor het aantal infiltraties klasse 4 of 5. Het afdichten van extra locaties met infiltratie klasse 4 of 5 komen voor verrekening in aanmerking.
- 04 Een voeg geldt als 1 locatie als bedoeld in lid 03, ongeacht of er ter plaatse van de voeg meerdere infiltraties klasse 4 of 5 aanwezig zijn.
- 05 Verrekening van extra locaties als bedoeld in lid 03 kan alleen plaatsvinden indien dit middels bewegend beeldmateriaal kan worden aangetoond. Er vindt geen verrekening plaats op basis van hoeveelheden achteraf.