

Ref. nr.	Label	Onderswerp	Vraag	Antwoord	Perceel
1	Inhoud	Bestek deel 2.2	Bestekpost 31 en 32 is het aanbrengen van een kunststof voering, met waterbestuur. Kunt u aangeven hoeveel keer, per installatie, dit waterbestuur van toepassing is?	Inschrijver dient in de prijsvorming van bestekposten 31 en 32 uit te gaan van gemiddeld elke 5 meter een lekkage klasse 4 of 5. Bij grotere aantallen lekkages klasse 4 of 5 worden deze extra locaties verrekend op de nieuwe bestekposten 361010 I/m 361030. Het tijdelijk wegnemen van waterbestuur klasse 2 en 3 dient volledig in de bestekposten 31 en 32 te zijn opgenomen. Zie ook artikel 25.25.01.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
2	Inhoud	Bestek deel 2.2	Bestekpost 303 zijn de opstellkosten voor het aanbrengen van een kunststof voering. Kunt u aangeven met welke minimale installatiekosten wij rekening moeten houden?	Dit is niet aan te geven. Bestekpost 303 geldt per aan te brengen CIPP-liner. De lengte van de CIPP-liner wordt verrekend op bestekposten 31, 32, 34 en 35.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
3	Inhoud	Bestek deel 2.2	Is voor het aanbrengen van een kunststof voering de verwachting dat veel struiken aaneengesloten liggen?	Dit is niet aan te geven. Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. De locaties, hoeveelheden e.d. zijn nog niet bekend. Daarom is het maken van een opstelling opgenomen in de posten 303 en het aanbrengen van de CIPP-liner opgenomen in de bestekposten 31, 32, 34 en 35.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
4	Inhoud	Bestek deel 2.2	Wij missen een aantal posten, zoals de schouw van een project, maken ontwerp voor de kunststof voering, uitwerken deelopdracht, opstellen van een gedetailleerd werkplan en opstellen VGM-plan. Kunt u deze post toevoegen aan het bestek?	De schouw betreft in het bestek de voorverkenning, zie bestekpost 200110. Er wordt geen bestekpost opgenomen voor het maken ontwerp voor de kunststof voering, uitwerken deelopdracht, opstellen van een gedetailleerd werkplan en opstellen VGM-plan opgenomen. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsrijen te worden verwerkt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
5	Inhoud	Bestek bijlage	Bijlage 3 presenteert de ontwerpuitgangspunten voor de liners. Bij de minimale grondwaterstand staat als uitgangspunt $HW_{50} = 1.50$ OF $HW_{50} = H + 112$ " kunt u deze zin $HW_{50} = H + 112$ " afmaken en deze formule nader toelichten?	Zie gewijzigd bijlage 3. Er is een deel van de formule weggevallen in de uitdraai. De te rekenen grondwaterdruk is de maatgevende waarde van $HW_{50} = 1.50$ en $HW_{50} = H + 112 + 0.10$, waarbij H de inwendige profielhoogte is en 112 de wanddikte van de buis op klootstand 12 (waarden in meters). De maatgevende waarde is de hoogste waarde uit beide formules.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
6	Contract	871010 Rioolbuis vervoeren.	Het wordt niet duidelijk vermeld. Kunt u bevestigen dat de acceptatiekosten ook via deze post verrekend worden?	Zoals in de bestekpost vermeld betreft het hier "transport en acceptatiekosten". Dus de acceptatiekosten worden ook middels deze bestekpost verrekend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
7	Contract	hoofdstuk 85 rijplaten	Klopt het dat er een post "verplaatsen rijplatenbaan" ontbreekt?	Deze post ontbreekt niet. Deze post is bewust niet opgenomen omdat ervan uitgegaan wordt dat er geen rijplaten verplaatst gaan worden nadat de rijplaten zijn aangebracht.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
8	Contract	850010 Aanbrengen rijplatenbaan.	Kunt u aangeven met hoeveel locaties er gemiddeld rekening dient gehouden te worden?	Dit is niet aan te geven. Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. De locaties, hoeveelheden e.d. zijn nog niet bekend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
9	Contract	822050 Toep. afz. (en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg	Voor de duur van 1 werkdag?	Nee, afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen. Zie gewijzigde bestekpost.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
10	Contract	822040 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	Voor de duur van 1 werkdag?	Nee, afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen. Zie gewijzigde bestekpost.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
11	Contract	822030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden	Voor de duur van 1 werkdag?	Nee, afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen. Zie gewijzigde bestekpost.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
12	Contract	hoofdstuk 372	Is het de OG bekend dat het aanbrengen van een hoedje o.i.d. in een gerenoveerd eiprofiel 250/375 technisch vaak onmogelijk is? Kan deze post komen te vervallen?	De afmetingen 250/375mm zijn technisch wel mogelijk. Bestekposten blijven gehandhaafd. De opdrachtgever heeft informatie dat er wel degelijk technieken op de markt zijn voor inlaatrenovaties van binnenuit in ei-riolen. Het betreft hier de techniek verpersen. De opdrachtgever baseert zich hierbij onder meer op informatie verkregen op de Reparatietag 2019.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
13	Contract	371 Heropenen inlaten	Heropenen inlaat van binnenuit. In hoofdstuk 301 inmetten inlaten spreekt men over gemiddeld 15 inlaten tussen twee opeenvolgende putten. In dit hoofdstuk over gemiddeld 7 stuks. Wat is juist?	Hoofdstuk 301, het inmetten van de inlaten, heeft betrekking op leidingen die relined dienen te worden. Hier dienen alle inlaten in een leiding te worden ingemeten. De bestekposten 371 en 372 hebben betrekking op het heropenen en afwerken van inlaten van leidingen die relined zijn, maar ook leidingen waar een deelliner ter plaatse van een inlaat zijn geplaatst. Vandaar de afwijking tussen het gemiddeld aantal inlaten bij bestekposten 301 en 372 respectievelijk 372.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
14	Contract	303020 Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 600-1000 mm.	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 600-1000 mm. In de range van deze post zitten diameters waarbij de kosten voor het maken van een opstelling niet kostenhomogeen zijn. Kunt u deze post splitsen in: 600-900 en 900-1000?	Nee, bestekposten blijven gehandhaafd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
15	Contract	225410 en gelijklopende posten	Verwijderen cement/beton uit riool. Dienen we voor 1 stuks te lezen 0.5 meter?	Voor stuks dient te worden gelezen "gemiddeld 5 meter" zoals in de bestekpost aangegeven.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
16	Contract	201640 afmeting 350/525	En andere posten waar geen hoeveelheid genoemd is. Er is geen hoeveelheid genoemd voor de afm. 350/525, klopt het dat deze afm. niet voorkomt in dit perceel? Zo ja, kan deze post vervallen?	Indien in de inschrijfstaat van een perceel bij een bestekpost geen hoeveelheid is gevuld dan komt deze afmeting niet voor en hoeft deze niet te worden voorzien van een eenheidsrij. De post kan in het betreffende perceel niet vervallen.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
17	Contract	200110 Uitvoeren voorverkenning reparaties en reinigingen	Kan ervan worden uitgegaan van aaneenliggende strengen? Zo nee, kunt u dan aangeven met minimaal hoeveel meter aaneenliggende strengen er rekening gehouden kan worden?	Dit is niet aan te geven. Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. De locaties, hoeveelheden e.d. zijn nog niet bekend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
18	Inhoud	Bepaling 25.03.02 lid 02	Op welke posten kan aannemer de kosten voor het ompompen verrekennen?	In het geval er een ompompvoorziening noodzakelijk is betreft dit een bestekwijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
19	Inhoud	Afsluiten van riolen	Wat is de bufercapaciteit bij doorgeefafvoer?	Voor de prijsvorming niet van toepassing. In het geval er een ompompvoorziening noodzakelijk is betreft dit een bestekwijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
20	Inhoud	Algemeen	Mag inschrijver ervan uitgaan dat het stelsel zelfdigend is?	Zie artikel 25.03.06 lid 02 in deel 3 van het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
21	Inhoud	Bestekposten 382210 e.g.	Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit niet geldt voor zakputten?	Zakputten zijn overeenkomstig het GWSW infiltratieputten. Deze komen niet voor in de programma's. Zie verder artikel 25.03.06 lid 05 en 06 in deel 3 van het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
22	Inhoud	Bestekposten 382210 e.g.	Met welke afmetingen van een put dient inschrijver rekening te houden?	Zie artikel 25.04.07 lid 02 in deel 3 van het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
23	Inhoud	Algemeen	Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle putten voorzien zijn van stroomprofiel? Zo niet, waar dient inschrijver mee rekening te houden?	Zie artikel 25.03.06 lid 05 in deel 3 van het bestek. De verhouding is onbekend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
24	Inhoud	Afwerken inlaten ei-riolen 250/375	Er zijn geen technieken op de markt welke het mogelijk maken om inlaten in ei-riolen 250/375 waterdicht af te werken, hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?	Zie antwoord vraag 12.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
25	Inhoud	Bestekposten afwerken inlaten	Mag inschrijver ervan uitgaan dat met rechtstand bedoeld wordt: 'naaks op de buiswand'?	Nee, de rechtstand betreft de lengte van de aansluitleiding op de buiswand.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
26	Inhoud	Inmetten, openen en afwerken inlaten	Bij het inmetten van inlaten dient inschrijver rekening te houden met 15 st. per 40 meter. In de posten met betrekking tot het openen en afwerken van de inlaten wordt gesproken over 7 st. per 40 meter. Waar dient inschrijver rekening mee te houden?	Zie antwoord vraag 13.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
27	Inhoud	Bestekposten aanbrengen kunststof voering	Met welke gemiddelde aan te brengen linerlengte dient inschrijver rekening te houden in zijn prijsvorming?	Dit is niet aan te geven. Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. De locaties, hoeveelheden e.d. zijn nog niet bekend. Daarom is het maken van een opstelling opgenomen in de posten 303 en het aanbrengen van de CIPP-liner opgenomen in de bestekposten 31, 32, 34 en 35.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
28	Inhoud	Hoeveelheden bestek	Zijn de hoeveelheden in deel 2.2 gebaseerd op de volledige contractduur inclusief verlengingen?	Zie hoofdstuk 2.1 paragraaf 06.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
29	Inhoud	Bestekposten Liner met waterbestuur	Met hoeveel infiltraties klasse 5 dient inschrijver rekening te houden per streng?	Zie antwoord vraag 1.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
30	Inhoud	Bestekposten Liner met waterbestuur	Op welke posten kan het wegnemen van het waterbestuur worden verrekend?	Zie antwoord vraag 1.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
31	Inhoud	Bestekposten verwijderen voegenkit	Dient inschrijver rekening te houden met asbesthoudend voegenkit? Zo ja, met welke risicoklassen dient inschrijver dat rekening te houden?	Inschrijver dient bij het afrijpen van de eenheidsrijen uit te gaan van risicoklasse 1 en dient daarop naar uitvoering te bepalen. De risicoklasse zal door of namens de opdrachtgever worden onderzocht. Verwezen wordt naar het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.45a en 4.45b. Indien een afwijkende risicoklasse wordt vastgesteld, dan is sprake van een bestekwijziging. Zie ook gewijzigd bestekpost 221 en de nieuwe bestekpost 871020.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
32	Inhoud	VCA**	Wij gaan ervan uit dat de VCA** dient te voorzien in reiniging, inspectie en renovatie van de riolering. Klopt dit?	Met een VCA 2 certificaat toont u als bedrijf aan dat u voldoet aan de eisen in de VGM-checklist. Aannemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit staat los van de disciplines die binnen uw bedrijf uitgevoerd worden.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
33	Inhoud	Bestekposten deelreparaties	Aangezien de exacte lengte van de aan te brengen deelreparaties aangegeven staan in de bestekposten is de eenheid meters niet logisch. Kunt u de eenheid wijzigen in stuks?	Nee, dit is conform de RAW systematiek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
34	Inhoud	Bestekposten 11 en 16	Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze posten bedoeld zijn voor de voor-inspectie, zoals bedoeld in bepaling 25.41.02 lid 01?	Ja, de bestekposten 11 en 16 hebben betrekking op de voorinspectie.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
35	Inhoud	Bestekposten 11 en 16	Kunnen er voor deze posten ook posten opgenomen worden voor opstellen, aangezien de reiniging en inspectie afhankelijk zijn van de reparatiewerkzaamheden waarvoor deze posten wel opgenomen zijn. Bent u hier toe bereid?	Nee, er worden geen bestekposten voor het opstellen tbv reiniging en inspectie opgenomen in het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
36	Inhoud	ISO 9001:2015	Wij gaan ervan uit dat de NEN-EN-ISO 9001:2015 dient te voorzien in reiniging, inspectie, en renovatie van de riolering. Klopt dit?	ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement en biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit staat los van de disciplines die binnen uw bedrijf uitgevoerd worden.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
37	Inhoud	Leidraad 1.1	Wordt er per perceel gegund?	Nee, de aanbesteding geldt per perceel, doch de gunning zal per gemeente geschieden. Zie hiervoor paragraaf 1.1 van de aanbestedingsleidraad.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
38	Inschrijffase	Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopst middels afsluiter? Zo niet, waar moet men bij inschrijving rekening mee houden?	Zinkerconstructies waarbij de streng tussen twee opeenvolgende putten bestaat uit bochten naar beneden en naar boven, maken geen onderdeel uit van deze raamovereenkomst.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
39	Inschrijffase	Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?	Zie artikel 25.03.06 lid 01 in deel 3 van het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
40	Inschrijffase	Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden "teeglooft" of tot minimaal niveau kan worden teruggebracht door aanwezig rioolgemaal voor aanvang van de werkzaamheden?	Zie artikel 25.03.06 lid 02 en 03 in deel 3 van het bestek.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert

41	Inscriptie fase	Algemeen	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de minimale putafmeting bij de diameter tot DN 600 mm een afmeting is van 800x600 mm en een vrije werkhoogte, gemeten vanuit de BOB van de te repareren streng tot aan de putkop/putplaat, en dit evenredig vergroet met de diameters grote dan DN 600 mm? Zo niet, mag de inschrijver er vanuit gaan dat eventuele aanvullende civiele werkzaamheden bij diameters DN 800 en/of EI 500/750 mm en groter op de betreffende posten uit het bestek worden verrekend?	Nee, daar kan inschrijver niet vanuit gaan. Zie artikel 25.04.07 van de RAW raamovereenkomst. Inschrijver dient er vanuit te gaan dat de minimale toegangsopening in ieder geval zodanig is dat er ten behoeve van de reguliere reiniging en inspectie een camera in het riool ingebracht kan worden. De putafmetingen kunt u in de deelopdracht zelf controleren bij bestekspost 200110 "VOORVERKENNING REPARATIES EN RELINGEN". In geval van kleinere putten dan 600 x 600 mm betreft het een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
42	Inscriptie fase	Algemeen	Mag de inschrijver er vanuit gaan eventuele aanvullende civiele werkzaamheden bij diameters DN 800 en/of EI 500/750 mm en groter op de betreffende posten uit het bestek worden verrekend? Zo niet, waar dient de inschrijver deze kosten op te verrekenen?	Eventuele aanvullende civiele werkzaamheden die niet binnen de bepalingen van het contract vallen, dienen uit de schouw te volgen. In het bestek zijn een aantal civiele mm en groter op de betreffende posten uit het bestek worden verrekend. Onder andere voor tijdelijk verwijderen van putrand met dekfel.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
43	Inscriptie fase	Algemeen	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de opdrachtgever een volledige deelopdracht opstelt en aanlevert aan de aannemer? Zo niet, waar dient de inschrijver deze kosten te verrekenen?	De aannemer ontvangt een overzicht met lengtes en voorgestelde maatregelen. Dit overzicht kan een inschrijfsite zijn o.d. Het overzicht dient de aannemer zelf aan te vullen met de resultaten uit de voorverkenning zoals benoemd in bestekspost 200110. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te worden verwerkt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
44	Inscriptie fase	Algemeen	Gelieve aan te geven op basis van welke gegevens de deelopdrachten opgesteld worden.	De deelopdrachten worden opgesteld op basis van maatregelenplannen resulterend uit uitgevoerde rioolinspecties.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
45	Inscriptie fase	Algemeen	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat alle deelopdrachten een minimale dagproductie per ploeg bevatten? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Nee, daar mag inschrijver niet vanuit gaan. Het betreft hier een Raamovereenkomst. De locaties, hoeveelheden en grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. Door de opdrachtgever wordt getracht om de deelopdrachten zodanig op te stellen dat er een aangelegd periode van dagen nodig is voor de uitvoering. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
46	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 85	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat er een minimale afroep van een volle vracht (28 riplaten) benodigd is per keer? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Nee, hiervan kan de inschrijving niet uitgaan. De aannemer kan uit te gaan van een minimale afroep van 4 riplaten	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
47	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 831210	Gelieve aan te geven met hoeveel m3 de inschrijver rekening dient te houden bij deze post.	Tenminste 17 m3. Zie gewijzigde bestekspost 831210.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
48	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 81	Indien de buffertijd niet voldoende is voor de werkzaamheden uit dit bestek, gelieve separate posten op te nemen voor de rondpompoorziening, waarbij een debiet is aangegeven, aantal leidingbruggen, max. aantal m1 te leggen leidingwerk.	Zie antwoord vraag 18.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
49	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 81	U geeft aan dat de inschrijver de DWA-afvoer dient te waarborgen. Gelieve aan te geven wat het maximale debiet is waar de inschrijver rekening mee kan houden.	Voor de prijsvorming niet van toepassing. In het geval er een ompompoorziening noodzakelijk is betreft dit een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
50	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 81	U geeft aan dat de inschrijver de DWA-afvoer dient te waarborgen. Gelieve aan te geven wat de minimale buffertijd is die het stelsel aan kan.	De aannemer mag er bij de prijsvorming vanuit gaan dat de te renoveren leidingen maximaal 8 uur afgesloten kunnen worden. In het geval er een ompompoorziening noodzakelijk is betreft dit een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
51	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 801010	Bedeeld u met de eenheid "stuks" een bewoner/belanghebbende of bedoeld u met "stuks" een werkgang?	Het "stuks" wordt het aantal brieven bedoeld dat door de aannemer bezorgd dient te worden. Per werkgang dient een brief te worden bezorgd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
52	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 60 en 61	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat deze werkzaamheden in den droge kunnen worden uitgevoerd zonder aanvullende (bron)bemaling? Zo niet, hiervoor graag aparte posten op te nemen.	In het geval er een bronbemaling noodzakelijk is betreft dit een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
53	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 57	Volgens bestek deel 1 par. 06 van dit bestek is er geen onderhoudstermijn voor de rioolreparatie -renovatie. Gelieve aan te geven wanneer de opdrachtgever deze ronde wenst uit te voeren.	Zie artikel 25.41 of lid 01 sub d.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
54	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 382	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat het afwerken van de put buisverbinding met Xypex mag worden uitgevoerd? Zo niet, gelieve aan te geven waar dit mee dient te gebeuren.	In de besteksposten staat afwerken inclusief levering van materialen door de aannemer overeenkomstig het certificaat van de CIPP-liner. De aannemer is vrij in de keuze van het soort materiaal mits aan de eisen wordt voldaan.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
55	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 372220 e.g.	Het waterdicht afwerken van inlaten van binnenuit bij niet-mantotoegankelijk EI riolen is enkel mogelijk bij inlaten welke op klokstand 12 uur zitten. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat dit ook het geval is bij de EI riolen in afwijking van de bestektekst?	De aannemer dient uit te gaan van de genoemde klokstanden in de betreffende besteksposten.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
56	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 31 e.g.	Een inversielengte is relevant voor de prijsvorming. Gelieve aan te geven wat de gemiddelde inversielengte is waar de inschrijver rekening mee kan houden.	Zie antwoord vraag 27.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
57	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 31 e.g.	In de besteksposten wordt verwezen naar het riool inspectie bestand die de inschrijvers nu niet hebben vanwege de "raamovereenkomst". Het is van belang dat de inschrijvers deze cruciale gegevens hebben ten behoeve van het bepalen van het aantal af te dichten infiltraties en de daarbij behorende kosten. Hierdoor moeten de inschrijvers rekening houden met een onbekend aantal handelingen die kunnen variëren van 1 tot 40 (of meer). Dit is een oncalculeerbaar risico en volgens ons ook niet de doelstelling van een RAW raamovereenkomst in het kader van kosten homogene afrijpen. Ook voor de Opdrachtgever wordt het onduidelijk welke kosten opgesloten zitten ten aanzien van dit werkterrein. Niet wetende of de inschrijver 1, 25, 30(of meer) handelingen heeft meegenomen in de eenheidsprijs. Gelieve voor deze handelingen/maatregelen dan wel aparte posten op te nemen of deze te verrekenen op reeds bestaande posten in het bestek. Met name omdat de voorinspectie duidelijkheid geven aan de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.	Zie antwoord vraag 1.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
58	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 236410	Kunt u hiermee instemmen en dit dan ook toepassen?	De aannemer dient rekeningen te houden dat met 1 stuks maximaal 1 meter lengte wordt bedoeld.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
59	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 herstel afstroming algemeen	Gelieve aan te geven met welke lengte te verwijderen aansluit reparatie de inschrijver rekening dient te houden.	Ja, de maximale hoeveelheid af te rekenen bedraagt 1 meter.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
60	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 233410 e.g.	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat bij de posten welke verrekend worden per meter (m1) dat de minimale te verrekenen hoeveelheid één (1) meter (m1) is? Zo niet, gelieve aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden?	De aannemer dient rekeningen te houden dat met 1 stuks maximaal 1 meter lengte wordt bedoeld.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
61	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 225420 e.g.	Wat is de maximale lengte van de 1 stuks oer te verwijderen?	Het verwijderen van oerafzetting is in stuks. De maximale radiale lengte is de volledige omtrek van het riool.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
62	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 223410 e.g.	Er zit een wezenlijk verschil tussen cement en beton. Ook in een RAW raamovereenkomst dient de aanbestedende dienst aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden om alle posten kosten kosten homogene en transparant af te kunnen prijzen conform de RAW systematiek en de Aanbestedingswet. Aangezien het verschil tussen het verwijderen van cement of beton dusdanig groot is dat dit niet kostenhomogeen of transparant af te prijzen valt is deze vraag gesteld. Conform de RAW systematiek en Aanbestedingswet dient u aan te geven met welke verdeling de inschrijver rekening dient te houden in zijn prijsvorming. Gelieve een verhouding aan te geven tussen cement en beton waarmee de inschrijver rekening dient te houden.	Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. Op voorhand is geen verhouding tussen cement en beton aan te geven.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
63	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 221 e.g.	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat dit enkel wortelgroei (p.v. voegen is)? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Nee, daar mag inschrijver niet vanuit gaan. Dit kan wortelgroei (p.v. voegen) of inlaat zijn.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
64	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 221 e.g.	Bij een groot deel van de herstel afstromingsmaatregelen, denk aan wortels klasse 4 en 5, is extra (tussentijdse) reiniging benodigd. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de benodigde reiniging verrekend wordt op de betreffende 1.5 poster? Op voorhand is deze extra (tussentijdse) reiniging niet in te schatten voor de inschrijvers.	Nee, hiervan mag de inschrijver niet vanuit gaan. Indien de aannemer meerdere reinigings- of inspectierondes nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt dit geacht in zijn eenheidsprijzen te zijn verwerkt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
65	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 201 e.g.	Indien voegen/afwerkzaamheden in de deelopdrachtgever na te gaan of deze asbestvrij is (riool heeft een matrix ontwikkeld), Indien niet asbesthoudend kan reguliere verwijdering plaatsvinden. Indien asbesthoudend dan dient speciaal equipment en specialistische medewerkers ingezet te worden. Dit allemaal onder begeleiding van planvorming en (hogere) veiligheidskundige. De exacte benodigdheden en intensiteit is afhankelijk van de omvang van de asbestdelen in de voegen/afwerkzaamheden. Dit is vooraf niet te bepalen en daarmee niet af te prijzen. Wij willen vragen hiervoor een telpost op te nemen of dit te verrekenen als meewerk.	Zie antwoord vraag 31.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
66	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 201 e.g.	Indien het verwijderen van de obstakels op weg naar de reparatielocatie in de eenheidsprijs van de reparatie dienen te zitten is dit niet kosten homogene af te prijzen omdat er geen inzicht is in de bestaand en mogelijke obstakels van het te repareren rioolstelsel. Hiermee is dit een niet te calculeren risico. Wij willen u dan ook vragen dit te verrekenen op de desbetreffende posten uit de raamovereenkomst.	In geval van te renoveren leidingen wordt het volledig obstakelvrij maken van de gehele leiding in de deelopdracht opgenomen. Bij plaatselijke reparaties dient inschrijver ervan uit te gaan dat de doorsnede van het riool tussen klokstand 08-04 tot maximaal 15% kleiner kan zijn. Het in te zetten materiaal dient hierop te zijn afgestemd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
67	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 201 e.g.	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat obstakels op weg naar de reparatielocatie op de desbetreffende posten uit de raamovereenkomst worden verrekend?	Zie antwoord vraag 66.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
68	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 201 e.g.	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat bij herstel waterdichtheid middels een deeleparatie een dikte van max. 3 mm (2 glaslagen) volstaat?	Nee, daar mag de inschrijver niet zondermeer vanuit gaan. De methode van herstel is aan de aannemer, mits aan de bestekseisen wordt voldaan.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
69	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 2000	Dient de inschrijver rekening te houden met het opruimen van de buiswand ter plaatse van de reparatie d.m.v. b.v. borstelen? Zo ja, gelieve hiervoor aparte besteksposten op te nemen.	De aannemer is vrij in de keuze van het soort materiaal mits aan de eisen zoals in deel van de RAW raamovereenkomst wordt voldaan. Hierbij wordt tevens verstaan inclusief alle voor het product benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van de leverancier. Er worden geen posten opgenomen voor benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van de leverancier.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
70	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 2000	Geldt deze post enkel voor het verwijderen van obstakels of ook voor de overige werkzaamheden van de in te zetten materiaalstukken?	Dit geldt voor obstakels maar ook voor het her-openen van aansluitingen.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
71	Inscriptie fase	Bestek deel 2.2 postnummer 2000	Bedeeld u met "per leiding" hiermee voor iedere streng (van put tot put) ongeacht de diameter?	Ja, per leiding.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert

71	Inschrijffase	Bestek deel 2.2 postnummer 1	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat deze ronde R+I direct voor het aanbrengen van de reparaties/relining is zoals bedoeld in art. 25.41.02 van deel 3? Zo niet, op welke post wordt de ronde R+I direct voor het aanbrengen van de reparatie/relining afgekend?	Nee, de opdrachtgever hanteert de volgende inspectierondes: - Bestekspost 11 en 16: Reiniging en voorinspectie bij reparaties: ter verificatie van het te repareren schadebeeld voorgaand aan de reparatie. - Bestekspost 11 en 16: Reiniging en voorinspectie bij relining: ter verificatie van de weggehaalde obstakels en voordat het exact vastleggen van de inlaten wordt uitgevoerd. - Bestekspost 52: Reiniging en na-inspectie: ter controle van de uitgevoerde reparaties en reliningen vlak na uitvoering. - Bestekspost 57: Reiniging en opnemingsinspectie: ter controle van de reparatie en reliningen in de gebruiksfase 1 jaar na uitvoering. Zie voor omschrijvingen artikel 25.41.02 in deel 3 van de RAW raamovereenkomst. Indien de aannemer meerdere reinigings- of inspectierondes nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt dit geacht in zijn eenheidsprijzen te zijn verwerkt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
72	Inschrijffase	Bestek deel 2.2 postnummer 1	Gelieve aan te geven wanneer deze ronde reiniging en inspectie uitgevoerd wordt.	Zie antwoord vraag 34.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
73	Inschrijffase	Bestek deel 2.1 art. 04	U geeft aan dat bij de bijlage ook bijlage 4 en bijlage 7 zitten. Deze zijn momenteel niet aanwezig. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat deze enkel aan de aannemende partij worden gestuurd?	Bij de opdracht van een deelopdracht worden deze bijlagen aan de aannemer verstrekt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
74	Inschrijffase	Bestek deel 1 par. 11	Hoe wordt het SROI bedrag verrekend indien niet de volledige 4 jaar wordt volgemaakt door de aannemer?	Er dient jaarlijks een bedrag te worden afgedragen. Indien er niet verlengd wordt vervalt deze afdracht.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
75	Inschrijffase	Bestek deel 1 par. 05	Wanneer kan de aannemer de eerste deelopdrachten verwachten? Gelieve per gemeente aan te geven.	De opdrachtgevers hebben de intentie om in 04 van dit jaar deelopdrachten te verstrekken. De exacte data zijn niet aan te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
76	Inschrijffase	Bestek deel 1 par. 05	Gelieve aan te geven met hoeveel deelopdracht per gemeente, per jaar de inschrijver rekening dient te houden.	De opdrachtgevers hebben de intentie om minimaal 1 deelopdracht jaarlijks op te dragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
77	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad 3.3.1	Onder competentie 1 geeft u aan dat de inschrijver "ervaring dient te hebben van het renoveren middels de koussmethode van tenminste 250 meter riool vanaf een diameter rond 300 mm of ei profiel 300/450 mm". bedoeld u hiermee een totale opdracht van 250 meter? Zo niet, hoe wordt de 250 meter bedoeld?	Een totale opdracht van 250 meter.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
78	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad 3.2.2	Onder bulit 2 geeft u aan dat alle documenten rechtsgeldig ondertekend dienen te worden door een daartoe bevoegd persoon. Betreft dit het inschrijfbieding per perceel of voor de optelsom van de percelen?	De inschrijving dient per perceel volledige te worden aangeleverd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
79	Proces	Deel 3 01 13 09	Moet er rekening worden gehouden met een bouwvergadering om de 4 weken met alle percelen samen of per perceel een bouwvergadering.	Per perceel.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
80	Inhoud	Post 831120	Is dit inclusie bediening van 1 man of exclusief.	Inclusief bediening van 1 man.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
81	Inhoud	Posten 801010	Met hoeveel brieven per deelopdracht moet er worden gerekend?	Het gaat hier om een RAW-raamovereenkomst. Dit is niet op voorhand aan te geven.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
82	Inhoud	Diverse posten	Indien het riool manueel moet worden betreden voor het uitvoeren van werkzaamheden (verwijderen obstakels, openen inlaten, waterdicht herstellen inlaten, etc.) waar worden de veiligheidsmiddelen verrekend? Graag een extra post toevoegen om dit te verrekenen.	Deze kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
83	Inhoud	Post 372220	Het injecteren of plaatsen van een hoedje is in de diameter 250/375mm niet mogelijk, graag deze post laten vervallen.	Zie antwoord vraag 12.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
84	Inhoud	Posten 213490 t/m 213680	Eivormige buizen zijn normaal meterse buizen, waarom dan reparaties van 2,4 meter? Een reparatie in een eivormige buis is normaal 60 cm. een reparatie van 2,4 meter zijn 5 handelingen en komen in de praktijk niet of zelden voor. Graag deze posten laten vervallen.	Besteksposten blijven gehandhaafd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
85	Inhoud	Posten 201490, 201500, 201670, 201680, 211490, 211500, 211670, 211680, 212490, 212500, 212670, 212680, 213490, 213500, 213670 en 213680	In verband met "krimp" dan de GVK deelreparaties in de diameters 900 en 1000 mm. En het eventueel verwijderen van de putrand is deze reparatie technisch niet of moeilijk kwalitatief uit te voeren. Graag deze posten laten vervallen en eventueel manuele injectie toe passen.	Besteksposten blijven gehandhaafd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
86	Inhoud	Posten 201 en 211	We nemen aan dat in deze posten met deelreparatie deelreparatie wordt bedoeld?	Dit is een fout in de programmatuur van CROW. Voor deelreparatie dient te worden gelezen deelreparatie.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
87	Inhoud	Post 200020	Mag de kettingfrees overal worden ingezet? Dit L.v.m. aanwezigheid van eventuele nutsleidingen en doorgestoken inlaten?	De aannemer is vrij in de keuze van inzet van materieel mits aan de resultaatsverplichting in dit contract wordt voldaan en er geen schade wordt aangericht.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
88	Inhoud	Posten 2	In het bestek zijn geen posten voor het openen van inlaten op deelreparaties, klopt dit?	Het openen van inlaten wordt verrekend op de besteksposten 371. Het afwerken van inlaten wordt verkend op de besteksposten 372.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
89	Inhoud	Posten 200030	Geldt dit ook voor posten 372 Afwerken inlaten?	Nee, post 20030 geldt enkel voor werkzaamheden en materieel welke benodigd zijn voor het aanbrengen van deelliner(s) conform besteksposten hoofdstukken 20 en 21 per leiding.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
90	Inhoud	Deel 1 bij 11 bestek 01 Tekeningen	Hier wordt verwezen naar bijlage 4 en 7. Kunnen we deze krijgen?	Bij de opdracht van een deelopdracht worden deze bijlagen aan de aannemer verstrekt.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert