

In deze tweede nota zijn enkel vragen opgenomen welke voortkomen uit de beantwoording van de eerste nota van inlichtingen. Overige vragen zijn te laat ingediend en derhalve niet meegenomen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
91	nvi	Vraag 17	Vraag 17: Opdrachtgever geeft aan dat deze informatie nu nog niet bekend is. Echter door ook het niet beschikbaar stellen van de bijlage 4 en 7 is het niet mogelijk om op basis van deze informatie een realistische prijs voor af te geven. Indien opdrachtgever geen aanvullende gegevens over de strenglengtes kan geven, vragen wij dringend om bijlage 4 en 7 ter beschikking te stellen.	Bijlage 4 en 7 hebben geen invloed op de eenheidsprijzen voor de inschrijving. Aan de hand van (toekomstige) rioolbeoordelingen worden deze bijlagen opgesteld. Deze bijlagen bepalen vervolgens de omvang van de werkzaamheden.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
92	nvi	Vraag 17	Vraag 17: Indien opdrachtgever bijlage 4 en 7 niet ter beschikking stelt en deze bijlage tot wijzigingen t.o.v. het genomen uitgangspunt van opdrachtnemer leidt, heeft opdrachtnemer dan recht op meerwerk / bestekswijziging?	De inschrijver dient uit te gaan van de eisen en uitgangspunten bij de besteksposten en deel 3 van het bestek. Afwijkingen van het bestek betreffen bestekswijzigingen. Bijlage 4 en 7 hebben geen invloed op eisen en uitgangspunten en dus geen invloed op de eenheidsprijzen voor de inschrijving.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
93	nvi	Vraag 41	In vraag 41 wordt verwezen naar de bestekspost 200110 "voorverkenning reparaties en reliningen". Deze post wordt met m1 streng afgerekend. Indien de putten ook in de voorverkenning meegenomen moeten worden. Met hoeveel putten moet er per m1 streng rekening gehouden worden?	Bestekspost 200110 geeft aan dat er bij de voorverkenning zowel informatie van de leidingen en putten, als ook de bereikbaarheid opgenomen dienen te worden. Dat betekent dat van het gehele traject in de deelopdracht ook de putten geopend dienen te worden. De gemiddelde leidinglengte bedraagt 40 meter. Rekening houdend met losliggende leidingen bedraagt het gemiddeld aantal putten tussen 0,05 en 0,10 stuks per meter leiding.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
94	nvi	Vraag 41	In vraag 41 wordt verwezen naar artikel 25.04.07. In dit artikel wordt niets gezegd over het aanbrengen van de reliningen. Voor het aanbrengen van de relining moet er voldoende ruimte ter beschikking zijn. Dit heeft verder niets te maken met het in te zetten materieel waarnaar verwezen wordt. Graag bevestigen dat opdrachtnemer er vanuit kan gaan dat de putten groot genoeg zijn voor het aanbrengen van de gevraagde reliningen. Zo niet hoe ziet opdrachtgever dit dan in relatie tot het aanbrengen van de reliningen?	In artikel 25.04.07 lid 02 staat dat de aannemer er vanuit dient te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x 600 mm is. Uit de voorverkenning volgens bestekspost 200110 volgt de werkelijke afmeting van de putten. Indien de afmetingen kleiner zijn dan het gestelde in de RAW-raamovereenkomst betreft het een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
95	nvi	Vraag 43	Vraag 43: Er wordt verwezen naar bestekspost 200110. Echter kan opdrachtnemer in deze fase niet de uitkomst van deze bestekspost meenemen, omdat hier in deze fase niets van bekend is. Graag aangeven met welke kosten opdrachtnemer rekening moet houden.	In bestekspost 200110 dienen de kosten te worden opgenomen welke te maken hebben met het uitvoeren van de voorverkenning, verwerken van de resultaten uit de voorverkenning in het werkplan en het eventueel aanvullen van de inschrijfstaat van de deelopdracht met de bijkomende werkzaamheden. De uitvoering van eventuele bijkomende werkzaamheden vallen buiten de bestekspost 200110 en worden onder de betreffende besteksposten in de RAW-raamovereenkomst toegevoegd aan de deelopdracht.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
96	nvi	Vraag 55	Uit het antwoord van vraag 55 blijkt dat opdrachtnemer ten alle tijden reparaties moet kunnen uitvoeren. Hoe gaat opdrachtgever ermee om indien dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt te zijn omdat de klokstand afwijkt van 12 uur?	De aannemer dient voor de prijsvorming uit te gaan van de genoemde klokstanden in de betreffende besteksposten. Indien de klokstanden afwijken van het gestelde in de RAW-raamovereenkomst betreft het een bestekswijziging.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert
97	nvi	Vraag 61	Vraag 61: Voor het afprijzen van het freeswerk is een indicatie nodig van de hoeveelheid cement of betonfreesen. Dit aangezien voor beide een totaal andere productie aangehouden kan worden. Dit risico is voor opdrachtnemer niet af te prijzen, indien er geen indicatie is over de verhouding. Graag de verhouding cement / beton alsnog aangeven.	Het antwoord op vraag 61 blijft ongewijzigd.	Perceel 1 gemeente Leudal, Perceel 2 gemeente Nederweert en gemeente Peel en Maas, Perceel 3 gemeente Roermond, Perceel 4 gemeente Weert