

Gewijzigde bijlage 6 toegevoegd aan de eerste Nota van Inlichtingen
Inschrijfstaat t.b.v. onderzoek en herstel foutaansluitingen

Post	Omschrijving	Eenheid	Hoeveel-heid	verreken- baar / niet verreken- baar	Prijs per eenheid	Bedrag
1	Gereedmaken rioolstelsels					
1.1	Voorbereiding en treffen van voorzieningen					
1.1.01	Voorbereiding Koolhoven, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.02	Voorbereiding Tradepark, stap A (zie technische omschrijving 2.3, dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.03	Voorbereiding De Kievit, stap A1, A3 en A4 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	NV		€ -
1.1.04	Voorbereiding De Kievit, stap A2 (zie technische omschrijving 2.3 dus inclusief alle benodigde afsluiters, eventuele tijdelijke overstorten en het (meerdere keren) leegpompen van het stelsel.)	stuk	1	V		€ -
1.2	Reiniging (resultaten in *.ribx)					
1.2.01	Reinigen riool, alle materialen, diameter < 300mm	km	24	V		€ -
1.2.02	Reinigen riool, alle materialen, diameter 300 t/m 400 mm	km	16	V		€ -
1.2.03	Reinigen riool, alle materialen, diameter 500 t/m 600 mm	km	6	V		€ -
1.2.04	Reinigen riool, alle materialen, diameter 700 t/m 900 mm	km	3	V		€ -
1.2.05	Reinigen riool, alle materialen, diameter 1000 t/m 1500 mm	km	2	V		€ -
1.3	Vrijkomende materialen					
1.3.01	Afvoeren vrijkomend materialen	ton	170	V		€ -
1.3.02	Acceptatiekosten rioolslib	ton	150	V		€ -
1.3.03	Acceptatiekosten overige vrijkomende materialen	ton	20	V		€ -
2	Onderzoek opsporen foutaansluitingen en controle					€ -
2.1	Uitvoeren DTS onderzoek (zie Programma van Eisen 2.4)					
2.1.01	in DWA stelsels	km	16	V		€ -
2.1.02	in RWA stelsels	km	34	V		€ -
2.2	DTS controlemeting (zie Programma van Eisen 2.6)					
2.2.01	in DWA stelsels	km	8	V		€ -
2.2.02	in RWA stelsels	km	17	V		€ -
3	Verhelpen foutaansluitingen (zie technische omschrijving 2.5 en onderstaande toelichting*)					
3.1	Voorbereiding					
3.1.01	Graven proefsleuven voor zoeken aansluiting en kabels en leidingen (alle afmetingen)	st	50	V		€ -
3.1.02	T.B.S. riool combi (zuig, pomp)	uur	40	V		€ -
3.1.03	Rook- en vloeistof onderzoek indien verloop foutaansluiting tot het perceel onduidelijk is (inclusief rookvloeistof en kleurvloeistof)	uur	20	V		€ -
3.2	Reparatie foutaansluitingen					
3.2.01	T.B.S. civiele ploeg (2 pers incl. bus en PVC materiaal) op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen	dag	50	V		€ -
3.2.02	T.B.S. Laadgraafcombinatie incl. bediening op basis van 8 uur per dag t.b.v. oplossen foutaansluitingen	dag	50	V		€ -
4	Revisie					
4.01	Revisie herstelde foutaansluitingen, alle gebieden	stuk	200	V		€ -
4.02	Aanleveren vervuilingsgraad *.ribx	stuk	1	NV		
	Sub-totaal					€ -
	Uitvoeringskosten	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Algemene Kosten	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Winst en Risico	EUR		NV	€ 1,00	€ -
	Aanneemsom (excl. Btw)					€ -

* Toelichting Post 3 "Verhelpen foutaansluitingen": In deze post van de Inschrijvingsstaat moeten de kosten van de hieronder genoemde werkzaamheden/Leveringen zijn opgenomen en worden deze niet apart verrekend.

Klic melding
Aanvragen toestemming verkeersomleiding bij CPW
Aanvragen asfalt vergunning
Materialen t.b.v. treffen van voorzieningen voor kabels en leidingen
Materialen t.b.v.treffen van voorzieningen tbv inkalven sleuf
Materialen t.b.v. het beschermen van bomen
Leveren tekortkomend bestratingsmateriaal
Leveren betonstraatstenen in juiste kleur bij herstel van een aansluiting in asfalt
Leveren straatzand indien niet het uitkomende zand niet herbruikbaar is.
Landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. revisie