

Inschrijfstaat

Project: Raamovereenkomst Kleinschalig rioolwerk in de gemeente Hoeksche Waard
Onderdeel: Inschrijfstaat raamovereenkomst
Datum: 19-8-2021
Versie: 1.0

Post	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid		Eenheidsprijs	Kosten
UURTARIEVEN						
100100	Monteursploeg bestaande uit twee monteurs inclusief materieel op werkdagen tussen 06:00 en 18:00 uur.	uur	100	F	€ -	€ -
100101	Monteursploeg bestaande uit twee monteurs inclusief materieel op werkdagen tussen 18:00 en 24:00 uur of op zaterdag tussen 06:00 en 24:00 uur.	uur	50	F	€ -	€ -
100102	Monteursploeg bestaande uit twee monteurs inclusief materieel op werkdagen en zaterdagen tussen 24:00 en 06:00 uur of op zon- en feestdagen tussen 0:00 en 24:00 uur	uur	25	F	€ -	€ -
100103	Ontstoppingsmonteur inclusief materieel op werkdagen tussen 06:00 en 18:00 uur.	uur	200	F	€ -	€ -
100104	Ontstoppingsmonteur inclusief materieel op werkdagen tussen 18:00 en 24:00 uur of op zaterdag tussen 06:00 en 24:00 uur.	uur	75	F	€ -	€ -
100105	Ontstoppingsmonteur inclusief materieel op werkdagen en zaterdagen tussen 24:00 en 06:00 uur of op zon- en feestdagen tussen 0:00 en 24:00 uur .	uur	50	F	€ -	€ -
100200	Vakman stratenmaker inclusief materieel.	uur	200	F	€ -	€ -
100201	Vakman GWW inclusief materieel.	uur	200	F	€ -	€ -
100202	Grondwerker inclusief materieel.	uur	200	F	€ -	€ -
100300	Mini-rupsgraafmachine (- 5,0 ton) inclusief machinist.	uur	75	F	€ -	€ -
100301	Midi-graafmachines (5,0 - 8 ton) inclusief machinist.	uur	50	F	€ -	€ -
100302	Mobiele graafmachine (ca. 17 ton) inclusief machinist.	uur	25	F	€ -	€ -
100303	Zuigwagengagen inclusief machinist.	uur	20	F	€ -	€ -
ADDITIONELE WERKZAAMHEDEN					F	
100311	Inzet camerasysteem t.b.v. verstopping.	keer	125	F	€ -	€ -
100312	Inzet wortelfrees t.b.v. verstopping.	keer	25	F	€ -	€ -
100313	Zagen asfaltverharding per locatie tot ca. 10 m, zaagdiepte tot 120 mm.	m	150	F	€ -	€ -
100314	Opbreken asfaltverharding per locatie tot dikte 120 mm.	m2	90	F	€ -	€ -
100315	Zagen asfaltverharding per locatie tot ca. 10 m, zaagdiepte tot 200 mm.	m	150	F	€ -	€ -
100316	Opbreken asfaltverharding per locatie tot dikte 200 mm.	m2	90	F	€ -	€ -
100317	Boren nieuwe aansluiting op riool of put inclusief materiaalkosten	stuks	20	F	€ -	€ -
100318	Aanbrengen, in stand houden en verwijderen bronbemaling met toebehoren. Inclusief transport.	Locatie	5	F	€ -	€ -
MATERIALEN					F	
100400	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 kleur grijs, bruin of groen	m	150	F	€ -	€ -
100401	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 kleur grijs, bruin of groen	m	100	F	€ -	€ -
100402	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 kleur grijs, bruin of groen	m	75	F	€ -	€ -
100403	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 kleur grijs, bruin of groen	m	50	F	€ -	€ -
100404	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 kleur grijs, bruin of groen	m	25	F	€ -	€ -
100405	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 steek/schuifmof	stuks	50	F	€ -	€ -
100406	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 steek/schuifmof	stuks	25	F	€ -	€ -
100407	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 steek/schuifmof	stuks	15	F	€ -	€ -
100408	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 steek/schuifmof	stuks	10	F	€ -	€ -
100409	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 steek/schuifmof	stuks	10	F	€ -	€ -
100410	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 T-stuk	stuks	10	F	€ -	€ -
100411	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 T-stuk	stuks	10	F	€ -	€ -

100412	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 T-stuk	stuks	5	F	€	-	€	-
100413	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 T-stuk	stuks	5	F	€	-	€	-
100414	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 T-stuk	stuks	5	F	€	-	€	-
100415	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 ontoppingsstuk met klemdeksel	stuks	15	F	€	-	€	-
100416	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 ontoppingsstuk met klemdeksel	stuks	10	F	€	-	€	-
100417	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 ontoppingsstuk met klemdeksel	stuks	15	F	€	-	€	-
100418	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 ontoppingsstuk met klemdeksel	stuks	5	F	€	-	€	-
100419	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 ontoppingsstuk met klemdeksel	stuks	5	F	€	-	€	-
100420	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 bocht 15°	stuks	50	F	€	-	€	-
100421	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 bocht 15°	stuks	30	F	€	-	€	-
100422	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 bocht 15°	stuks	15	F	€	-	€	-
100423	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 bocht 15°	stuks	10	F	€	-	€	-
100424	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 bocht 15°	stuks	10	F	€	-	€	-
100425	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 bocht 30°	stuks	50	F	€	-	€	-
100426	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 bocht 30°	stuks	30	F	€	-	€	-
100427	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 bocht 30°	stuks	15	F	€	-	€	-
100428	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 bocht 30°	stuks	10	F	€	-	€	-
100429	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 bocht 30°	stuks	10	F	€	-	€	-
100430	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 bocht 45°	stuks	50	F	€	-	€	-
100431	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 bocht 45°	stuks	30	F	€	-	€	-
100432	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 bocht 45°	stuks	15	F	€	-	€	-
100433	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 bocht 45°	stuks	10	F	€	-	€	-
100434	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 bocht 45°	stuks	10	F	€	-	€	-
100435	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 bocht 90°	stuks	50	F	€	-	€	-
100436	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 bocht 90°	stuks	30	F	€	-	€	-
100437	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 bocht 90°	stuks	15	F	€	-	€	-
100438	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 bocht 90°	stuks	10	F	€	-	€	-
100439	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 bocht 90°	stuks	10	F	€	-	€	-
100440	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 eindkap	stuks	30	F	€	-	€	-
100441	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 eindkap	stuks	15	F	€	-	€	-
100442	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 200 eindkap	stuks	10	F	€	-	€	-
100443	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 250 eindkap	stuks	5	F	€	-	€	-
100444	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 315 eindkap	stuks	5	F	€	-	€	-
100445	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 125 knevelinlaat	stuks	20	F	€	-	€	-
100446	Leveren leidingmateriaal, PVC ø 160 knevelinlaat	stuks	10	F	€	-	€	-
100447	Leveren leidingmateriaal, zadelstuk/renovatieblok t.b.v. PVC ø 125 aansluiting op betonriool	stuks	15	F	€	-	€	-
100448	Leveren leidingmateriaal, zadelstuk/renovatieblok t.b.v. PVC ø 160 aansluiting op betonriool	stuks	5	F	€	-	€	-
100449	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 160 naar PVC ø 125	stuks	25	F	€	-	€	-
100450	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 200 naar PVC ø 160	stuks	20	F	€	-	€	-
100451	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 250 naar PVC ø 200	stuks	10	F	€	-	€	-
100452	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 315 naar PVC ø 250	stuks	10	F	€	-	€	-
100453	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 125 naar gres 206	stuks	15	F	€	-	€	-
100454	Leveren leidingmateriaal, verloopstuk PVC ø 160 naar gres 206	stuks	10	F	€	-	€	-
100455	Leveren leidingmateriaal, straatkolk type S1300/80 GB1	stuks	15	F	€	-	€	-
100456	Leveren leidingmateriaal, trottoirkolk type 4530.2/90	stuks	15	F	€	-	€	-
100460	Leverantie straatzand	m3	30	F	€	-	€	-
100461	Leverantie cement (kant en klaar) inhoud 25 kg	zak	30	F	€	-	€	-
100470	Leveren straatmateriaal, betonstraatstenen dikformaat (kleur grijs, rood of zwart)	stuks	200	F	€	-	€	-
100471	Leveren straatmateriaal, betonstraatstenen keiformaat (kleur grijs, rood of zwart)	stuks	200	F	€	-	€	-
100472	Leveren straatmateriaal, betonstraatstenen waalformaat (kleur grijs, rood of zwart)	stuks	200	F	€	-	€	-
100473	Leveren straatmateriaal, betontegels 300x300x45	stuks	200	F	€	-	€	-
100474	Leveren straatmateriaal, betontegels 300x300x60	stuks	200	F	€	-	€	-
100475	Leveren straatmateriaal, betontegels 300x300x80	stuks	200	F	€	-	€	-

100476	Leveren straatmateriaal, trottoirbanden recht 180/200x200	stuks	50	F	€	-	€	-
100477	Leveren straatmateriaal, trottoirbanden gebogen 180x200x250	stuks	30	F	€	-	€	-
100478	Leveren straatmateriaal, trottoirbanden recht 130/150x250	stuks	50	F	€	-	€	-
100479	Leveren straatmateriaal, trottoirbanden gebogen 130/150x250	stuks	30	F	€	-	€	-
100480	Leveren straatmateriaal, opsluitbanden recht 100x200	stuks	50	F	€	-	€	-
100481	Leveren straatmateriaal, opsluitbanden recht 60x200	stuks	50	F	€	-	€	-
100482	Leveren ongebonden steenmengsel t.b.v. wegfundering.	ton	15	F	€	-	€	-
100483	Leveren putmateriaal, stelringen t.b.v. op hoogte stellen van putranden 800x800mm - mangat 600mm - hoogte 70mm	stuks	10	F	€	-	€	-
100484	Leveren putmateriaal, stelringen t.b.v. op hoogte stellen van putranden 800x800mm - mangat 600mm - hoogte 100mm	stuks	10	F	€	-	€	-
100485	Leveren putmateriaal, stelringen t.b.v. op hoogte stellen van putranden 800x800mm - mangat 600mm - hoogte 150mm	stuks	10	F	€	-	€	-
100486	Leveren putmateriaal, putrand met deksel - zwaar verkeer. Randhoogte 240mm en dagmaat DN 520mm.	stuks	5	F	€	-	€	-
100487	Leveren putmateriaal, putwandinlaat t.b.v. aansluiting.	stuks	10	F	€	-	€	-
100488	Leveren metselbakstenen waalformaat.	stuks	50	F	€	-	€	-
	ALGEMEEN			F				
100500	Opstellen verkeersplan (uitgezet op tekening).	keer	5	F	€	-	€	-
100501	Toepassen afzetting op enkelbaansweg fig 1205.	keer	5	F	€	-	€	-
100502	Leggen, verwijderen en transporteren van rijplaten, 500x100cm.	stuks	15	F	€	-	€	-
100503	Stambescherming bomen conform richtlijnen "Boombescherming op bouwlocatie"	keer	5	F	€	-	€	-
100600	Afvoeren en storten vrijkomende grond/zand	m3	15	F	€	-	€	-
100601	Afvoeren en storten vrijkomend leidingwerk en straatwerk	ton	10	F	€	-	€	-
100602	Afvoeren en storten vrijkomend teerhoudend asfalt	ton	10	F	€	-	€	-
100603	Afvoeren en storten vrijkomend rioolslib	ton	5	F	€	-	€	-
100700	KLIC melding	keer	100	F	€	-	€	-
100701	Overleg op het kantoor van de opdrachtgever	keer	20	F	€	-	€	-
100702	Coördinatie met M.J.Oomen Leidingtechniek bv	keer	5	F	€	-	€	-

Aanneemsom, de omzetbelasting niet inbegrepen

€ -

Gedaan te

De.....2021

De inschrijver(s)