

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232210			Bestekspost is gewijzigd				
232210	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van grond met milieuhygienische klasse 'industrie' hoeveelheden o.v.b. indicatieve bodemkwaliteitskaart gemeente Amersfoort. Grondsoort: divers, met wortels en Japanse duizendknoop. 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 2310 .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Transport afstand enkele reis 40km Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van transport- en acceptatie bonnen.	m3	2.500,00	F	
642020			Bestekspost is gewijzigd				
642020	710099		Leveren en aanbrengen plantsoenhekwerk. Betreft: het leveren en aanbrengen plantsoenhekwerk langs groeiplaats. Situering: diverse locaties, i.o.m. directie - hoogte boven maaiveld: 0.30m Materiaal: - staander: * thermisch verzinkt * afm.: Ø60,3x1500mm * h.o.h. afstand: ca. 2,00m * voorzien van doorvoerkop * hoek en eindpalen voorzien van speciale beugel en eindkap. - leunbuis: * thermisch verzink * afm.: Ø41,5 incl. bevestigingsmateriaal. incl. benodigd grondwerk. Afname vindt plaats in hoeveelheden van 10 tot 50m1 per deelopdracht.	m	500,00	F	
				st			250,00 L
				m			500,00 L
643010			Bestekspost is gewijzigd				
643010	710099		Aanbr, instandh. en verw. informatiebord-uitvoering. Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen van informatiebord ter plaatsen van groeiplaats t.b.v. uitvoering Bord: - Materiaal: duurzaam en hergebruikbaar, ter keuze van de aannemer. - Formaat: A3, full-colour bedrukt v.v. UV laminaat tegen graffiti - Inhoud van informatiebord: conform artikel 01 23 03 lid 02 van deel 3 van dit bestek. Staanders: - Eikenhouten balken 100x100x2500mm, 2 stuks per bord - incl. benodigd grondwerk - incl. benodigd bevestigingsmaterialen. Plaatsen 2 weken voorafgaand aan werkzaamheden. Incl. tijdens de uitvoering instandhouden. Na gereedkomen werkzaamheden dienen de informatiebord opgenomen te worden en op een nieuwe locatie te worden herplaatst. Aan het einde van het contract vervallen de vrijkomende materialen aan de aannemer.	st	6,00	F	
				st			6,00 L
				st			12,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
643020			Bestekspost is gewijzigd				
643020	710099		Aanbr, instandh. en verw. informatiebord-nazorg.	st	166,00	F	
			Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden				
			en verwijderen van informatiebord ter plaatsen				
			van groeiplaats t.b.v. nazorg periode.				
			Bord:	st			166,00 L
			- Materiaal: duurzaam en hergebruikbaar, ter				
			keuze van de aannemer.				
			- Formaat: A3, full-colour bedrukt v.v. UV				
			laminaat tegen graffiti				
			- Inhoud van informatiebord: conform artikel				
			01 23 03 lid 03 van deel 3 van dit bestek.				
			Staanders:	st			332,00 L
			- Eikenhouten balken 100x100x2500mm, 2 stuks per				
			bord				
			- incl. benodigd grondwerk				
			- incl. benodigd bevestigingsmaterialen.				
			Plaatsen na gereedkomen van				
			uitvoeringswerkzaamheden.				
			Incl. instandhouden tijdens de nazorg periode.				
			Aan het einde van de nazorg periode vervallen de				
			vrijkomende materialen aan de aannemer.				
							
							