

2e Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding Debietmeters en Debietmeetdata (DIG-12468)

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
				Wij zijn zeer geïnteresseerd om aan te bieden op perceel 3. Wij kunnen daarvoor zeer geschikte oplossingen bieden. Om een goede aanbieding te maken hebben we echter meer tijd nodig. De beschikbare informatie voor het maken van een goede aanbieding op dit perceel was voor ons niet volledig. Na het sluiten van de 2e vragen ronde rest ons slechts 1 week om een bod samen te stellen, dit is wel heel erg krap. Wij verzoeken u derhalve de sluitingstermijn met minimaal 2 weken te verlengen.		
16	Inschrijffase	Proces	Aanpassing planning	"De opdrachtnemer levert geen debietmeters". Dit is verwarrend moeten er nu wel of geen debietmeters worden geleverd of betreft het alleen levering van data van bestaande en geïnstalleerde installaties?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
17	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.1.2.	Nauwkeurigheid van 5%. Dit is een theoretische nauwkeurigheid die in de praktijk veelal niet haalbaar is. Profielwijzigingen, scheepvaart drifvuil, plantengroei etc. kunnen een effect hebben op de nauwkeurigheid. Hoe wordt hiermee omgegaan?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
18	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.2.5.	Nauwkeurigheid van 5%. Op google maps lijkt het er op dat op sommige locaties scheepvaart aanwezig is. Hoe wenst opdrachtnemer daarmee om te gaan.	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
19	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.2.5.	Te meten parameters. Is het vereist dat de parameters Temperatuur en EGV ook worden gemeten en moet de debietmeting daarop gecompenseerd worden?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
20	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.2.5.		De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
21	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.2.6.	Datavalidatie. Kan de datavalidatie worden uitgevoerd op een systeem in beheer bij opdrachtnemer?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
22	Inschrijffase	Inhoud	p.v.e. 8.2.6.	Datavalidatie. Hoe moet de data nauwkeurigheid worden doorgegeven?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
23	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen	Is er stroomvoorziening op alle locaties aanwezig. Als deze er niet is kan deze dan op kosten van opdrachtnemer gerealiseerd worden, of moeten deze locaties worden voorzien een alternatieve stroomvoorziening.	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
24	Inschrijffase	Inhoud	4.3.3 PvE	Wordt hier ook de bedrading/bekabeling naar de PLC bedoeld?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
25	Inschrijffase	Inhoud	4.5 PvE	waarom gaat men ervan uit dat de langetermijnoplossing duurt t.o.v. de korte termijnplanning?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
26	Inschrijffase	Inhoud	5.4.9 PvE	Kan alles digitaal worden aangeleKanalles digitaal worden aangeleverd?verd?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
27	Inschrijffase	Inhoud	5.5.3 PvE	Graag ontvangen wij het voorbeeld van het genoemde format.	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
28	Inschrijffase	Inhoud	5.5.3 PvE	Kunnen we werken met een digitale template als HH-format?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
29	Inschrijffase	Inhoud	6.1.3 PvE	Wat wordt exact bedoeld met alle versneden onderdelen en te vervangen onderdelen? Wanneer dienen wij deze onderdelen te leveren?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 2
30	Inschrijffase	Inhoud	6.2.12 PvE	Door wie wordt de oplossing geïmplementeerd en wie draagt hiervoor de kosten?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1, Perceel 2
31	Inschrijffase	Inhoud	6.3.1 PvE	Welke specifieke voorzieningen zijn getroffen om de natte kalibraties uit te kunnen voeren?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 2
32	Inschrijffase	Inhoud	6.6 PvE	'near real' time: Volstaat update tussen 1 en 60 min. registratie?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
33	Inschrijffase	Inhoud	6.6.14 PvE	Kan men een voorbeeld geven van een trend met voorspelling van de status en diagnose?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
34	Inschrijffase	Inhoud	6.6.17 PvE	Hoe denkt men op afstand te gaan kalibreren / justeren? Het lijkt erop dat men de termen door elkaar haalt. Voor het justeren van een debietmeter dient een natte kalibratie te worden uitgevoerd.	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
35	Inschrijffase	Inhoud	6.6.20 PvE	Kan hier een voorbeeld van worden gegeven?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
36	Inschrijffase	Inhoud	6.8.1 PvE	Personeel wordt getraind in het werken met de tools. Ook de S88 indeling is vrij in te stellen. Wil HH dat opdrachtnemer de 'S88' structuur (lees structuur zoals in Ultimo is ondergebracht) bijhoudt? (Bijv. na vervanging/ vernieuwen van een device)	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
37	Inschrijffase	Inhoud	7.1 PvE	Welke van de genoemde bestaande flowmeters dienen conform wetgeving in-line nat gekalibreerd te worden?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
38	Inschrijffase	Inhoud	7.1 PvE	Welke specifieke voorzieningen zijn getroffen om de natte kalibraties uit te kunnen voeren?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 2
39	Inschrijffase	Inhoud	7.1 PvE	Wat is de termijn van deze natte kalibratie? 3 of 5 jaarlijks?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 2
				Het is niet haalbaar om 80 flowmeters op zo'n korte termijn te bezoeken? Dit terwijl een uitgebreide schouw noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van het werk. Het vervangen van een flowmeter kan simpel tot zeer uitgebreid zijn. Er zijn vele variabelen die van grote impact zijn op de kostprijs van de werkzaamheden. Is het niet mogelijk om een standaard case voor te schrijven waarmee gerekend kan worden? Bij eventuele gunning en uitvoering zal dan vanuit de daadwerkelijke schouw een eventuele meerwerk offerte kunnen opgesteld als de realiteit sterk afwijkt van de case.	Opdrachtnemer gaat ervan uit dat Inschrijvers dermate kundig zijn en kennis hebben van de situatie op afvalwaterzuiverinstallaties dat zij in staat zijn eenheidsprijzen op te geven in het tarievenblad welke rechte doet aan de eisen van de aanbesteding. Het vervangen van een flowmeter kan simpel tot zeer uitgebreid zijn. Er zijn vele variabelen die van grote impact zijn op de kostprijs van de werkzaamheden. Voor 12 verschillende soorten meters en situaties wordt in het tarievenblad aan Inschrijvers een prijs gevraagd. Verder geldt voor dit perceel dat de Opdrachtnemer alleen verantwoordelijk is voor het regelen en coördinatie van eventueel benodigde tijdelijke maatregelen, zoals omliegingen en leidingwerk. Facturen van derden voor tijdelijke maatregelen worden door Opdrachtnemer vergoed.	Perceel 1
40	Inschrijffase	Inhoud	Ref. Nr 2 NVI 1		De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
41	Inschrijffase	Inhoud	Ondergrondse flowmeters	Zijn er flowmeters die in een put of grond geïnstalleerd worden? Indien Ja, welke flowmeters dan?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
42	Inschrijffase	Inhoud	Chemicaliën flowmeters	Debietmeters met doorlaat DN10 worden gebruikt bij chemicaliën. Om welke chemicaliën gaat het en welke concentraties?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
43	Inschrijffase	Inhoud	Richtingscontact	Dienen alle gevraagde flowmeters naast 4-20mA, puls en status ook te beschikken over een richtingscontact? Indien Nee, welke flowmeters niet?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 1
44	Inschrijffase	Proces	Nota van Inlichtingen 1	Nota van Inlichtingen 1, antwoord 14: De eis van een meetonnauwkeurigheid van maximaal 5% blijft gehandhaafd. De grootste onzekerheid zit in het bodemprofiel. Bij een gunstig bodemprofiel en weinig verandering van het bodemprofiel over de tijd, kunnen we ervan uit gaan dat de meetonnauwkeurigheid beperkt blijft. Heeft u van de locaties rondom de gemalen één of meerdere dwarsdoorsneden van bodemprofielen, die we kunnen gebruiken bij het ontwerp? Hoe meer informatie hierover gedeeld kan worden hoe beter voor de oplossing.	Rijnland heeft meerdere dwarsdoorsneden op de door haar benoemde locaties voor de meetopstel apparatuur. Echter deze zijn allemaal gedateerd. Van de inschrijver wordt verwacht dat deze een inschatting maakt van de situatie en op basis daarvan zelf het juiste profiel vaststelt en dit gedurende het project een paar keer verifieert zodat de meetonnauwkeurigheid niet te groot wordt. Meetonnauwkeurigheid wordt door de Opdrachtnemer op twee punten beschouwd: in de actuele waarde, en in de gemiddelde waarde van het volume over een bepaalde tijd. De combinatie geeft aan of een meting voldoet aan de gevraagde nauwkeurigheid.	Perceel 3
45	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 8, Locatie Boezemgemaal Katwijk	Bijlage 8, Locatie Boezemgemaal Katwijk: Traject 1 en traject 2 bevinden zich beide aan de oostzijde van het gemaal. Op het eerste gezicht is een locatie in het traject ten westen van het gemaal geschikter, omdat de te verwachte nauwkeurigheid daar hoger is. Is het geoorloofd om een locatie aan de westelijke zijde van het gemaal te selecteren, tussen het gemaal en de buitensluis?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
46	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 8, Locatie Boezemgemaal Gouda:	Bijlage 8, Locatie Boezemgemaal Gouda: Ten zuiden van het gemaal Gouda bevindt zich een keersluis met twee kokers aan het einde van traject 2. Is het geoorloofd om sensoren op de keersluis te plaatsen als dit de metingen ten goede komt en de werking van de keersluis niet belemmert?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
47	Inschrijffase	Inhoud	NVI Vraag 9 Locatierapporten	Gemaal Spaarndam: in traject 2 stroomafwaarts van het gemaal zien wij dat 3 watergangen westelijk van traject 2 invloed (instromen/uitstromen) kunnen hebben op de debietmeting voor het gemaal. Is dit acceptabel voor u of dient dit te worden voorkomen gezien de gevraagde nauwkeurigheid voor de debietmeting?	De watergangen die in traject 2 uitkomen hebben voor Opdrachtnemer geen invloed op het te meten debiet; hier hoeft geen rekening mee te worden gehouden.	Perceel 3
48	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 9 Locatierapporten	Gemaal Spaarndam: Indien instroming/uitstroming van watergangen oostelijk van traject 2 acceptabel voor u is, mag de debietmeting dan worden uitgevoerd ter plaats van de keersluis aan het einde van traject 2 (ca 500 m stroomafwaarts van het gemaal)? Als u hier meet dan krijgt u een totaal van het debiet wat via het gemaal en de oostelijke watergangen via de sluis wordt afgevoerd.	Er mag niet gemeten worden ter hoogte van de keersluis. Dit vanwege mogelijke werkzaamheden die daar nog plaats gaan vinden en de mogelijke invloed van een inlaat net voor de keersluis op de meting. Daarnaast bestaat de keersluis uit 2 doorgangen, hierop zou de meting moeten worden aangepast wat niet wenselijk is.	Perceel 3
49	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 14 Eis 8.2.5	Op welke wijze en met welke meetmethode laat u de nauwkeurigheid van de debietmeetsystemen verifiëren?	Verificatie van de meting gebeurt door Opdrachtnemer, alleen bij vermoeden van onjuiste data zal Opdrachtnemer op een door hem te bepalen wijze een verificatie meting worden uitgevoerd.	
50	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 9 Locatierapporten	Alle gemalen: Zijn er tekeningen (bovenaanzicht, dwarsprofiel, details) van de gemalen beschikbaar waarin de ligging, lengte en diameter van de persbuizen achter de pompen is aangegeven?	Bij alle locaties is het niet gewenst om het debiet in de persbuizen te meten. Opdrachtnemer is van mening dat dit geen zorgvuldige meting oplevert door, of het ontbreken van persbuizen, of door de zeer korte lengte van de persbuizen.	Perceel 3
				De opdrachtnemer voert wekelijks een handmatige datavalidatie uit op de debietmeetdata van de voorbije week. Opdrachtnemer levert het resultaat van deze handmatige datavalidatie inclusief de berekende uurvolumes per meetlocatie toe aan de Opdrachtnemer. Wij zien de handmatige datavalidatie als een visuele check op de grafiek van de stroomsnelheid en de betrouwbaarheid (aanwezigheid van uitbijters) daarvan. Verstaat u dit ook onder de handmatige datavalidatie of ziet u dit anders?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
51	Inschrijffase	Inhoud	Programma van eisen: eis 8.2.12	De Opdrachtnemer levert debietmeetdata van één aangewezen poldergemaal voor een specifieke periode, normaliter 1 tot 6 maanden. Per periode wordt een ander poldergemaal geselecteerd, waarvan vervolgens debietmeetdata geleverd dient te worden. Specifieke informatie over de meetlocatie van het eerste te bemeten poldergemaal is weergegeven in Bijlage 8. Dit is qua capaciteit het grootste poldergemaal van HHR. Voor verdere beeldvorming kan Opdrachtnemer zelfstandig de omgeving nabij dit poldergemaal bezoeken. Kunt u nader toelichten waarom u 1 tot 6 maanden de debietmeetdata van een nader aan te wijzen gemaal wilt ontvangen?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
52	Inschrijffase	Inhoud	Programma van eisen: eis 8.2.3	De Opdrachtnemer heeft het recht om door een onafhankelijk bedrijf de data nauwkeurigheid te controleren door middel van ijkmetingen. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij aangetoond wordt dat de meetonnauwkeurigheid van de Opdrachtnemer niet conform gestelde eisen is, dan zijn de kosten voor de Opdrachtnemer. Op welke wijze en met welke meetmethode worden deze ijkmetingen uitgevoerd?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
53	Inschrijffase	Inhoud	Programma van eisen: eis 8.2.16	Wij zijn het eens met de stelling dat een meetonnauwkeurigheid van 5% niet altijd realistisch is als stroomafwaarts van een gemaal in brede watergangen of in een persbuis van een gemaal wordt gemeten. Bijvoorbeeld bij de locatie van boezemgemaal Spaarndam, waar het kanaal niet recht ligt maar in een flauwe bocht (heeft invloed op de laminaire flow en daarmee op de stroomsnelheid), waar veel begroeiing van vegetatie is (heeft invloed op de stroomsnelheid aan de kanten en heeft invloed op het natte oppervlak) en waar objecten storend kunnen werken (zoals boten, steigers en inkepingen), is een onnauwkeurigheid van 5% niet altijd haalbaar. Kunt u een onderbouwing geven waarom een onnauwkeurigheid van 5% voor u belangrijk is en op welke wijze u dit gerealiseerd wilt hebben? Dit soort onnauwkeurigheden zijn vaak alleen haalbaar in watergangen met civieltechnische/waterbouwkundige constructies (duur) of in volledig gevulde persleiding met voldoende rechte lengte waarin laminaire stroming kan worden bereikt.	Opdrachtnemer streeft naar de hoogste nauwkeurigheid die haalbaar is. Bij alle locaties gaat het om grote capaciteiten. Vooral bij BG Gouda is er kans op snel veranderende waterstanden door de invloed van de naastgelegen sluis. Hierop zal de meetapparatuur goed moeten worden ingesteld. Meetonnauwkeurigheid als gevolg van veranderingen in het bodemprofiel zal altijd pas achteraf worden vastgesteld en beoordeeld.	Perceel 3
54	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 14 Eis 8.2.5	In de locatierapporten is per gemaal het aantal pompen aangegeven. Heeft elke pomp een eigen persbuis?	Nee, alleen het poldergemaal Lijnden heeft persbuizen, de andere locaties niet.	Perceel 3
55	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 9 Locatierapporten	In de rapporten is per gemaal het aantal pompen aangegeven. Zijn de persbuizen achter de pompen volledig gevuld met water als de gemalen in bedrijf zijn? Of is er sprake van veel luchtinslag?	Dat is onbekend bij Opdrachtnemer.	Perceel 3
56	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 9 Locatierapporten	Bij veel gemalen is een meettraject stroomafwaarts van het gemaal aangegeven waarbij sprake is van zijwaartse instroming/uitstroming van watergangen. Dit heeft effect op de debietmetingen van het gemaal. Is dit acceptabel voor u? Voor de data afsluiting gaan wij uit van het gebruik van eigen SIM-kaarten. Is dit correct of levert het waterschap de SIM-kaarten?	Het meettraject is zorgvuldig gekozen, ondanks dat er op sommige plaatsen mogelijk wat zijwaartse stroming kan zijn. Opdrachtnemer wil daarom naast een actuele waarde ook werken met gemiddelden/ volumes per uur zodat daarmee de invloed van dit soort stromingen kan worden beperkt. Op alle locaties is het zo dat deze invloed altijd alleen merkbaar zal zijn tijdens het opstarten of stoppen van het gemaal.	Perceel 3
57	Inschrijffase	Inhoud	NVI vraag 9 Locatierapporten		De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
58	Inschrijffase	Inhoud	Programma van Eisen: eis 8.3			
				De locaties kunnen bezocht worden om informatie te vergaren die Opdrachtnemer niet beschikbaar heeft. Teneinde alle geïnteresseerde partijen gelijktijdig over de zelfde informatie te laten beschikken, is er na het bezoek geen gelegenheid om vragen te stellen. Opdrachtnemer acht het niet noodzakelijk een aanvullende NVI ronde aan de planning toe te voegen en de planning verder aan te passen. Verwachtingen over zaken die niet in het Programma van eisen zijn opgenomen kan de winnende Inschrijver na gunning bespreken met Opdrachtnemer. Hier zijn geen eisen aan gesteld.		Perceel 3
59	Inschrijffase	Proces	NVI vraag 9 Locatierapporten	Is er na het bezoeken van de locaties nog gelegenheid om vragen te stellen?		
				In de huidige situatie zijn er drie debietmeters in beheer bij team Watersysteem waaronder een tijdelijke debietmeter op boezemgemaal Gouda die is aangesloten op de PLC/CAW. Deze werkt goed, maar meet maar voor de helft het debiet, de andere helft wordt berekend en dat is niet wenselijk. Deze debietmeter wordt gehandhaafd ter controle. a. Kunt aangeven waarom het niet wenselijk is voor u om voor het debiet voor de helft te meten en de andere helft te berekenen? b. Waarom wordt deze debietmeter gehandhaafd ter controle terwijl deze niet het gehele debiet kan meten, maar deels berekend?	De uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers, met uitzondering van verduidelijkingsvragen n.a.v. de 1e NVI, is verstreken.	Perceel 3
60	Inschrijffase	Inhoud	Programma van eisen: eis 8.1.3			