

Behoort bij: 1-041-13

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VERHARDINGEN				
110010	Opbreken asfaltverharding.	m2	372,00V		
110020	Opbreken keien.	m2	86,00V		
110030	Verwijderen funderingslaag.	m2	372,00V		
12	STRAATMEUBILAIR				
120010	Tijdelijk verwijderen informatiebord.	st	1,00V		
120020	Tijdelijk verwijderen natuursteen nabij beeld.	st	1,00V		
120030	Tijdelijk verwijderen lantaarnpalen.	st	3,00V		
13	BOUWHEK				
130010	Toepassen bouwhek.	EUR		N	
14	VRIJMAKEN WARMTE TRANSPORTLEIDING				
140010	Tijdelijk verwijderen prefab betonplaten.	EUR		N	
140110	Grond ontgraven t.p.v. warmteleiding	EUR		N	
140210	Grond aanvullen t.p.v. warmteleiding	EUR		N	
140310	Toepassen voorzieningen vrijhouden leiding.	EUR		N	
140320	Verlenen assistentie bij monitoring.	EUR		N	
140410	Terugplaatsen prefab betonplaten.	EUR		N	
15	INMETEN BESTAANDE ANKERS				
150010	Inmeten bestaande ankers.	EUR		N	
2	KADE DEEL 1: VEERHAVEN - WARMTELEIDING				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
213	GRONDWERK				
213210	Grond ontgraven achter kademuur	EUR		N	
213320	Grond aanvullen achter kademuur	EUR		N	
214	SLOOPWERK KADE DEEL 1				
214010	Verwijderen ladderbeugel.	st	3,00V		
214020	Verwijderen ladder.	st	3,00V		
214030	Verwijderen wrijfstijlen 250 x 250 mm.	st	6,00V		
214040	Verwijderen wrijfstijlen 300 x 300 mm.	st	9,00V		
214050	Verwijderen wrijfstijlen 300x300 mm incl bolderpen	st	5,00V		
214060	Verwijderen houders type 1.	st	14,00V		
214070	Verwijderen houders type 2.	st	17,00V		
214080	Verwijderen houders type 3.	st	3,00V		
214090	Verwijderen houders type 4.	st	3,00V		
214110	Slopen gewapend beton.	m3	18,90V		
214210	Ontkoppelen en inkorten bestaande ankers.	st	27,00V		
214220	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	72,30V		
214310	Verwijderen stalen profiel DIN 280.	m	67,00V		
22	FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN				
221	DAMWANDEN				
2211	<u>Leveren damwanden</u>				
221110	Leveren stalen damplanken (dubbel).	st	51,00V		
221120	Leveren stalen damplanken (enkel).	st	1,00V		
221130	Leveren stalen damplanken (pasplank).	st	1,00V		
2212	<u>Bewerken damwanden</u>				
221210	Aanbrengen conservering op staal.	m2	940,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2213	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
221310	Aanbrengen stalen damplank (dubbel).	st	51,00V		
221320	Aanbrengen stalen damplank (enkel).	st	1,00V		
221330	Aanbrengen stalen pasplank.	st	1,00V		
221340	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	79,60V		
222	GORDINGEN				
222010	Aanbrengen gording.	m	72,30V		
223	VERANKERING				
2231	<u>Engineering</u>				
223110	Engineeren afspanconstructie.	EUR		N	
223120	Engineeren verankering damwand.	EUR		N	
2232	<u>Verankering</u>				
223210	Aanbrengen afspanconstructie.	EUR		N	
223260	Aanbrengen verankering damwanden.	EUR		N	
223270	Schoon- en leegspuiten buis anker	EUR		N	
2233	<u>Beproeven</u>				
223310	Beproeven verankering.	EUR		N	
223320	Inmeten verankering.	EUR		N	
224	GROUTAFDICHTING				
224010	Aanbrengen stalen plaat incl. slot	st	1,00A		
224020	Aanbrengen groutlichaam.	st	1,00A		
23	BETONWERK				
231	KESP				
231010	Aanbrengen werkvloer (landzijde).	m2	27,30V		
231020	Aanbrengen werkvloer (waterzijde).	m2	27,30V		
231030	Toepassen bekisting deksloof.	m2	103,00V		
231040	Aanbrengen stekken aan damwand.	st	306,00V		
231050	Aanbrengen in te betonneren hoeklijn.	m	72,30V		
231110	Aanbrengen beton deksloof.	m3	38,30V		
232	VOEGEN EN VOEGAFDICHTINGEN				
232010	Aanbrengen hardschuimplaten.	m2	4,00V		
232020	Aanbrengen kitvulling.	m	6,00V		
232040	Aanbrengen voegafdichting (deksloof / dampl.).	st	4,00V		
232050	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	12,00V		
232060	Aanbrengen voegafdichting (achter deksloof).	st	4,00V		
232080	Aanbrengen in te betonneren deuvels.	st	2,00V		
233	NATUURSTEEN				
233110	Aanbrengen natuurstenen dekplaat.	m	76,30V		
233120	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	7,60V		
233130	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	76,30V		
239	WAPENING				
239010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	2.300,00V		
239020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	5.700,00V		
24	REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN				
241	LADDERS MET WRIJFSTIJLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241010	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	24,00V		
241020	Aanbrengen houder (type 3).	st	3,00V		
241030	Aanbrengen houder (type 4).	st	3,00V		
241040	Aanbrengen wrijfstijl 250 x 250 mm.	st	6,00V		
241090	Aanbrengen ladder.	st	3,00V		
241110	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	6,00V		
241120	Aanbrengen ladderbeugel.	st	3,00V		
241190	Aanbrengen conservering op staal (DTM).	EUR	N		
242	WRIJFSTIJLEN				
242010	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	60,00V		
242020	Aanbrengen houder (type 1).	st	15,00V		
242030	Aanbrengen houder (type 2).	st	15,00V		
242040	Aanbrengen wrijfstijl 300 x 300 mm.	st	9,00V		
242050	Aanbrengen wrijfstijl 300 x 300 mm incl. bolderpen	st	6,00V		
242190	Aanbrengen conservering op staal (DTM).	EUR	N		
25	DRAINAGEKOFFER				
250010	Aanbrengen sleuven in damwand.	st	5,00V		
250110	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	120,70V		
250120	Aanbrengen grind.	m3	65,00V		
250210	Grond verwerken tussen damwanden.	EUR	N		
26	KATHODISCHE BESCHERMING				
260010	Aanbrengen doorverbindingstrip.	st	50,00V		
260020	Leveren anoden.	st	103,00V		
260030	Aanbrengen voetplaten.	st	206,00V		
260040	Aanbrengen anoden.	st	103,00V		
3	KADE DEEL 2: WESTELIJK DEEL				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
312	BOUWKUIP				
312010	Aanbrengen damwanden t.b.v. bouwkuip.	EUR	N		
312020	Instandhouden damwanden t.b.v. bouwkuip.	EUR	N		
312030	Verwijderen damwanden t.b.v. bouwkuip.	EUR	N		
312110	Grond verwerken in bouwkuip.	EUR	N		
312120	Grond ontgraven uit bouwkuip.	EUR	N		
313	GRONDWERK				
313210	Grond ontgraven achter kademuur	EUR	N		
313320	Grond aanvullen achter kademuur	EUR	N		
314	SLOOPWERK KADE DEEL 2				
314010	Verwijderen ladderbeugel.	st	3,00V		
314020	Verwijderen ladder.	st	3,00V		
314030	Verwijderen wrijfstijlen 250 x 250 mm.	st	6,00V		
314040	Verwijderen wrijfstijlen 300 x 300 mm.	st	12,00V		
314050	Verwijderen wrijfstijlen 300x300mm incl bolderpen	st	5,00V		
314060	Verwijderen houders type 1.	st	19,00V		
314070	Verwijderen houders type 2.	st	19,00V		
314080	Verwijderen houders type 3.	st	3,00V		
314090	Verwijderen houders type 4.	st	3,00V		
314110	Slopen gewapend beton.	m3	24,80V		
314210	Ontkoppelen en inkorten bestaande ankers.	st	37,00V		
314220	Trekken stalen damwand (Hoesch III).	m	80,80V		
314230	Trekken stalen damwand (Ougree BZII).	m	8,50V		
314310	Verwijderen stalen profiel DIN 280.	m	89,00V		
315	BEMALING				
315010	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315020	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
315030	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
32	FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN				
321	DAMWANDEN				
3211	<u>Leveren damwanden</u>				
321110	Leveren stalen damplanken.	st	63,00V		
3212	<u>Bewerken damwanden</u>				
321210	Aanbrengen conservering op staal.	m2	1.280,00V		
3213	<u>Aanbrengen damwanden</u>				
321310	Aanbrengen stalen damplank.	st	63,00V		
321340	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	88,20V		
322	GORDINGEN				
322010	Aanbrengen gording.	m	88,20V		
323	VERANKERING				
3231	<u>Engineering</u>				
323110	Engineeren afspanconstructie.	EUR		N	
323120	Engineeren verankering damwand.	EUR		N	
3232	<u>Verankering</u>				
323210	Aanbrengen afspanconstructie.	EUR		N	
323260	Aanbrengen verankering damwanden.	EUR		N	
323270	Schoon- en leegspuiten buis anker	EUR		N	
3233	<u>Beproeven</u>				
323310	Beproeven verankering.	EUR		N	
323320	Inmeten verankering.	EUR		N	
324	GROUTAFDICHTING				
324010	Aanbrengen stalen plaat incl. slot	st	1,00A		
324020	Aanbrengen groutlichaam.	st	1,00A		
33	BETONWERK				
331	KESP				
331010	Aanbrengen werkvloer (landzijde).	m2	34,00V		
331020	Aanbrengen werkvloer (waterzijde).	m2	34,00V		
331030	Toepassen bekisting deksloof.	m2	183,00V		
331040	Aanbrengen stekken aan damwand.	st	378,00V		
331050	Aanbrengen in te betonneren hoeklijn.	m	91,00V		
331060	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	1,25V		
331110	Aanbrengen beton deksloof.	m3	47,60V		
332	VOEGEN EN VOEGAFDICHTINGEN				
332010	Aanbrengen hardschuimplaten.	m2	5,00V		
332020	Aanbrengen kitvulling.	m	7,50V		
332040	Aanbrengen voegafdichting (deksloof / dampl.).	st	5,00V		
332050	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	20,00V		
332060	Aanbrengen voegafdichting (achter deksloof).	st	5,00V		
332080	Aanbrengen in te betonneren deuvels.	st	3,00V		
333	NATUURSTEEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333110	Aanbrengen natuurstenen dekplaat.	m	88,20V		
333120	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	8,80V		
333130	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	88,20V		
334	DOORVOER T.B.V. TOEKOMSTIG PONTON				
334010	Aanbrengen doorvoer t.b.v. toekomstig ponton.	st	1,00V		
339	WAPENING				
339010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	2.500,00V		
339030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	7.100,00V		
34	REMMING-, AANLEG- EN GELEIDEWERKEN				
341	LADDERS MET WRIJFSTIJLEN				
341010	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	24,00V		
341020	Aanbrengen houder (type 3).	st	3,00V		
341030	Aanbrengen houder (type 4).	st	3,00V		
341040	Aanbrengen wrijfstijl 250 x 250 mm.	st	6,00V		
341090	Aanbrengen ladder.	st	3,00V		
341110	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	6,00V		
341120	Aanbrengen ladderbeugel.	st	3,00V		
341190	Aanbrengen conservering op staal (DTM).	EUR	N		
342	WRIJFSTIJLEN				
342010	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	76,00V		
342020	Aanbrengen houder (type 1).	st	19,00V		
342030	Aanbrengen houder (type 2).	st	19,00V		
342040	Aanbrengen wrijfstijl 300 x 300 mm.	st	7,00V		
342050	Aanbrengen wrijfstijl 300 x 300 mm incl. bolderpen	st	6,00V		
342190	Aanbrengen conservering op staal (DTM).	EUR	N		
35	DRAINAGEKOFFER				
350010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	89,00V		
350020	Aanbrengen drainageuitlaat.	st	7,00V		
350080	Aanbrengen conservering op staal.	st	7,00V		
36	KATHODISCHE BESCHERMING				
360010	Aanbrengen doorverbindingssstrip.	st	63,00V		
360020	Leveren anoden.	st	126,00V		
360030	Aanbrengen voetplaten.	st	252,00V		
360040	Aanbrengen anoden.	st	126,00V		
37	DOORVOER T.B.V. OVERSTORTRIOLERING				
370010	Demonteren overstort riolering.	EUR	N		
370020	Treffen voorzieningen ter bescherming.	EUR	N		
370030	Aanbrengen gat in damwand.	EUR	N		
370040	Monteren overstort riolering.	EUR	N		
370050	Toepassen noodvoorzieningen overstort.	EUR	N		
4	KADE TUSSEN DEEL 1 EN 2 T.P.V. WARMTELEIDIN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
413	GRONDWERK				
413210	Grond ontgraven achter kademuur	EUR	N		
413320	Grond aanvullen achter kademuur	EUR	N		
414	SLOOPWERK				
414040	Verwijderen wrijfstijlen 300 x 300 mm.	st	2,00V		
414060	Verwijderen houders type 1.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414070	Verwijderen houders type 2.	st	2,00V		
414110	Slopen gewapend beton.	m3	1,10V		
43	BETONWERK				
431	KESP				
431010	Toepassen bekisting vloer.	m2	12,00V		
431030	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	9,00V		
431040	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	168,00V		
431110	Aanbrengen beton deksloof.	m3	8,90V		
433	NATUURSTEEN				
433110	Aanbrengen natuurstenen dekplaat.	m	11,50V		
439	WAPENING				
439010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	800,00V		
439030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	2.000,00V		
44	REMMING-, AANLEG- EN GELEIDWERKEN				
442	WRIJFSTIJLEN				
442010	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	8,00V		
442020	Aanbrengen houder (type 1).	st	2,00V		
442030	Aanbrengen houder (type 1).	st	2,00V		
442040	Aanbrengen houder (type 2).	st	2,00V		
442050	Aanbrengen wrijfstijl 300 x 300 mm.	st	2,00V		
442190	Aanbrengen conservering op staal (DTM).	EUR	N		
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
51	VERHARDINGEN				
511	ZANDBED				
511010	Grond ontgraven t.p.v. verhardingen	EUR	N		
511110	Grond verwerken in aanvulling.	m3	245,00V		
512	FUNDERINGSLAAG				
5121	<u>Asfaltverharding</u>				
512110	Afwerken zandbed.	m2	320,00V		
512120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	320,00V		
5122	<u>Bestrating</u>				
512210	Afwerken zandbed.	m2	86,00V		
512220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	86,00V		
513	ASFALTVERHARDING				
513010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	320,00V		
513020	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	48,00V		
513030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	320,00V		
513040	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	32,00V		
513050	Aanbrengen kleeflaag.	m2	320,00V		
513060	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	32,00V		
513070	Nat schuren asfalt.	m2	320,00V		
513080	Zagen verharding.	m	166,00V		
514	KEIENBESTRATING				
514010	Aanbrengen straatlaag.	m2	86,00V		
514020	Aanbrengen keienbestrating.	m2	86,00V		
514030	Vullen voegen keienbestrating.	m2	86,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514040	Aanbrengen keienbestrating.	m2	86,00V		
52	STRAATMEUBILAIR				
520010	Terugplaatsen informatiebord.	st	1,00V		
520020	Terugplaatsen natuursteen nabij beeld.	st	1,00V		
520030	Terugplaatsen lantaarnpalen.	st	3,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ENGINEERING				
811	BOUWPUT				
811010	Engineeren van de bouwput.	EUR		N	
812	GROUTLICHAAM				
812010	Engineering groutafdichtingen	EUR		N	
812110	Werkplan(nen) groutlichaam	EUR		N	
82	KWALITEITSBORGING				
820010	Opstellen gedetailleerde werkplan(nen).	EUR		N	
821	TIJDSHEMA'S EN PLANNINGEN				
821110	Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
821120	Planningen.	EUR		N	
83	STILSTANDPRIJZEN MATERIEEL				
830010	Stilstandprijs funderingsmat. (pas-/damplanken)	uur	40,00V		
830110	Stilstandprijs funderingsmaterieel (g.i. anker)	uur	40,00V		
84	BOUWKEET				
840010	Gebruik keet.	EUR		N	
840020	Schrijfbehoeften	EUR		N	
840030	Automatiseringsbehoeften	EUR		N	
840040	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
910060	 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (voorkoming stuiven).	EUR	2.500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				