



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer A. de Ruiter
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 010 402 62 00
F 010 402 70 81
E vergunningen.dzh@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
J. Heeren
E jeroen.heeren@rws.nl

Datum **20 SEP. 2013**
Onderwerp Toezenden watervergunning met registratienummer
028.0957.A.wtw14307

Ons kenmerk
RWS-2013/47989
Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

Geachte heer De Ruiter,

Hierbij zend ik u het besluit op de aanvraag op grond van de Waterwet voor het uitvoeren van onderhoud en het vervangen en behouden van een gedeelte van de Westerkade in Rotterdam en het ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk aanleggen van een bouwkuip in de Nieuwe Maas in Rotterdam, locatie kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummers 861, 972 en 1094, in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraai 1002 aan de rechteroever van de Nieuwe Maas

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
de minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

ba.

mw. ir. A.H. Bos-Massop



Expeditie

Havenbedrijf Rotterdam
T.a.v. de heer H. Groeneveld
Postbus 6622
3002 AP ROTTERDAM

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Datum

**Ons kenmerk
RWS-2013/47989**



beschikking

Datum	20 SEP. 2013
Nummer	RWS-2013/47989 I
Onderwerp	Watervergunning voor het uitvoeren van onderhoud en het vervangen en behouden van een gedeelte van de Westerkade in Rotterdam en het ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk aanleggen van een bouwkuip in de Nieuwe Maas in Rotterdam, locatie kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummers 861, 972 en 1094, in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraal 1002 aan de rechteroever van de Nieuwe Maas met registratienummer 028.0957.A.wtw14307

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Aanvraag
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingen
10. Bijlagen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 augustus 2013 een aanvraag ontvangen van de gemeente Rotterdam om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Nieuwe Maas en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de locatie kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummers 861, 972 en 1094, in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraal 1002 aan de rechteroever van de Nieuwe Maas.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw14307.

Datum

De aanvraag omvat de volgende stukken:

Nummer
RWS-2013/47989 I

- Het aanvraagformulier.
- Notitie "Definitieve berekening afname bergend vermogen ter plaatse van renovatie Westerkade", d.d. 20 augustus 2013.
- Kadastrale kaart, ongenummerd en ongedateerd.
- Tekening "Vervangen Westerkade, overzicht en doorsneden bestaande kade inclusief sloopwerk, tijdelijke hulpdamwand en werkgrens", tekeningnummer LF12WA011J-T-001, versie a, d.d. 17 juli 2013.
- Tekening "Vervangen Westerkade, overzicht en doorsneden nieuwe kade", tekeningnummer LF12WA011J-T-002, versie a, d.d. 17 juli 2013.
- Tekening "Vervangen Westerkade, verharding achter kade", tekeningnummer LF12WA011J-T-014, versie a, d.d. 17 juli 2012.
- Tekening "Vervangen Westerkade, doorvoer t.b.v. kabels en leidingen toekomstig ponton", tekeningnummer LF12WA011J-T-017, versie a, d.d. 17 juli 2013.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Wtw en artikel 6.12 Waterbesluit aan de gemeente Rotterdam te verlenen voor: Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Nieuwe Maas en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de locatie kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummers 861, 972 en 1094, in de gemeente Rotterdam, ter hoogte van kilometerraai 1002 aan de rechteroever van de Nieuwe Maas.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen, alsmede een omschrijving van de vergunde werken, wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen.



*Voorschrift 2
Ongewoon voorval*

Datum

Nummer
RWS-2013/47989 I

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadellge gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - a. Het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies.
 - b. De ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen.
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

*Voorschrift 3
Hulpconstructie*

1. De hulpconstructie dient binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning te zijn verwijderd.
2. De hulpconstructie bestaat uit een bouwkuip van stalen damwandelementen zoals weergegeven op de tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.
3. De ruimte tussen de kademuur en hulpconstructie dient om veiligheidsredenen te worden opgevuld met zand en/of stortsteen.
4. De hulpconstructie dient onder alle omstandigheden zichtbaar te zijn voor de scheepvaart, door de bovenzijde van de constructie zo hoog te plaatsen dat deze niet onder het wateroppervlak verdwijnt en door het aanbrengen van markeringen.
5. Na afronding van de werkzaamheden waarbij de hulpconstructie benodigd is dient de hulpconstructie inclusief de opvulling van zand en/of stortsteen op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te worden verwijderd.

Voorschrift 4
Contactpersoon

Datum

Nummer
RWS-2013/47989 I

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

De huidige kademuur meest oostelijk gelegen aan de Westerkade verkeert in slechte staat en dient te worden vervangen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De vergunning wordt aangevraagd voor het vervangen van 170 meter kademuur aan de Westerkade en het over een lengte van 96,1 meter tijdelijk aanbrengen van een hulpconstructie ten behoeve van een deel van de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden in 3 delen uitgevoerd:

1. Bij de aansluiting op de Veerhaven (lengte circa 70 meter) wordt een nieuwe damwandconstructie direct voor de bestaande damwand geplaatst. De ruimte tussen de bestaande en nieuwe damwand bedraagt 10 centimeter. Deze ruimte wordt opgevuld met grind.
2. Bij de aansluiting op de westelijk gelegen (gemetselde) kademuur, wordt op dezelfde plek een nieuwe damwand aangebracht. Met behulp van een tijdelijke hulpconstructie in het water wordt de bestaande damwand veilig verwijderd. Vervolgens wordt op dezelfde plek een nieuwe damwand geplaatst. De hulpconstructie bestaat uit een "bouwkuip" van damwanden die is opgevuld met zand/stortsteen tot een hoogte van NAP + 0,5 meter. Deze opvulling is noodzakelijk om de bestaande damwand veilig te kunnen verwijderen en een nieuwe damwand te kunnen plaatsen. De hulpconstructie staat op ongeveer 5 meter afstand rivierwaarts ten opzichte van de bestaande damwand. Nadat de nieuwe damwand is geplaatst en verankerd wordt de hulpconstructie inclusief opvulling verwijderd.
3. Aan de kadeconstructie rondom de warmtetransportleiding wordt niets gedaan. De "sprong" die hierdoor in de kade ontstaat wordt visueel weggewerkt door een betonnen bovenbouw.

In totaal gaat circa 40 m³ bergend vermogen van de Nieuwe Maas verloren als gevolg van de vervanging van de Westerkade.

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.5, onder c van de Waterwet.



Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden.
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Datum

Nummer
RWS-2013/47989 I

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het vervangen van de Westerkade en het aanbrengen van een tijdelijke hulpconstructie zijn derhalve vergunningplichtig.

Beschrijving van het waterstaatswerk

De Nieuwe Maas stroomt van Krimpen aan de Lek naar Rotterdam, Schiedam, Pernis en Vlaardingen. De rivier begint waar de Noord en de Lek samenkomen en eindigt bij de monding van de Oude Maas. De rivier heeft drie zijtakken die enkele kilometers verder weer in de rivier uitmonden: de Bakkerskijl, het Zulddiepje en de Koningshaven. De Nieuwe Maas doorkruist de Rotterdamse regio; een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Langs de rivier ligt het haven- en industriegebied de Botlek.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en:
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verblinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 I

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2009-2015 een toetsingskader voor individuele besluiten dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2009-2015 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Bgr, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nummer 133 en gewijzigd bij besluit van 25 november 2008, Staatscourant 2008, nummer 229 en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de Beleidsregels), zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nummer 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 14 juli 2011, Staatscourant 2011, nummer 12692. Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Nieuwe Maas. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.



5.1.2 Overwegingen t.a.v. voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Datum

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten.

Nummer
RWS-2013/47989 I

De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en het op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee.
Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. Eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels).
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is.
3. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. Een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing.
- b. Activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming.
- c. Tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling.
- d. Overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang.

Op de werken is artikel 3 van de Bgr van toepassing, omdat:

- Onderdeel c van toepassing is op de tijdelijke hulpconstructie.
- Onderdeel d van toepassing is op de vervanging van de Westerkade.

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 I

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden (artikel 7 van de Bgr). Een activiteit moet tenminste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft.
- b) Er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten.
- c) Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ad. a.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het vervangen van een gedeelte van de bestaande Westerkade. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werkzaamheden dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad. b.

Op dit moment zijn er geen plannen bekend om de afvoercapaciteit te vergroten van de Nieuwe Maas. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad. c.

De werken worden buitendijks gerealiseerd. Hierdoor is er in principe minder ruimte voor de rivier. Er wordt ongeveer 40 m³ bergend vermogen van de rivier ingenomen. In de meeste vergelijkbare situaties wordt, vanuit kostenefficiëntie en veiligheid, een nieuwe damwand op circa 0,5 tot 1,0 meter voor de bestaande damwand geplaatst waardoor veel meer bergend vermogen wordt ingenomen. De gemeente Rotterdam heeft er in deze situatie voor gekozen om gedeeltelijk een nieuwe damwand voor de bestaande damwand te plaatsen. De afstand tussen beide damwanden is geminimaliseerd tot 10 centimeter. Met deze methode wordt een minimale hoeveelheid aan ruimte voor de rivier ingenomen. Het andere deel van de Westerkade binnen dit project wordt vervangen door de bestaande damwand te verwijderen en op dezelfde plaats een nieuwe damwand te plaatsen. Hierdoor wordt geen ruimte van de rivier ingenomen. Wel is een tijdelijke hulpconstructie nodig die ruimte voor de rivier inneemt. Deze constructie is nodig om de damwand veilig te kunnen vervangen. Na vervanging van de kade wordt de hulpconstructie weer verwijderd waardoor de ingenomen ruimte voor de rivier van tijdelijke aard is. De gemeente Rotterdam heeft met deze werkwijze aangetoond dat de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.



5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 I

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunning dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruikgemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2010-2015.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor de Nieuwe Maas gelden de volgende functies:

- natuur;
- vulling van de zoetwaterbuffers;
- koelwater;
- scheepvaart;
- watersport en oeverrecreatie;
- oppervlaktedelfstoffen.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basalfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

De aan de Nieuwe Maas toegekende functies stellen geen aanvullende kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewater.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of het vervangen van de Westerkade de toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan de Nieuwe Maas toegekende functies geen sprake is.

5.2 Geldigheid/rechtsopvolging van de vergunning

Geldigheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag te doen.

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 1

6. Procedure

6.1 Algemeen

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6.2 Nautische aspecten

Het Havenbedrijf Rotterdam is de nautisch beheerder in het projectgebied.

Tijdens de voorbereiding van het project heeft de gemeente Rotterdam afstemming gehad met het Havenbedrijf Rotterdam. Op 29 augustus 2013 heeft de havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam advies gegeven aan Rijkswaterstaat op de vergunningaanvraag. De havenmeester heeft geen bezwaar tegen de werkzaamheden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Dit zijn:

- De hulpdamwand moet op een zodanige hoogte zijn geplaatst dat deze bij hoogwater niet onder het wateroppervlak verdwijnt.
- De afstand van de hulpdamwand op 5 meter afstand ten opzichte van de huidige kade is geen probleem, mits op een zodanige wijze gemarkeerd dat deze onder alle omstandigheden zichtbaar is. Bijvoorbeeld door zowel dag- als nachtmarkering.
- De Westerkade kan tijdelijk niet worden gebruikt door de scheepvaart als afmeerlocatie. Daarnaast zullen diverse vaartuigen gebruikt worden voor de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden is een zogenaamde bekendmaking aan de scheepvaart benodigd. Deze melding dient bij het Havenbedrijf Rotterdam te worden ingediend.

Uit de tekeningen behorende bij de aanvraag blijkt dat de hulpdamwand op een zodanige hoogte is geplaatst dat deze niet onder het wateroppervlak verdwijnt. De tekeningen maken onderdeel uit van deze vergunning. De markering en bekendmaking aan de scheepvaart valt buiten de reikwijdte van de Waterwet en dienen door het Havenbedrijf Rotterdam te worden afgehandeld.



7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 I

8. Ondertekening

de minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

ba

mw. ir. A.H. Bos-Massop



9. Mededelingen

Datum

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Nummer

RWS-2013/47989 I

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Werkenpakket, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum

Nummer

RWS-2013/47989 I

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Havenbedrijf Rotterdam, t.a.v. de heer H. Groeneveld, Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam.
- Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Regionale Directie West, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag.

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond en -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



Bijlage 1. Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nummer RWS-2013/47989 I.

Datum

Nummer
RWS-2013/47989 I

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 22 augustus 2013 bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid binnengekomen en geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw14307.
2. 'BPRW 2010-2015': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
3. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
4. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
5. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.
6. 'Ongewoon voorval': een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
7. 'Werkzaamheden': het aanleggen, houden en onderhouden van de op grond van de vergunning (te behouden) werken.
8. 'Werken': zoals aangegeven in de tekeningen in bijlage 2:
 - vervangen van 170 meter damwand van de Westerkade;
 - plaatsen van een tijdelijke hulpconstructie met maximale lengte van 96,1 meter en op maximaal 5,0 meter rivierwaarts ten opzichte van de bestaande kade.



Bijlage 2. Tekeningen en documenten


Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nummer RWS-2013/47989 I.

Datum

Nummer
RWS-2013/47989 I

Tekeningen

1. Topografische kaart met nummer 028.0957.A.wtw14307, d.d. 27 augustus 2013.
2. Kadastrale kaart van de locatie met nummer 028.0957.A.wtw14307-II, d.d. 27 augustus 2013.
3. Tekening "Vervangen Westerkade, overzicht en doorsneden bestaande kade inclusief sloopwerk, tijdelijke hulpdamwand en werkgrens", tekeningnummer LF12WA011J-T-001, versie a, d.d. 17 juli 2013.
4. Tekening "Vervangen Westerkade, overzicht en doorsneden nieuwe kade", tekeningnummer LF12WA011J-T-002, versie a, d.d. 17 juli 2013.
5. Tekening "Vervangen Westerkade, verharding achter kade", tekeningnummer LF12WA011J-T-014, versie a, d.d. 17 juli 2012.
6. Tekening "Vervangen Westerkade, doorvoer t.b.v. kabels en leidingen toekomstig ponton", tekeningnummer LF12WA011J-T-017, versie a, d.d. 17 juli 2013.




Topografische kaart 028.0957.A.wt14307-1

Auteur : J.J. Lasser
 Afdeling : ARE
 Datum : 27 augustus 2013
 Referentie : 028.0957.A.wt14307-1

0 200 400 600 Meters

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
 Directie Zuid-Holland





Kadastrale kaart 028.0957.A.wtw14307-II

RTD04AG 1094
RTD04AG 861
RTD04AG 972

Auteur : J.J. Laster
Aanleiding : ARE
Datum : 27 augustus 2013
Referentie : 028.0957.A.wtw14307-II

0 20 40 60 Meters

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

