

Vergunningeninventarisatie

pnr: 1276983

Versie 0.1  
Laatst gewijzigd: 21-10-2020

|         |                |
|---------|----------------|
| Legenda | Nodig          |
|         | Mogelijk nodig |
|         | Niet nodig     |



|                                                                             | NAAM BESLUIT/INSTRUMENT                               | JURIDISCHE BASIS / WETTELIJKE REGELGEVING     | BEVOEGD GEZAG                          | BENODIGD VOOR                                                                                                                                                                                                          | DOORLOOPTIJD                                                                                 | PROJECTSPECIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT                                                                                                                                                                                    | INDICATIE BENODIGDE INFORMATIE                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1 - hoofdvergunningen met lange doorlooptijd |                                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 1.1                                                                         | Bestemmingsplanwijziging                              | WRO                                           | Gemeente Het Hogeland                  | Wijziging bestemmingsplan                                                                                                                                                                                              | 26 wkn                                                                                       | Binnen het project is besloten dat een bestemmingsplanwijziging de voorkeur heeft boven werken met 'omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan'                                                                | conditionerende onderzoeken milieuthema's maximale maatvoering tbv verbeelding / kaartmateriaal                                                 |
| 1.2                                                                         | projectplan waterwet                                  | Waterwet                                      | Waterschap NZV                         | wijziging / aanleg waterstaatswerken (scope, m.u.v. fietsbrug)                                                                                                                                                         | n.t.b.                                                                                       | geldt enkel voor waterstaatswerken, niet voor de de fietsbrug                                                                                                                                                                | conditionrende onderzoeken tbv thema's die getoetst worden in het projectplan (o.a. waterkwantiteit, waterkwaliteit, maatschappelijke functies) |
| 1.3                                                                         | MER (milieueffectrapport)                             | Wet milieubeheer / Besluit m.e.r.             | Gemeente Het Hogeland / waterschap NZV | Volwaardig laten meewegen van het milieubelang bij de vaststelling van plannen en besluiten van de overheid.                                                                                                           | n.v.t.<br>(geen zelfstandig besluit, behorend bij bestemmingsplanwijziging / Wnb vergunning) | m.e.r.-plicht nader te bepalen op basis van:<br>- hoeveelheden te verpompen / verplaatsen water<br>- resultaten natuurtoets (m.e.r. plicht bij bestemmingsplanwijziging in combinatie met verplichting Passende Beoordeling) | condtionerende onderzoeken milieuthema's                                                                                                        |
| 1.4                                                                         | Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel soorten   | Wet natuurbescherming                         | Provincie Groningen                    | Aantasen/verstoren van (beschermde) soorten. Een ontheffing is nodig voor verlies van leefgebied en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van het project.                                                | 13 weken<br>(+ mogelijke verlenging met 7 weken)                                             | Om de noodzaak voor het aanvragen van een ontheffing in beeld te brengen is eerst een inventarisatie nodig van de aanwezige flora en fauna binnen de invloedsfeer van het project (Natuurtoets)                              | Natuurtoets.                                                                                                                                    |
| 1.5                                                                         | Vergunning Wet natuurbescherming, onderdeel gebieden  | Wet natuurbescherming                         | Provincie Groningen                    | Aantasten/verstoren van (beschermde) gebieden (Natura 2000 en NNN)                                                                                                                                                     | 13 weken<br>(+ mogelijke verlenging met 7 weken)                                             | Nodig om uitspraak te kunnen doen over de vergunningplicht:<br>- Natuurtoets<br>- aerius berekening voor de invloed van stikstofuitstoot realisatiefase<br>- (eigen actie: NNN nazoeke                                       | Natuurtoets<br>Aerius berekenign                                                                                                                |
| 1.6                                                                         | Ontgrondingenvergunning                               | Omgevingsverordening provincie                | Provincie Groningen                    | Benodigd voor graafwerkzaamheden.                                                                                                                                                                                      | 26 weken                                                                                     | exacte activiteiten en maatvoering nodig om te bepalen of er een vergunning of meldingplicht bestaat (diepte ontgraving, doel ontgraving, totaal m3 vrijkomend)                                                              | maximale maatvoering (x,y,z) en ontwerptekeningen ontgraving nodig om vergunningplicht te bepalen                                               |
| VERGUNNINGEN TYPE 2 - ontwerpafhankelijk, korte doorlooptijd                |                                                       |                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 2.1                                                                         | Watervergunning                                       | Waterwet                                      | Waterschap NZV                         | die aspecten van de fietsbrug die vallen binnen het waterstaatwerk Reitdiep                                                                                                                                            | 8 weken                                                                                      | af te stemmen met Waterschap NZV hoe zij omgaan met dit soort vergunningverplichtingen                                                                                                                                       | DO                                                                                                                                              |
| 2.2                                                                         | Watervergunning                                       | Waterwet                                      | Rijkswaterstaat                        | indien het gemaal buitendijs wordt gebouwd en in beheergebied van Rijkswaterstaat valt                                                                                                                                 | 8 weken                                                                                      | geen samenloopregeling in de Waterwet, kan dus niet in het projectplan.                                                                                                                                                      | DO                                                                                                                                              |
| 2.2                                                                         | Omgevingsvergunning - werk of werkzaamheden uitvoeren | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | Gemeente Het Hogeland                  | Het uitvoeren van werk of werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn op grond van het huidige bestemmingplan en/of niet vallen onder het nieuw op te stellen bestemmingsplan (bijv. werkzaamheden aan de beschoeiing). | 8 weken                                                                                      | af te stemmen met de gemeente wat de reikwijdte van het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt.                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 2.3                                                                         | omgevingsvergunning bouw                              | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) | Gemeente Het Hogeland                  | het realiseren van bouwwerken                                                                                                                                                                                          | 8 weken                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | detailniveau aan te leveren onderbouwende berekeninge op het moment van indienen vergunning(en)                                                 |
| 2.5                                                                         | Omgevingsvergunning: slopen / Sloopmelding            | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht        | Gemeente Het Hogeland                  | Het slopen van (delen van) constructies, oa. Huidig gemaal.                                                                                                                                                            | 4 - 8 weken                                                                                  | slopen is in principe meldingplichtig, slopen nabij monument / beschermd stadgezicht kan vergunningplicht opleveren.<br>Afstemming gemeente (/ RCE?) nodig                                                                   |                                                                                                                                                 |

|                                              | NAAM BESLUIT/INSTRUMENT                             | JURIDISCHE BASIS /<br>WETTELIJKE REGELGEVING     | BEVOEGD GEZAG              | BENODIGD VOOR                                                                                                                                                                                                                                | DOORLOOPTIJD                                 | PROJECTSPECIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT                                                                                                 | INDICATIE BENODIGDE INFORMATIE                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7                                          | Verkeersbesluit<br>(definitieve situatie)           | Wegenverkeerswet                                 | Gemeente<br>Het Hogeland   | Voor wijzigen van verkeerssituaties op wegen<br>(bebording, belijning, etc.) Voor fysieke aanpassingen en of<br>wijzigingen kan een vergunning / ontheffing van de wegbeheerder<br>noodzakelijk zijn.                                        | 14 weken (controleren)                       | af te stemmen met de gemeente of er een verkeersbesluit genomen<br>wordt voor het de fietsbrug over                                       |                                                                                                                     |
| 2.6                                          | Goedkeuring projectplan<br>explosieven              | -                                                | Gemeente<br>Het Hogeland   | Werken in met van (niet gesprongen) explosieven verdachte<br>gebieden: bevoegd gezag adviseert verplichtend tot doen van<br>onderzoek naar explosieven en dient in te stemmen met het<br>projectplan alvorens onderzoek verricht kan worden. | i.o.m. gemeente                              | Bestemmingsplan nog controleren en met gemeente dient overlegd<br>te worden of er iets bekend is over de aanwezigheid van<br>explosieven. |                                                                                                                     |
| 2.7                                          | Omgevingsvergunning - kappen                        | Wet algemene bepalingen<br>omgevingsrecht (Wabo) | Gemeente<br>Het Hogeland   | Het verwijderen van bomen of beplanting binnen de bebouwde<br>kom                                                                                                                                                                            | 8 weken<br>(+ 6 weken bezwaar af te wachten) |                                                                                                                                           | VO beoordelen irt bestaande beplanting                                                                              |
| 2.6                                          | Saneringsplan / BUS-melding                         | Wet bodembescherming                             | Provincie<br>Groningen     | Saneren van ernstige verontreinigingen.<br>Bij kleine verontreinigingen kan een melding volstaan.                                                                                                                                            | 15 weken / 5 weken                           |                                                                                                                                           | Verkennd bodemonderzoek /<br>nader bodemonderzoek                                                                   |
| VERGUNNINGEN TYPE 3 - uitvoeringsafhankelijk |                                                     |                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 3.1                                          | Ontheffing APV (hinder)                             | Algemene Plaatselijke Verordening                | Gemeente<br>Het Hogeland   | Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan:<br>geluid, trillingen, afwijkende werktijden.                                                                                                                                   | 8 weken                                      | Afhankelijk van de uitvoeringsmethode / -tijden                                                                                           | Onderbouwing (geluid/trillingen)                                                                                    |
| 3.2                                          | Omgevingsvergunning - uitweg                        | Wet algemene bepalingen<br>omgevingsrecht (Wabo) | Gemeente<br>Het Hogeland   | Het maken van tijdelijke aansluitingen (bouwterrein) op bestaande<br>wegen, etc.                                                                                                                                                             | 8 weken                                      | Mogelijk nodig indien de aannemer tijdelijke bouwwegen nodig<br>heeft.<br>Af te stemmen met gemeente, mogelijk via APV geregeld           | Inzicht in de mogelijk noodzakelijke tijdelijke ingrepen die<br>een aannemer dient te verwachten (uitvoeringsplan). |
| 3.3                                          | Verkeersbesluit wegverkeer<br>(tijdelijke situatie) | Wegenverkeerswet                                 | Gemeente<br>Het Hogeland   | Het tijdelijk wijzigen van verkeerssituaties (belijning, bebording en<br>aansluitingen en treffen van omleidingsroutes).                                                                                                                     | 14 weken                                     | waarschijnlijk niet aan de orden, af te stemmen met gemeente,<br>mogelijk via APV geregeld                                                | Tekeningen bebording, belijning, omleidingsroutes en<br>motivatie                                                   |
| 3.4                                          | Watervergunning<br>(tijdelijke bemaling)            | Waterwet                                         | Waterschap NZV             | Onttrekken en lozen van bemalingswater.                                                                                                                                                                                                      | 8 weken                                      |                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                              |
| 3.5                                          | Watervergunning (tijdelijke<br>situaties)           | Waterwet                                         | Waterschap<br>Rivierenland | Voor tijdelijke aanpassingen aan watergangen<br>i.v.m. tijdelijke voorzieningen.                                                                                                                                                             | 8 weken                                      |                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                              |
| VERGUNNINGEN TYPE 4 - meldingen              |                                                     |                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 4.1                                          | Melding Besluit Bodemkwaliteit                      | Besluit Bodemkwaliteit                           | Gemeente<br>Het Hogeland   | Het toepassen van grond, slib of steenachtige bouwmaterialen<br>en/of het tijdelijk opslaan van grond en/of slib.                                                                                                                            | 5 werkdagen                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 4.2                                          | Melding Blbi                                        | Besluit lozen buiten inrichtingen                | Waterschap NZV             | Het brengen van verontreinigende stoffen in het water,<br>bijvoorbeeld door baggerwerk of door het werken aan vaste<br>objecten nabij oppervlaktewater.                                                                                      | 4 weken                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 4.3                                          | Sloopmelding                                        | Bouwbesluit                                      | Gemeente<br>Het Hogeland   | Voor het verbouwen en slopen van bouwwerken waarbij<br>sloopafval vrijkomt indien het sloopafval meer dan 10m3<br>bedraagt, of indien er asbest verwijderd moet worden.                                                                      | 4 weken                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |