

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Hier het besteknummer uit de contractinfo overnemen

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING****1.11 TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHT**

De aannemer stelt de deelopdrachten op, op basis van de maatregeldoets en verhardingsonderzoek, welke na aanbesteding beschikbaar worden gesteld.

De in het bestek omschreven hoeveelheden komen bij benadering overeen met de omzet over een periode van 2 jaar. Voor de jaaromzet kan dus worden uitgegaan van ongeveer 50% van de totale aanneemsom.

Per jaar worden ca. 30 deelopdrachten uitgegeven. De gemiddelde omzet per deelopdracht kan dus worden bepaald aan de hand van de te verwachten jaaromzet.

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN****07 HOEVEELHEDEN**

De hoeveelheden opgenomen in deel 2.2 gaan uit van een looptijd van 2 jaar.

01 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: 1

Deel 1 Algemeen 1

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
11	TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHT	1

Deel 2.1 Algemene gegevens 1

01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
07	HOEVEELHEDEN	1

Deel 2.2 Nadere beschrijving 2

Deel 3 Bepalingen 5

01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	5
01 06	NIEUWE PARAGRAAF	5
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	5
01 26	REVISIE	6
81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN	7
81 22	EISEN EN UITVOERING	7

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
002220							Bakfreesvakken wordt freesvakken				
002220	620499						Toepassen tekstborden 'freesvakken' Betreft: waarschuwbord geel met zwarte letters. Tekst op het bord: PAS OP FREESVAKKEN. Plaatsen wanneer de weg toegankelijk is voor het verkeer en er freesvakken zijn. Met materiaal van de aannemer.	st	50,00	F	
121070							Maximale zaagdiepte is 300 mm				
121070	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfalt t.b.v. opbreken asfalt Lengte per locatie kleiner dan 10 m Zaagdiepte meer dan 160 mm. Maximale zaagdiepte is 300 mm	m	400,00	F	
		9	9								
121080							Maximale zaagdiepte is 300 mm				
121080	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfalt t.b.v. opbreken asfalt Lengte per locatie groter dan 10 m Zaagdiepte meer dan 160 mm. Maximale zaagdiepte is 300 mm	m	400,00	F	
		9	9								
162010							Sealmiddel voor zwart asfalt				
162010	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen figuratie markering	m2	500,00	F	
					1		Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 3,0 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand brekerzand. Sealmiddel voor zwart asfalt.	kg			1.500,00 L
								kg			100,00 L
162020							Sealmiddel voor zwart asfalt				
162020	320141						Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen lengtemarkering	m2	500,00	F	
					1		Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 3.0 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand brekerzand. Sealmiddel voor zwart asfalt.	kg			1.500,00 L
								kg			100,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
204010							I is aangepast naar L				
204010	220321						Leveren grond. Grondsoort: teelaarde T.b.v. bestekspostnr. 203010 Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000 Grondsoort: teelaarde Leveren op de plaats van verwerking	m3	500,00	F	
		1									
		6						m3			500,00 L
		1									
302014							Leveren en aanbrengen ronde putrand met deksel type N 3525 NB-R "Centerblock" van fabrikaat Nering Bögel				
302014	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Betreft; leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde putrand met deksel. Situering; T.p.v. Gietijzeren rand (rond) met betonvoet en bijbehorend deksel verkeersklasse D-400 kN. Fabrikaat Nering Bögel Type: type N 3525 NB-R "Centerblock" Mangat: Ø520mm, hoogte: 170mm Rand voorzien van een naadloze, koud ge vulkaniseerde verwisselbare centerblock zitting Deksel uitvoering: zonder ontluuchtingsgaten\met ontluuchtingsgaten. zonder vergrendeling\met vergrendeling. Voorzien van dekselopschrift: regenwater\vuilwater\infiltratiewater\schoonwater\drain. Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN- EN 124. Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.	st			150,00 I
		9						st			150,00 L
		9						st			300,00 L
430130							Kleur opsluitband is grijs				
430130	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. T.b.v. bestekspostnrs. 430230 en 430330 Profiel 100 x 200 mm <u>Kleur: grijs</u>	st	40,00	F	
		5									
851110							Aanvullen met beton en koudasfalt is ook toegesataan				
851110	812199						Boren van asfaltkernen. Betreft boren van extra kernen op de door de directie aan te wijzen locaties, buiten de bedrijfscontroles van de aannemer om. Gaten dichtmaken conform 81.24.04 lid 06 uit de Standaard. Post inclusief leverantie benodigde (cement)beton en giet- of koudasfalt. Geboorde kernen digitaal inmeten, merken en overhandigen aan de directie.	st	100,00	F	
								st			100,00 L
870130							Wegdekreiniger verwijderd				
870130	100599						T.b.s. veeg/zuigauto Inclusief bediening	uur	160,00	F	
870150							Post wegdekreiniger toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
870150	100599						Tbs wegdekreiniger Inclusief bediening	uur	160,00	F	
875130							Wegdekreiniger is verwijderd				
875130	100599						T.b.s. veeg/zuigauto Inclusief bediening	uur	32,00	F	
875150							Tbs wegdekreiniger				
875150	100599						Tbs wegdekreiniger inclusief bediening	uur	32,00	F	
880010							Aan- en afvoerkosten zowel materiaal als materieel				
880010	610699						Aan- en afvoerkosten materiaal en materieel. Betreft: het aan en afvoeren van materiaal en materieel Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de aan- en afvoer van materiaal en materieel per deelopdracht (dus 1 keer per deelopdracht)	keer	50,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT; ARTIKEL VERVALT

- 04 Eventuele kortingen in de inschrijvingsstaat zijn niet toegestaan.

01 06 NIEUWE PARAGRAAF

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 02 In tegenstelling tot hetgeen in artikel 01 06 01 lid 02 staat vermeld berekent de directie met inachtneming van de in samenspraak met de aannemer vastgestelde hoeveelheden de termijnstaat.
De directie zal na opneming binnen vijf werkdagen de termijnstaat ter goedkeuring aan de aannemer voorleggen. Na ondertekening retourneert de aannemer de termijnstaat voorzien van de declaratie.
- 04 De declaratie voorzien van een door beide partijen ondertekende termijnstaat adresseren aan de betreffende Gemeente waar de deelopdracht voor uitgevoerd is. Voor gemeente Heerhugowaard emailen naar crediteuren@heerhugowaard.nl.
Voor gemeente Langedijk emailen naar facturen@gemeentelangedijk.nl.
Vanaf 1/1//2022 dienen facturen te worden gezonden aan een nog nader te bepalen factuuradres/mailadres.
Op de declaratie dient de projectnaam, het project-/besteksnummer, de directievoerder en het verplichtingennummer van het project te worden vermeld.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 WERKTIDEN

- 01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00-18.00 uur, m.u.v. wettelijk erkende feestdagen en op grond van de in de CAO bepaalde vrije dagen.

01 21 05 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking op artikel 01.21.05 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 26 REVISIE**01 26 01 ALGEMEEN - INDIENEN REVISIEGEGEVENS**

- 01 De aannemer verstrekt tweewekelijks revisie aan de directie van aangebrachte of aangepaste ondergrondse zaken als kabel, (riool)leiding, huis- en kolkaansluiting, mantelbuis, moffen, etc. Daarnaast dienen tevens lichtmast-aansluitschetsen te worden aangeleverd (indien van toepassing). De revisie digitaal inmeten en verwerken in een digitaal bestand (zie lid 09 van deze paragraaf en document/bijlage 'Revisie Model Heerhugowaard').
- 02 De aannemer verstrekt minimaal 5 werkdagen voor het invullen van de termijnstaat het revisiewerk aan de directie, zodat de opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om dit te controleren op juistheid. De hoeveelheden hiervan worden pas opgevoerd wanneer de revisie is goedgekeurd door de directie.
- 03 De aan de directie verstrekte revisie behelst het totaal aan uitgevoerde werk waarop de revisie betrekking heeft, inclusief reeds eerder verstrekte revisie. Eventuele revisie van aanpassingen van eerdere aangebrachte zaken dient hierin te zijn verwerkt.
- 04 Verrekening van de onderdelen en de bijbehorende hoeveelheden waarop de revisie betrekking heeft vindt uitsluitend plaats indien de aannemer heeft voldaan aan het gestelde in lid 01 en 02 van deze paragraaf.
- 05 Alle gevraagde revisiegegevens dienen digitaal te worden ingemeten in RD-stelsel (x en y) en ten opzichte van NAP (z) (Dit geldt ook voor hulpstukken, appendages, moffen, etc) in centimeter nauwkeurig.
- 06 De lagenindeling als beschreven in bijlage 'Revisie Model Heerhugowaard' wordt middels een standaardfile (DWG) door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- 07 De aannemer verstrekt digitale tekeningen:
 - 1) CAD-bestand in DWG-format (ACAD 2010), conform lagenindeling als beschreven in 'Revisie Model Heerhugowaard';
 - 2) pdf-bestand van de onder 1) genoemde tekeningen met daarop de gevraagde (zie deze paragraaf/bijlage 'Revisie Model Heerhugowaard') gegevens aan de Directie.
- 08 De aannemer dient de in het 'Revisie Model Heerhugowaard' (na aanbesteding overhandigt) gevraagde gegevens voor de specifieke onderdelen riool (gemaal, put, leiding, inlaat, overstort, kunstwerk, etc.) in het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 'Revisie Model Heerhugowaard Riool' (excel-bestand) in te voeren en gelijk aan de voortgang van de werkzaamheden hiervan, gelijktijdig met de ingemeten revisie (zie deze paragraaf) te verstrekken aan de opdrachtgever.
- 09 Alle revisiegegevens dienen per onderdeel in één bestand te staan (1 DWG (ACAD 2010), 1 pdf per onderdeel en 1 XLS); OV in één apart bestand en riool in één apart bestand.
- 10 Indien de geleverde gegevens aantoonbaar afwijken van het gevraagde dienen deze gegevens binnen 2 werkdagen na melding door de opdrachtgever opnieuw aangeleverd te worden, zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.
- 11 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (zegge tweehonderdenvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 12 De onderdelen van het werk van welke de revisiegegevens niet tijdig worden aangeleverd worden als 'niet gereed' beschouwd. Er volgt dan ook GEEN betaling/verrekening voor deze onderdelen voordat de revisie door de directie is ontvangen en goedgekeurd.

81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 22	EISEN EN UITVOERING
81 22 19	EISEN AAN HET RESULTAAT: EAB EN SLIJTLAGEN; ARTIKEL VERVALT