

Bijlage 4: Programma van Eisen Europese Aanbesteding Uitrustkleding VHRM - 2021

Algemene eis			
AE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
AE	1	<p>De uitrustkleding voldoet aan de van toepassing zijnde huidige wettelijke eisen. Het betreft hier de wetten en richtlijnen (EU) evenals de normen (EN_NEN) met hun aanvullingen geldig op het moment van productie en geldig op het moment van aflevering.</p> <p>De inschrijver toont bij indienen van de offerte certificaten, verklaringen en/of rapporten die zijn opgesteld en afgegeven door een onafhankelijk en door een erkend keuringsinstituut. De bijgevoegde certificaten, verklaringen en/of rapporten zijn bij voorkeur in de Nederlandse taal. Indien deze niet voorhanden zijn dienen deze in Engelse of Duitse taal te zijn opgesteld.</p>	<p>De volgende richtlijnen, normen en/of publicaties zijn van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEN-EN 1149-5 - NEN-EN 469, 2020
AE	2	<p>De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij Brandweer Hollands Midden in gebruik zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen, respectievelijk accessoires die mogelijk samen met het aangeboden product gebruikt kunnen worden en heeft hiermee rekening gehouden met de inschrijving.</p> <p>De uitrustkleding dient met elk merk en type persoonlijke beschermingsmiddel te combineren zijn.</p>	<p>Op dit moment zijn in gebruik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hoofdbescherming: Dräger HPS7000 ✓ Handbescherming: Brandbestrijdingshandschoen Granqvists 2.0 met polsmof en HV handschoen M-Safe HPPE Cut-C 14-089 ✓ Communicatie: Sepura portofoon STP9100 ✓ Handlamp: Streamlight SL-20XP, Streamlight Survivor ✓ Ademlucht bescherming: Dräger PSS 7000 ✓ Valbescherming: Petzl Newton Fast Jak ✓ Kadevesten: Secumar Golf alu ✓ Brandweerlaars: Haix Fire Hero2 Haix Fire Flash Gamma <p>Er dient rekening mee gehouden worden dat items door de jaren heen kunnen wijzigen. Uitgangspunt is dat deze middelen in de regel worden gebruikt door brandweer Nederland.</p>

Algemene eis			
AE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
AE	3	<p>Uitrukkleding bestaat als set uit een broek en jas inclusief bretels en naambadges. De schouderstukken zijn losse onderdelen van de set uitrukkleding.</p> <p>Uitrukkleding is zandkleurig (kaki / goud). De knie- en elleboogstukken zijn in slijtvast materiaal uitgevoerd. De kleur is zwart en de samenstelling van het materiaal is dusdanig dat de bewegingsvrijheid van de knieën en ellebogen maximaal is.</p>	
AE	4	De linker- en rechterbovenarm van de jas is voorzien van het brandweerlogo. Dit logo is volgens beeldmerk en landelijke huisstijl uitrukkleding.	Informatie over de huisstijl is te vinden op: www.ifv.nl en www.brandweer.nl/huisstijl
AE	5	Aan de binnenzijde van de jas wordt een uitwisselbare naamstrook (van de drager) geplaatst. De plaatsbepaling van deze naamstrook vindt na definitieve gunning in overleg plaats met de opdrachtgever.	Zie aantallen van de naamstroken in Bijlage 4a.
AE	6	De jas moet kunnen worden uitgevoerd met een schouderstuk i.v.m. functieherkenbaarheid. Hiervoor is de jas op de voor- en achterzijde voorzien van klittenbandstroken. Exacte positie is in overleg met opdrachtgever na definitieve gunning.	Document Functionele herkenbaarheid is in Bijlage 4a toegevoegd.
AE	7	De korte jas is complementair met de salopette en vice versa en wordt functioneel gedragen bij alle standaard repressieve taken die je van de brandweer Hollands Midden kan verwachten.	De uitrukkleding wordt gedragen bij de standaard brandweertaken zoals brandbestrijding, technische hulpverlening, incidenten met gevaarlijke stoffen en assistentie bij waterongevallen.
AE	8	<p>De inschrijver stelt ten behoeve van de gebruikerstest 10 sets uitrukkleding ter beschikking. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de aanbestedende dienst.</p> <p>De aanbestedende dienst stelt zich ten doel de uitrukkleding in oorspronkelijke staat terug te leveren. De aanbestedende dienst is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaan zijn tijdens de gebruikerstesten.</p>	<p>De aangeboden test uitrukkleding mag gebruikt zijn op voorwaarde dat deze qua type en gebruik identiek zijn als de aanbieding.</p> <p>De aangeboden test uitrukkleding dient te voldoen aan de gestelde normering op het moment van der gebruikerstesten.</p>

Veiligheidsregio



HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

Functionele eis			
FE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
FE	1	De uitrukkleding dient de drager in alle omstandigheden en posities te beschermen. Bij alle bewegingen van het lichaam, in combinatie met de andere persoonlijke uitrusting en beschermingsmiddelen is het niet mogelijk dat lichaamsdelen onbeschermd raken. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	De omstandigheden en posities zijn gerelateerd aan de te verrichten werkzaamheden behorend bij die van de brandweer in Nederland. Het gaat hierbij om brandbestrijding, technische hulpverlening, incidenten met gevaarlijke stoffen en het assisteren bij waterongevallen.
FE	2	De jas is uitgevoerd met comfortabele, voldoende hoog en voor de keel en nek goed afsluitbare kraag.	De helmen van BHM zijn voorzien van een kin-neklap. Bij de overgang tussen de kin-neklap en het uitrukpak mogen geen huid- of haardelen zichtbaar zijn.
FE	3	De schouders zijn voorzien van een padding of gelijkend zodat het langdurig dragen van het ademluchttoestel prettig blijft. Deze padding mag de bewegingsvrijheid van de jas niet beperken. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	4	De klittenbandstroken voor de schouderstukken functieherkenbaarheid is aan de voor- en achterzijde afgedekt met een strook stof wat overeenkomt met de stof buitenzijde jas.	
FE	5	De schouderstukken met opdruk, t.b.v. functieherkenning in het werkveld, zijn onderdeel van de opdracht en zijn conform de eisen van het IFV (Voormalig NVBR document).	Document functionele herkenbaarheid en aantallen zijn in Bijlage 4a toegevoegd.
FE	6	Aan de binnenzijde van de jas is een ophang lus geplaatst om de jas op te kunnen hangen wanneer geen kledinghanger voorhanden is. Deze lus mag tijdens het dragen niet voelbaar zijn. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	7	De manchetten van de mouwen zijn voorzien van een aangenaide duim lus. Deze duim lus is voldoende stevig voor haar werking en mag geen belemmering vormen wanneer deze niet wordt gebruikt. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	8	Op de voorpanden van de jas tussen borst en schouder zijn twee opgenaide lussen aangebracht ten behoeve van de speaker-mikes van de portofoons. Deze zelfde lussen worden tevens aangebracht op de schouderstukken voor de jas.	De exacte positie van de lussen zal in goed overleg samen met opdrachtgever na gunning worden bepaald.

Functionele eis			
FE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
FE	9	<p>Op de jas is op borsthoogte het voorpand aan de linker- en rechterzijde een portofoonzak opgenaaid. Aan de onderzijde van deze portofoonzak is één of meerdere openingen geplaatst zodat regen- en bluswater wat in de portofoonzak komt direct wordt afgevoerd.</p> <p>De portofoonzak is van dusdanig formaat dat de in gebruik zijnde portofoon inclusief aansluiting speaker-mike in de portofoonzak past.</p> <p>De portofoonzak kan aan de bovenzijde worden afgesloten, bij voorkeur met klittenband, om het uit de zak vallen van de portofoon tijdens werkzaamheden te voorkomen. Bij deze afsluiting is rekening gehouden met een doorgang voor portofoonantenne en het snoer van de speaker-mike.</p>	
FE	10	Op de jas zijn centraal op het voorpand op de rit overslag twee bevestigingsmogelijkheden (lussen) t.b.v. apparatuur (handlamp e.d.) aangebracht.	De exacte positie, uitvoering en maatvoering zullen in goed overleg met opdrachtgever na gunning worden bepaald.
FE	11	De jas is voorzien van één met rits afsluitbare binnenzak.	De exacte positie, uitvoering en maatvoering zullen in goed overleg met opdrachtgever na gunning worden bepaald.
FE	12	De jas is voorzien van een met een rits afsluitbare "Napoleon" zak.	De exacte positie, uitvoering en maatvoering zullen in goed overleg met opdrachtgever na gunning worden bepaald.
FE	13	De binnenzijde van de opgenaaide linker jaszak is voorzien van een lus met ophanghaak om o.a. handschoenen aan de buitenzijde van de jas te kunnen ophangen.	
FE	14	<p>De jas is aan de buitenzijde voorzien van twee opbergzakken, welke voldoende diep zijn uitgevoerd.</p> <p>De zakken zijn voorzien van een met klittenband afsluitbare klep zodat vuil, regen- en bluswater niet in de zakken kan komen.</p>	<p>We gaan ervan uit dat één blushandschoen maat 12 in één jaszak past.</p> <p>De exacte positie, uitvoering en maatvoering zullen in goed overleg samen met de opdrachtgever na gunning worden bepaald.</p>



HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

FE	15	De broek is voorzien van 2 opgenaaide, met klittenband afsluitbare zakken. De zakken zijn van dusdanige afmeting dat één blushandschoen maat 12 in de zak kan worden opgeborgen. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
-----------	-----------	--	--

Functionele eis			
FE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
FE	16	Eén van de twee opgenaaide broekzakken heeft een mogelijkheid om een slangensleutel of multi-tool eenvoudig op te kunnen bergen zonder dat dit hinder geeft bij het meedragen en de onderzijde van de zak beschadigd. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	17	De taille van de broek is op eenvoudige wijze aan te passen aan de drager bijvoorbeeld door gebruik te maken van een met klittenband verstelbare band. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	18	Het systeem van de aanpasbare taille van de broek op de drager is bestendig gedurende de levensduur van de broek.	
FE	19	De salopette is voorzien van comfortabele, elastische, brede en verstelbare bretels. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
		Bij defect raken/het wassen moet de bretels op eenvoudige wijze te vervangen en te verwijderen zijn. Het eenvoudig uitwisselen wordt tijdens de gebruikerstest getoetst.	
FE	20	De lengte van de bretels is aan de voorzijde eenvoudig te verstellen. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest .	
FE	21	De bretels is voorzien van een jukstuk zodat de bretelband tijdens het dragen niet van de schouder glijdt. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	22	Het jukstuk is geen belemmering tijdens het dragen van ademlucht. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
FE	23	Voor vrouwelijke dragers van de uitrukkleding geven de bretels aan de voorzijde geen belemmering. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	

Functionele eisen			
FE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
FE	24	De dijbeenzakken van de salopette zijn voorzien van een met klittenband afsluitbare klep zodat vuil, regen- en bluswater niet in de zakken kan komen. Verder zijn de zakken aan de onderzijde voorzien van kleine gaatjes/openingen zodat eventueel ingetreden vocht/vuil, via deze gaatjes/openingen afgevoerd kan worden.	<p>De afmeting van de gaatjes/openingen is van dusdanige afmeting dat kleine te verwachten voorwerpen zoals pen, potlood of punt van de slangensleutel er niet doorheen kan gaan.</p> <p>Ook zijn de gaatjes/openingen zo geconstrueerd dat uitscheuren wordt voorkomen.</p> <p>De exacte positie, uitvoering en maatvoering zullen in goed overleg samen met de opdrachtgever na gunning worden bepaald.</p>
FE	25	<p>Aan de onderzijde van de broekspijpen salopette zijn geen ritsen of klittenbandstroken met extra stof daarachter aangebracht.</p> <p>De diameter van de broekspijp is dusdanig van grootte dat deze over de uitruklaars heen past zonder dat de beschermende functie verloren gaat.</p>	Onder beschermende functie verstaan wij dat er geen mogelijkheid is dat rookgassen van onderaf in de broekspijp omhoog kunnen komen.
FE	26	De salopette heeft links en rechts op heuphoogte doortasten, deze zijn afsluitbaar met klittenband of een degelijke drukknop, waarvan bij het dragen geen hinder wordt ondervonden. Dit wordt getoetst in de gebruikerstest.	

Technische eis			
TE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
TE	1	<p>CE labels aan de binnenzijde van de kleding dienen conform de EN normen opgesteld te zijn en mogen geen additioneel nadelige invloed geven op ademend vermogen en draagcomfort.</p> <p>Tevens dient het label te kunnen worden voorzien van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normeringen • Maatvoering • Type en samenstelling • Productiedatum (maand en jaar) 	
TE	2	Het materiaal van de tussenlaag van de uitrukkleding dient van PTFE te zijn.	
TE	3	<p>De naden, verbindingen en (aan)sluitingen laten geen vloeistoffen door naar de binnenzijde. Naden zijn deugdelijk, kwalitatief hoogwaardig afgewerkt.</p> <p>Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.</p>	
TE	4	De rits in de voorzijde van de jas en de salopette mogen niet worden uitgevoerd worden in kunststof.	
TE	5	<p>De nieuwe striping is volgens de meest recente huisstijl conform brandweer Nederland.</p> <p>Deze striping is geseald en gesegmenteerd aangebracht. Bij beschadiging is de striping te vervangen of te repareren.</p> <p>De striping is flexibel en bij voorkeur verlijmd aangebracht zodat een optimum aan draagcomfort kan worden gerealiseerd.</p> <p>De striping mag niet loslaten bij gebruik van de werkzaamheden van de brandweer. Dit zal worden getoetst bij de beheerderstest.</p>	<p>Informatie over de huisstijl is te vinden op: www.brandweer.nl/huisstijl en www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Nieuwe-huisstijl-uitrukkleding-brandweer.aspx</p> <p>Hierbij valt te denken aan situaties met vocht, hitte, koude en regelmatig wassen.</p>
TE	6	<p>De klittenbandstroken behoudt zijn functionaliteit gedurende de levensduur van het uitrukkpak.</p> <p>Wanneer de klittenbandstroken binnen 8 jaar zijn functionaliteit verliest worden deze door de opdrachtnemer kosteloos vervangen.</p>	

Technische eis			
TE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
TE	7	<p>De uitrukkleding is maatvast, waterdicht naar de binnenzijde, UV- bestendig bij opslag.</p> <p>De uitrukkleding behoudt haar oorspronkelijke eigenschappen, ook na diverse was –en reinigingsbeurten dan wel langdurige blootstelling aan bluswater c.q. vuil water en hoge temperaturen als gevolg van (UV/hitte) straling, geleiding en stroming.</p> <p>Uitgangspunt hierbij is dat is dat de uitrukkleding aan de NEN-EN 469-2020 blijft voldoen gedurende de periode dat de uitrukkleding in gebruik is.</p>	<p>De opdrachtgever begrijpt dat hier een onderhoudsconcept aan ten grondslag ligt om deze kwaliteit te waarborgen. Dit komt terug in de aan te leveren onderhoudsinstructie.</p>
TE	8	De (rits)sluiting van de jas dient de drager voldoende te beschermen en mag niet onbedoeld openschieten.	
TE	9	De sluiting dient zo te zijn geconstrueerd dat in noodgevallen de jas snel te ontsluiten is. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
TE	10	De voorsluiting van de salopette bestaat uit kwalitatief goede rits en is voorzien van een goed sluitende overslag met bijvoorbeeld klittenbandsluiting of even gemakkelijke alternatieve overslagsluiting. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
TE	11	De onderzijde van de pijpen nemen geen vocht op en zijn rondom slijtvast afgewerkt. Ook slijtage aan de binnenzijde van de salopette op wreef van de laars, schoen en rits is uitgesloten. Dit zal worden getoetst in de gebruikerstest.	
TE	12	De korte jas met salopette dient in deze combinatie verenigbaar te zijn zoals genoemd in NEN-EN 469 2020 (en), Klasse 2.	

Technische eis			
TE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
TE	13	<p>De uitrukkleding is in confectiematen leverbaar. De uitrukkleding is geschikt om door zowel mannelijke als vrouwelijke brandweermensen te worden gedragen.</p> <p>De confectiemaattabel biedt hierbij een zo'n breed mogelijke range van confectiematen aan.</p> <p>Per confectiemaat genoemd in de toelichting dienen maximaal vijf (5) verschillende lengtematen leverbaar te zijn. Waarvan twee (2) korter dan de standaard confectiemaat en twee (2) langer dan de standaard confectiemaat.</p> <p>Doelstelling is confectiematen van uitrukkleding aan te bieden voor het repressieve personeel van de BHM welke $\geq 95\%$ afdekt.</p>	<p>Conform de NEN-EN 13402-2:2002 dient de uitrukkleding minimaal geleverd te kunnen worden in de volgende confectiematen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XS • S • M • L • XL • XXL • XXXL <p>Huidige maatvoering is beschreven in Bijlage 4B</p>
TE	14	<p>Voor uitzonderingen op de confectiematen conform de NEN-EN 13402-2:2002 van circa $\leq 5\%$ van het repressieve personeel van de BHM dienen aanpassingen op de confectiematen of maatwerk mogelijk te zijn. Dit zal zonder meerkosten geleverd worden.</p>	

Implementatie-eis			
IE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
IE	1	Alle repressieve medewerkers worden door de opdrachtnemer ingemeten.	
IE	2	Het aanmeten wordt uitgevoerd door de leverancier c.q. fabrikant aangewezen persoon met ervaring op het gebied van het in- en aanmeten van kleding.	
IE	3	Het aanmeten vindt plaats in de kazernes waarbij de medewerker is aangesloten.	
IE	4	De vrijwilligers zullen in de avond of op zaterdag aangemeten moeten worden. Hiervoor wordt één contactmoment per kazerne in de avond ingepland.	
IE	5	De 24-uurs- en piketmedewerkers worden ingemeten tijdens kantooruren op achtereenvolgende dagen op de vier beroepskazernes.	
IE	6	De opdrachtnemer houdt bij het aanmeten rekening met een aantal veegmomenten voor personen die verhinderd zijn tijdens de reguliere meetsessies. Het aantal veegmoment wordt na definitieve gunning verder afgestemd met de leverancier.	
IE	7	<p>De leverancier dient in maximaal 1 A4 een plan van aanpak op te stellen hoe het aanmeten, registreren en uitleveren van de uitrukkleding plaats gaat vinden.</p> <p>De leverancier dient in maximaal 1 A4 een globale realistische tijdsplanning te maken in weken en te beschrijven hoe de fases verlopen om alle medewerkers van uitrukkleding te voorzien.</p>	<p>Het afstemmen van dit plan van aanpak en de gefaseerde tijdsplanning wordt besproken in het verificatieoverleg. Vervolgens wordt het definitieve inplannen en vormgeven van het plan van aanpak na gunning in goed overleg en na akkoord met de opdrachtgever uitgevoerd.</p> <p>Het plan van aanpak en de globale tijdsplanning zullen niet worden meegenomen ter beoordeling.</p>

Onderhoud, reparatie, controle en beheerseis			
OE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
OE	1	Tot de leveringsomvang behoort een duidelijk reinigings- en wasvoorschrift van de fabrikant.	Het voorschrift geeft aan hoe de uitrukkleding machinaal gereinigd kan worden, welke randvoorwaarden voor dit proces noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld welke type reinigingsmiddelen en welke dosering gebruikt moeten worden. Het voorschrift dient na gunning te worden overlegd.
OE	2	De uitrukkleding dient na een waterafstotende behandeling tenminste voor 10 wasbeurten waterafstotend te blijven.	
OE	3	De inschrijver garandeert tot 8 jaar en/of 55 bewassingens na levering de functionele inzetbaarheid van de uitrukkleding bij normaal gebruik.	Onder normaal gebruik wordt verstaan de reguliere uitrukken die bij de brandweer te verwachten zijn en deelname aan de reguliere koude en warme oefeningen en opleidingen.
OE	4	Na ingebruikname geeft de leverancier aan hoeveel krimp er plaatsvindt na hoeveel wassingen bij de uitrukkleding. De droogtijd en droogtemperatuur wordt door de leverancier aangegeven, rekening houdend met het feit dat de kleding wordt gedroogd in een droogkamer.	Hierbij wordt rekening gehouden met temperatuur, wastijd, type chemie en dosering chemie. De pakken worden uitgehangen aan kledingrekken en -hangers die momenteel in gebruik zijn.
OE	5	De uitrukkleding dient te worden voorzien van een door VRHM aangeleverde RFID chip. Waarvan één voor in de broek en één voor in de jas bestemd is.	Locatie van de chip in de broek en jas wordt bepaald in overleg met en na akkoord van de opdrachtgever na gunning.
OE	6	De jas en broek heeft een afsluitbare inspectie-opening. De sluiting mag tijdens het gebruik niet onbedoeld opengaan. Dit wordt getoetst in de gebruikerstest.	Deze afsluitbare inspectie-opening is om de kwaliteit van de tussenlaag (lagen) te kunnen inspecteren.
OE	7	De uitrukkleding moet gereinigd kunnen worden met een industriële wasmachine. Vooraf bij levering dient te worden aangegeven welke wasprogramma en wasmiddelen moeten worden gebruikt. De opdrachtgever treedt zonder meerkosten in overleg met de wasmachine- en chemieleverancier voor het instellen van de wasprogramma's en zeepautomaten.	Indien sprake is van afwijkende wasmiddelen die niet voorhanden zijn bij de leverancier Diversey, dan dient de aanbieder aan te geven welke wasmiddelenleverancier deze wasmiddelen levert.

Onderhoud, reparatie, controle en beheerseis			
OE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
OE	8	Inschrijver verzorgt op locatie binnen de regio van de VRHM één instructie voor maximaal zes (6) personen t.b.v. inspectie uitrustkleding. Deze instructie is voor de opdrachtgever kosteloos.	Deze instructie zal plaats vinden in de PFU werkplaats in Gouda.
OE	9	Indien fluorcarbon-verbindingen worden gebruikt dan mogen deze absoluut geen C8 bevatten.	Alle toegepaste chemicaliën dienen aan de Europese verordening voor chemische stoffen REACH te voldoen.
OE	10	Vijf (5) personen van de PFU werkplaats van de VRHM ontvangen een uitgebreide kosteloze aanmeetinstructie zodat zij met een pas-set de juiste maat van een set uitrustkleding kunnen bepalen voor nieuwe instroom medewerkers.	Leverancier levert na gunning een beknopte digitale hand-out aan met aanmeetinstructie. Het format zal worden afgestemd in overleg met de opdrachtgever.

Commercieel juridische eis			
CJ	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
CJ	1	De Opdrachtgever verwacht dat de opdrachtnemer bij calamiteiten of garantieafhandeling binnen 2 uur telefonisch reageert om de geschikte acties te overleggen met opdrachtgever.	
CJ	2	De garantietermijn op de kwaliteit van de uitrukkleding bedraagt ten minste 24 maanden na aflevering en acceptatie waarbij alle eventuele kosten van herstel of vervanging inclusief transport –en/of verzendkosten voor rekening van de opdrachtnemer zijn. De garantie gaat in vanaf het moment van eigendomsoverdracht. Dit geldt ook voor uitrukkleding die op een later moment worden aangekocht.	
CJ	3	Binnen een garantieperiode van 24 maanden is de opdrachtnemer gehouden gebreken, welke zich in de garantieperiode voordoen, geheel kosteloos richting de Opdrachtgever te herstellen, met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gebreken die niet binnen redelijke tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden aan de opdrachtnemer zijn gemeld; ✓ gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage; ✓ gebreken die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel veroorzaakt door van buiten komende oorzaken gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden door de Opdrachtgever of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 	
CJ	4	De Opdrachtnemer geeft bij het tekenen van de Overeenkomst aan wie de vaste contactpersoon is voor de afhandeling van calamiteiten en/of garantieafhandeling.	
CJ	5	Het nabestellen van nieuwe uitrukkleding alsmede reparatie-onderdelen zijn minimaal 9 jaar na gunning verkrijgbaar.	

Commercieel juridische eis			
Cl	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
CJ	6	De productiedatum van de uitrukkleding is maximaal 6 maanden oud bij aflevering.	Met 6 maanden wordt bedoeld de periode tussen productie en afleveren bij VRHM. De productiedatum is ten alle tijden te herleiden.
CJ	7	Bij de productie van de uitrukkleding is er geen sprake van kinderarbeid, levensgevaarlijke werksituaties, extreem lange werktijden of negatieve effecten op inheemse volken of andere gemeenschappen. Bij de productie van de uitrukkleding vindt er geen verontreiniging van het milieu plaats.	Voldoet aan de Code of Conduct ISO 45001 Toon dit aan in maximum 1 x A4 tekst.
CJ	8	<p>De opgegeven all-in prijs is vast en onveranderlijk lopende de overeenkomst.</p> <p>Vervolgens kan per 1 januari 2023 éénmaal per jaar na overleg en uitdrukkelijke schriftelijk goedkeuring door Opdrachtgever, een eventuele prijsverhoging van de producten worden doorgevoerd.</p> <p>Prijsverhogingen dienen uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de voorgenomen prijsverhoging schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de Opdrachtgever. Een eventuele prijsaanpassing is gebaseerd op de prijsontwikkelingen in de voorgaande periode.</p> <p>De maximale verhoging wordt gebaseerd op de CBS-index voor Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008. Het wordt berekend voorafgaand aan een nieuw jaar.</p> <p>Het uitgangspunt van de berekening grondslag is bepaald op 1 dec van het voorafgaande jaar (ingangdatum contract = 100%).</p> <p>Indien deze index aangeeft dat prijsontwikkelingen lagere prijzen voor Opdrachtgever tot gevolg hebben dienen deze eveneens te worden doorgevoerd vanaf genoemde datum.</p>	
CJ	9	Prijswijzigingen t.g.v. wettelijke wijzigingen mogen na onderbouwing en uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever worden doorgevoerd boven op de CBS-indexering.	

Commercieel juridische eis			
CI	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
CJ	10	In overleg met leverancier zal door opdrachtgever tijdens de levensduur van de uitrukkleding, indien gewenst een steekproef worden genomen om te bepalen of de gebruikte en gewassen kleding nog voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van hittebescherming en thermisch comfort.	De steekproef vindt plaats bij een onafhankelijk keuringsinstituut. De opdrachtgever is zich bewust van dat het hier gaat om een destructieve test. Voor de test wordt een pak gekozen die mechanisch en thermisch belast zijn almede een hoge frequentie van bewassing heeft. Kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever.
CJ	11	<p>Alle prijzen zijn all-in excl. BTW. In de prijzen dienen alle kosten ten behoeve van en/of samenhangend met het leveren van het artikel en te zijn begrepen, zoals en niet beperkt tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ alle kosten samenhangend met het Franco ✓ levering DDP conform Incoterms ✓ op een door de Opdrachtgever aan te geven adres in Nederlands leveren van de artikelen ✓ alle kosten samenhangend met personeel <p>Deze prijzen zijn geldig/vast tot en met het einde van de overeenkomst en vallen buiten welke (prijs) aanpassing dan ook. Wijzigingen in grondstofkosten, productiekosten, loonkosten, en/of andere worden niet verrekend.</p> <p>Afwijkingen in daadwerkelijk afgenomen hoeveelheden ten opzichte van fictieve hoeveelheden hebben geen prijsconsequenties en zullen nimmer aanleiding zijn tot enige vergoeding/schadeloosstelling/compensatie vanuit de Opdrachtgever richting de Opdrachtnemer.</p>	

Leveringseis			
LE	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
LE	1	De uitrukkleding wordt gebruiksklaar geleverd.	
LE	2	De leverende partij verpakt de totaallevering Uitrakkleding op een pallet. Na distributie worden de pallets door leverende partij weer opgehaald voor hergebruik.	
LE	3	Enkel de daadwerkelijke geleverde uitrukkleding kunnen door de opdrachtgever gefactureerd worden.	
LE	4	<p>Bij nalevering na van het plaatsen van een bestelling bedraagt de levertijd maximaal 13 kalenderweken.</p> <p>Bij elke week die wordt overschreden wordt 10% korting per week overschrijding berekend. Uitgangspunt is dat het minimum aantal per bestelde pakken bestaat uit een batch van vijf sets uitrukkleding bestaande uit een broek en een jas, met een maximum van een batch van 30 sets uitrukkleding.</p>	
LE	5	De te leveren uitrukkleding is 100% identiek aan de kleding die ingezet is tijdens de gebruikerstest.	
LE	6	<p>In het eerste jaar vindt minimaal éénmaal per half jaar een evaluatiegesprek plaats tussen opdrachtgever en leverancier. In deze evaluatie wordt besproken hoe de dienstverlening afgesproken in de overeenkomst wordt uitgevoerd en indien nodig in goed overleg bijgestuurd.</p> <p>Na het eerste jaar vindt dit gesprek gedurende de overeenkomst minimaal éénmaal per jaar plaats.</p>	Na gunning zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever samen een planning opstellen.
LE	7	<p>De leverancier levert drie weken na afloop van ieder kwartaal een managementrapportage met daarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aantal bestelde en geleverde uitrukkpakken per uitvoering per batch ✓ Bestel- en leverdatum van de bestelde uitrukkpakken ✓ Gehanteerde prijs per geleverde uitrukkpak ✓ Doorlooptijd op een reparatiecyclus welke vallen onder garantie 	

Facturatie- en administratieve eis			
FEA	Nr	Omschrijving eis VRHM	Toelichting VRHM
FEA	1	<p>De facturering dient te geschieden door middel van één factuur per uitgevoerde levering (deelopdracht).</p> <p>Per levering (deelopdracht) zal er aan de opdrachtnemer een bestelordernummer worden verstrekt.</p>	
FEA	2	<p>De opdrachtnemer dient facturen digitaal (email, bij voorkeur in het format XML), te versturen aan de betreffende veiligheidsregio. Alle facturen dienen te zijn voorzien van de volgende gegevens:</p> <p>Veiligheidsregio Hollands Midden Afdeling Financiën Postbus 1123 2302 BC Leiden</p> <p>Digitaal: digitalefacturen@vrhm.nl</p>	
FEA	3	<p>De opdrachtgever zal de facturen van de opdrachtnemer binnen 30 dagen, na ontvangst in goede orde, voldoen.</p>	