

Notabestek

**Raamovereenkomst
Leveren en
aanbrengen bomen
(2021-24)**

Titel

Aanbestedende dienst	Gemeente Zeist
Aanbestedingsnummer	2021-24
Datum	24-09-2021
Status	Definitief

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : Raamovereenkomst leveren en aanbrengen bomen NVI
Besteknummer : 21-087-003
Opdrachtgever : Gemeente Zeist
Datum : 24 september 2021
Status : Definitief (24-09-2021)

Gemeente Zeist

Postadres: Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres:
Het Rond 1
3701 HA Zeist

T. 14 030
E. zeist@zeist.nl
I. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Renswoudsestraatweg 15b,
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
32 PLANTEN BOMEN	11
321 PLANTEN BOMEN MAAT 16-18 WORTELGOED	11
322 PLANTEN BOMEN MAAT 18-20 WORTELGOED	13
33 PLANTEN BOMEN	14
331 PLANTEN BOMEN MAAT 16-18 KLUITGOED	14
332 PLANTEN BOMEN MAAT 18-20 KLUITGOED	17
334 PLANTEN BOMEN MAAT 125-150CM KLUITGOED	20
335 PLANTEN BOMEN MAAT 150-175CM KLUITGOED	21
3. Bepalingen	24
01 Algemeen en administratief	25
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	25
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	25
51 Groenvoorzieningen	26
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	26
51 02 Eisen en uitvoering	26
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	27
62 0 Algemeen	27
62 02 Eisen en uitvoering	27

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2022 en loopt af op 31-12-2023. Er is een optie tot verlenging voor een periode van tweemaal één jaar. Opdrachtgever kan besluiten de overeenkomst niet te verlengen, waarbij opdrachtgever zijn besluit niet hoeft te motiveren.

De duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden is 2 jaar (24 maanden).

Plantwerkzaamheden mogen uitsluitend tussen 15 november en 15 april worden uitgevoerd.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de uitvoeringsperiode en met de gangbare productie normen.

Als er geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdrachten door derden uit te laten voeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijving van de opleveringsdatum een boeteregeling van € 500,- per werkdag worden gehanteerd. In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
130020			Toegevoegde bestekspost				
130020	510103		Maaien gewas.	are	19,50	F	
			Betreft eventueel maaien lang (berm)gras				
			voorafgaand aan frezen van de bestaande zode				
			t.p.v. aan te leggen boomgroeiplaats in gazon.				
		9.	Tot 10m2 per aan te leggen boomgroeiplaats.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een				
			erkend eindverwerker. Acceptatiekosten voor				
			rekening van de aannemer.				
130030			Gewijzigd bestekspostnummer				
130030	222107		Frezen.	are	19,50	F	
			Betreft frezen bestaande (gras)zode t.p.v. aan te				
			leggen boomgroeiplaats in gazon.				
		9.	Tot 10m2 per aan te leggen boomgroeiplaats.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		9	Eventueel lang (berm)gras voorafgaand aan frezen				
			maaïen en vervoeren naar erkend verwerker.				
			Acceptatiekosten voor de aannemer.				
130040			Gewijzigd bestekspostnummer				
130040	515101		Verwijderen bomen.	st	100,00	F	
			Betreft verwijderen dode boom ten behoeve van				
			terug te planten boom, inclusief eventuele				
			boompalen en gietranden				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,10m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m				
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van				
			de aannemer.				
130050			Gewijzigd bestekspostnummer				
130050	515101		Verwijderen bomen.	st	100,00	F	
			Betreft verwijderen dode boom ten behoeve van				
			terug te planten boom, inclusief eventuele				
			boompalen en gietranden				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,11m tot 0,20m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m				
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			eindverwerker. Acceptatiekosten voor rekening van				
			de aannemer.				
141010			Gewijzigde bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141010	620299		Opstellen verkeersplan	keer	6,00	F
			Het verkeersplan moet zijn voorzien van eventuele			
			omleidings- en faseringstekeningen.			
			Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar			
			figuren uit CROW-publicatiereeks 'Werk in			
			Uitvoering' Handboek Wegafzettingen 96b			
			E.e.a. met inachtneming van het gestelde in			
			hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.			
			Inclusief:			
			-verkeersplan			
			-maken tekeningen			
			Verkeersplan ter goedkeuring 2 weken voor start			
			werkzaamheden deelopdracht aan directie			
			aanbieden.			
			Per deelopdracht dient het verkeersplan			
			aangeboden te worden.			
			Het actualiseren incl. eventuele bijkomende			
			kosten van het verkeersplan dient in de			
			eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
142010			Gewijzigde bestekspost			
142010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F
			Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden			
			tijden de gehele duur van het werk i.o.m.			
			directie.			
			Betreft plaatsen, verplaatsen, instandhouden en			
			verwijderen van de afzettingen			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1204 / 1205 van Handboek			
			Wegafzettingen 96b			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
			= 30 km/h			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
142020			Toegevoegde bestekspost			
142020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F
			Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden			
			tijden de gehele duur van het werk i.o.m.			
			directie.			
			Betreft plaatsen, verplaatsen, instandhouden en			
			verwijderen van de afzettingen			
		1.	Stationaire afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer 1201a/ 1201b/ 1221 van Handboek			
			Wegafzettingen 96b			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
			= 30 km/h			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
142040			Toegevoegde bestekspost			
142040	620206		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	20,00	F
			Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden			
			tijden de gehele duur van het werk i.o.m.			
			directie.			
			Betreft plaatsen, verplaatsen, instandhouden en			
			verwijderen van de afzettingen			
		1.	Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in			
			Uitvoering' figuurnummer 1332 van het Handboek			
			Wegafzettingen 96b			
			.2 Met materiaal van de aannemer			
142050			Toegevoegde bestekspost			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
142050	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	50,00	F		
			Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden					
			tijden de gehele duur van het werk i.o.m.					
			directie.					
			Betreft plaatsen, verplaatsen, instandhouden en					
			verwijderen van de afzettingen					
		1.	Stationaire afzetting volgens					
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'					
			figuurnummer 1321c/d en 1322b					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu					
			= 30 km/h					
			2 Met materiaal van de aannemer					
142060			Toegevoegde bestekspost					
142060	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	200,00	F		
			Ten behoeve van: de uit te voeren werkzaamheden					
			tijden de gehele duur van het werk i.o.m.					
			directie.					
			Betreft plaatsen, verplaatsen, instandhouden en					
			verwijderen van de afzettingen					
		1.	Stationaire afzetting volgens					
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'					
			figuurnummer 1102b, 1103b, 1121a, 1122b, 1123b					
			2 Met materiaal van de aannemer					
200030			Gewijzigde bestekspost					
200030	220101		Grond ontgraven uit boomgroeiplaats	m3	256,00	F		
			Betreft: ontgraven van grond inclusief evt.					
			wortelresten en stenen t.b.v. aanbrengen van					
			bomenzand in boomgroeiplaats					
			Grondsoort: divers					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			Ontgraven grond vervoeren volgens bestekspost					
			200040. Evt. vrijkomende wortelresten en stenen					
			vervoeren naar erkend eindverwerker volgens					
			bestekspostnummer 230010 en 230020.					
			Afmeting groeiplaats: gemiddeld 4m2					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8m. Per					
			boomgroeiplaats 3,2m3 ontgraven.					
			Onstane gat dezelfde dag weer aanvullen tot					
			maaiveldhoogte. Indien nodig tijdelijke					
			afscherming plaatsen.					
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2 m					
		3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05					
			m					
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
			theoretisch profiel van ontgraving					
200080			Gewijzigde bestekspost					
200080	831499		Aanbrengen elementverharding	m2	100,00	F		
			Betreft: aanbrengen elementverharding met					
			materiaal vrijgekomen bij bestekspost 200010,					
			inclusief bijleveren van eventueel tekortkomend					
			materiaal.					
			Gerekend is met het aanbrengen van gemiddeld 5m2					
			elementverharding tegels en 8 opsluitbanden.					
			Alleen herbruikbaar materiaal terug aanbrengen.					
			Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren op					
			basis van offerte bij deelopdracht.					
			Hoeveelheidsbepaling bijleveren op basis van					
			vooropname.					
			Type materiaal: gebakken en betonnen					
			straatklinkers, betontegels, opsluitbanden en					
			troittoirbanden.					
			Afmeting materiaal: divers					
			Tijdelijk depot conform postnummer 200010					
			bezemschoon opleveren.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200090			Gewijzigde bestekspost				
200090	831499		Aanbrengen elementverharding	m2	600,00	F	
			Betreft: aanbrengen elementverharding met				
			materiaal vrijgekomen bij bestekspost 200010,				
			inclusief bijleveren van eventueel tekortkomend				
			materiaal.				
			Gerekend is met het aanbrengen van gemiddeld 10m2				
			elementverharding tegels en 8 opsluitbanden.				
			Alleen herbruikbaar materiaal terug aanbrengen.				
			Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren op				
			basis van offerte bij deelopdracht..				
			Hoeveelheidsbepaling bijleveren op basis van				
			vooropname.				
			Type materiaal: gebakken en betonnen				
			straatklinkers, betontegels, opsluitbanden en				
			troittoirbanden.				
			Afmeting materiaal: divers				
			Tijdelijk depot conform postnummer 200010				
			bezemschoon opleveren.				
			Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.				
210010			Gewijzigde bestekspost				
210010	220101		Grond ontgraven uit boomgroeiplaats	m3	960,00	F	
			Betreft: ontgraven van grond inclusief evt.				
			wortelresten en stenen t.b.v. aanbrengen van				
			bomengrond in boomgroeiplaats				
			Grondsoort: zand/klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			Ontgraven grond vervoeren volgens bestekspost				
			210020. Evt. vrijkomende wortelresten en stenen				
			vervoeren naar erkend eindverwerker volgens				
			bestekspostnummer 230010 en 230020.				
			Afmeting groeiplaats: gemiddeld 4m2.				
			Acceptatiekosten voor voor rekening van aannemer.				
		.9.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8m. Per				
			boomgroeiplaats 3,2m3 ontgraven, waarvan 1,6m3				
			terzijde zetten en 1,6m3 vervoeren volgens				
			bestekspost 210020.				
			Onstane gat dezelfde dag weer aanvullen tot				
			maaiveldhoogte. Indien nodig tijdelijke				
			afscherming plaatsen.				
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,5 m				
		3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05				
			m				
		1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
210030			Gewijzigde bestekspost				
210030	220399		Leveren en aanbrengen bomengrond	m3	480,00	F	
			Betreft leveren en aanbrengen van bomengrond in				
			boomgroeiplaats, ontgraven volgens bestekspost				
			210010				
			Grondsoort: bomengrond 8-12% organische stof	m3			480,00 L
			Gerekend is met 1,6m3 per boom				
			Bomengrond leveren en homogeen mengen met volgens				
			bestekspost 210020 terzijde gezette grond.				
			Mengsel laagsgewijs aanbrengen conform Handboek				
			Bomen 2018, art. 3.21.				
			Voorafgaand de bodem van de ontgraven groeiplaats				
			loswerken met getande bak tot een diepte van 0,1m				
			De aanvulling verdichten conform Handboek Bomen				
			2018.				
220010			Gewijzigde bestekspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220010	222199		Betreft het loswerken van de groeiplaats van een boom in open grond, voorafgaand aan het planten van een boom.	st	20,00	F	
			Afmeting per plantplaats 1,5m x 1,5m				
			De groeiplaats loswerken door middel van spitten met getande bak, bewerkingsdiepte 0,8m.				
			Evt. vrijkomende wortelresten en stenen vervoeren naar erkend eindverwerker volgens bestekspostnummer 230010 en 230020.				
			Acceptatiekosten voor voor rekening van aannemer.				
230010			Toegevoegde bestekspost				
230010	220199		Afvoeren en storten van wortelresten	ton	10,00	F	
			Betreft het afvoeren en storten van wortelresten naar een erkend eindverwerker vrijgekomen bij het ontgraven en/of spitten van boomgroeiplaatsen conform besteksposten 200030, 210010 en 220010.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			Verrekening van de kosten op basis van nacalculatie/stortbonnen.				
230020			Toegevoegde bestekspost				
230020	220199		Afvoeren en storten van puinresten	ton	20,00	F	
			Betreft het afvoeren en storten van puinresten naar een erkend eindverwerker vrijgekomen bij het ontgraven en/of spitten van boomgroeiplaatsen conform besteksposten 200030, 210010 en 220010.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			Verrekening van de kosten op basis van nacalculatie/stortbonnen.				
300060			Gewijzigde bestekspost				
300060	510599		Leveren en aanbrengen beluchtingssysteem	st	80,00	F	
			Betreft: Aanbrengen AquaMax Bio beluchtingssysteem.				
			Situering: Bij te planten bomen maat 16-18 cm, maat 18-20 cm in verharding				
			De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkruit tot maximaal 0,8 m				
			beneden maaiveld;				
			Gesleufde drainbuis; materiaal 100 % biologisch afbreekbaar/composteerbaar,	st			80,00 L
			kleur wit, diameter drainbuis 80 mm, lengte per boom 2,5 m				
			Verticale beluchtingsbuis: 1st per boom.				
			Materiaal 100% biologische afbreekbaar/composteerbaar, kleur wit.				
			Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :				
			- T-stuk in ringleiding, Bio T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st	st			80,00 L
			- Drainbuis; Bio buis gesleufd, diameter buis 80 mm; 1.0 m, verticaal aansluiten op T-stuk	st			80,00 L
			- Ventilatie deksel. Bio schroef eindkap; eindkap met afschroefbare deksel diameter 80 mm, 1 st.	st			80,00 L
			Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.				
			Leverancier: GreenMax o.g.				
32			PLANTEN BOMEN				
321			PLANTEN BOMEN MAAT 16-18 WORTELGOED				
321010			Gewijzigde bestekspost				
321010	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 1, incl. 2 boompalen en gietrand	st	4,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321020	515299		Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm wortelgoed	st		4,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 1				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		8,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		8,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		4,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan				
			boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een				
			overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2				
			groei seizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek				
			Bomen 2018.				
			Gewijzigde bestekspost				
321030	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm,	st	19,00	F	
			categorie 2, incl. 2 boompalen en gietrand				
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken				
			plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				
			Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm wortelgoed	st		19,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 2				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaam	st		38,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		38,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		19,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan				
			boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een				
			overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2				
			groei seizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek				
			Bomen 2018.				
			Gewijzigde bestekspost				
321030	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm,	st	7,00	F	
			categorie 3, incl. 2 boompalen en gietrand				
321030	515299		Betreft: leveren en planten van bomen in te maken				
			plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				
			Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm wortelgoed	st		7,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		14,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		14,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		7,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
321040			Gewijzigde bestekspost				
321040	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 4, incl. 2 boompalen en gietrand	st	4,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm wortelgoed	st		4,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 4 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		8,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		8,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		4,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
322			PLANTEN BOMEN MAAT 18-20 WORTELGOED				
322010			Gewijzigde bestekspost				
322010	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 1, incl. 2 boompalen en gietrand	st	18,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm wortelgoed	st		18,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		36,00	L
			Lengte 2,50m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
						Diameter: 90-100mm Inclusief aanbrengen boomband Boomband: materiaal: kokos incl. bevestigingsmateriaal Inclusief aanbrengen gietrand Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen. Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.	st		36,00	L
322020						Gewijzigde bestekspost				
322020	515299					Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 2, incl. 2 boompalen en gietrand Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018. Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond. De gehele plantplaats vlak afwerken Boom: maat 18-20cm wortelgoed Te leveren conform plantlijst categorie 2 (bijlage 3 plantlijst) Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband Boompaal: onverduurzaamd Lengte 2,50m Diameter: 90-100mm Inclusief aanbrengen boomband Boomband: materiaal: kokos incl. bevestigingsmateriaal Inclusief aanbrengen gietrand Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen. Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.	st	4,00	F	
							st		4,00	L
							st		8,00	L
							st		8,00	L
							st		4,00	L
33						PLANTEN BOMEN				
331						PLANTEN BOMEN MAAT 16-18 KLUITGOED				
331010						Gewijzigde bestekspost				
331010	515299					Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 1, incl. 2 boompalen en gietrand Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018. Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond. De gehele plantplaats vlak afwerken Boom: maat 16-18cm kluitgoed Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst) Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband Boompaal: onverduurzaam Lengte 2,50m Diameter: 90-100mm	st	75,00	F	
							st		75,00	L
							st		150,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331020	515299		Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		150,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		75,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
			Gewijzigde bestekspost				
331030	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 2, incl. 2 boompalen en gietrand	st	75,00 F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm kluitgoed	st		75,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 2 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		150,00	L
			Lengte 2,50m				
331030	515299		Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		150,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		75,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
331030	515299		Gewijzigde bestekspost				
			Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 3, incl. 2 boompalen en gietrand	st	35,00 F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 16-18cm kluitgoed	st		35,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 3 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaam	st		70,00	L
331030	515299		Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		70,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		35,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
331040			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								
			Gewijzigde bestekspost					
331040	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 4, incl. 2 boompalen en gietrand	st	15,00	F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.					
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.					
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.					
			De gehele plantplaats vlak afwerken					
			Boom: maat 16-18cm kluitgoed	st			15,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 4 (bijlage 3 plantlijst)					
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband					
			Boompaal: onverduurzaamd	st			30,00	L
			Lengte 2,50m					
			Diameter: 90-100mm					
			Inclusief aanbrengen boomband					
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st			30,00	L
			bevestigingsmateriaal					
			Inclusief aanbrengen gietrand					
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st			15,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen					
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								
331050			Gewijzigde bestekspost					
331050	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 5, incl. 2 boompalen en gietrand	st	5,00	F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.					
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.					
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.					
			De gehele plantplaats vlak afwerken					
			Boom: maat 16-18cm kluitgoed	st			5,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 5 (bijlage 3 plantlijst)					
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband					
			Boompaal: onverduurzaam	st			10,00	L
			Lengte 2,50m					
			Diameter: 90-100mm					
			Inclusief aanbrengen boomband					
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st			10,00	L
			bevestigingsmateriaal					
			Inclusief aanbrengen gietrand					
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st			5,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen					
			Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
331060			Gewijzigde bestekspost					
331060	515299		Leveren en planten van bomen, maat 16-18cm, categorie 6, incl. 2 boompalen en gietrand Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018. Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond. De gehele plantplaats vlak afwerken Boom: maat 16-18cm kluitgoed Te leveren conform plantlijst categorie 6 (bijlage 3 plantlijst) Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband Boompaal: onverduurzaamd Lengte 2,50m Diameter: 90-100mm Inclusief aanbrengen boomband Boomband: materiaal: kokos ncl. bevestigingsmateriaal Inclusief aanbrengen gietrand Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen Lengte per gietrand 1,80m, gerekend met een overlap van 0,10m Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen. Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.	st	5,00	F		
				st			5,00	L
				st			10,00	L
				st			10,00	L
				st			5,00	L
332			PLANTEN BOMEN MAAT 18-20 KLUITGOED					
332010			Gewijzigde bestekspost					
332010	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 1, incl. 2 boompalen en gietrand Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018. Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond. De gehele plantplaats vlak afwerken Boom: maat 18-20cm kluitgoed Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst) Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband Boompaal: onverduurzaamd Lengte 2,50m Diameter: 90-100mm Inclusief aanbrengen boomband Boomband: materiaal: kokos incl. bevestigingsmateriaal Inclusief aanbrengen gietrand Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen. Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.	st	2,00	F		
				st			2,00	L
				st			4,00	L
				st			4,00	L
				st			2,00	L
332020			Gewijzigde bestekspost					
332020	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 2, incl. 2 boompalen en gietrand	st	36,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken				
			plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				
			Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm kluitgoed	st		36,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 2				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		72,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		72,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		36,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan				
			boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een				
			overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2				
			groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek				
			Bomen 2018.				
332030			Gewijzigde bestekspost				
332030	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm,	st	24,00	F	
			categorie 3, incl. 2 boompalen en gietrand				
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken				
			plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				
			Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm kluitgoed	st		24,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 3				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaam	st		48,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		48,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		24,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan				
			boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een				
			overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2				
			groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek				
			Bomen 2018.				
332040			Gewijzigde bestekspost				
332040	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm,	st	13,00	F	
			categorie 4, incl. 2 boompalen en gietrand				
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken				
			plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de				
			Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de				
			plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm, kluitgoed	st		13,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 4				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		26,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		26,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		13,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
332050			Gewijzigde bestekspost				
332050	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 5, incl. 2 boompalen en gietrand	st	11,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm, kluitgoed	st		11,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 5				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		22,00	L
			Lengte 2,50m				
			Diameter: 90-100mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st		22,00	L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		11,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
332060			Gewijzigde bestekspost				
332060	515299		Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 6, incl. 2 boompalen en gietrand	st	2,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 18-20cm, kluitgoed	st		2,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 6				
			(bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st		4,00	L
			Lengte 2,50m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		.	.	.	.	Diameter: 90-100mm				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen boomband				
		.	.	.	.	Boomband: materiaal: kokos incl.	st		4,00	L
		.	.	.	.	bevestigingsmateriaal				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen gietrand				
		.	.	.	.	Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		2,00	L
		.	.	.	.	Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
		.	.	.	.	Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
		.	.	.	.	Inclusief nazorg en hergroei-garantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
		.	.	.	.	Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
332070		.	.	.	.	Gewijzigde bestekspost				
332070	515299	.	.	.	.	Leveren en planten van bomen, maat 18-20cm, categorie 7, incl. 2 boompalen en gietrand	st	2,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
		.	.	.	.	Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
		.	.	.	.	De gehele plantplaats vlak afwerken				
		.	.	.	.	Boom: maat 18-20cm, kluitgoed	st		2,00	L
		.	.	.	.	Te leveren conform plantlijst categorie 7 (bijlage 3 plantlijst)				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen 2 boompalen en boomband				
		.	.	.	.	Boompaal: onverduurzaamd	st		4,00	L
		.	.	.	.	Lengte 2,50m				
		.	.	.	.	Diameter: 90-100mm				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen boomband				
		.	.	.	.	Boomband: materiaal: kokos incl.	st		4,00	L
		.	.	.	.	bevestigingsmateriaal				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen gietrand				
		.	.	.	.	Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st		2,00	L
		.	.	.	.	Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
		.	.	.	.	Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
		.	.	.	.	Inclusief nazorg en hergroei-garantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
		.	.	.	.	Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
334		.	.	.	.	PLANTEN BOMEN MAAT 125-150CM KLUITGOED				
334010		.	.	.	.	Gewijzigde bestekspost				
334010	515299	.	.	.	.	Leveren en planten van bomen, maat 125-150cm, categorie 1, incl. 1 boompaal en gietrand	st	11,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
		.	.	.	.	Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
		.	.	.	.	De gehele plantplaats vlak afwerken				
		.	.	.	.	Boom: maat 125-150cm kluitgoed	st		11,00	L
		.	.	.	.	Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst)				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband				
		.	.	.	.	Boompaal: onverduurzaam	st		22,00	L
		.	.	.	.	Lengte 1,50m				
		.	.	.	.	Diameter: 70-80mm				
		.	.	.	.	Inclusief aanbrengen boomband				
		.	.	.	.	Boomband: materiaal: kokos incl.	st		22,00	L
		.	.	.	.	bevestigingsmateriaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334020	515299		Inclusief aanbrengen gietrand	st	11,00	F	L
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen				
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
							
							
			Gewijzigde bestekspost				
							
334020	515299		Leveren en planten van bomen, maat 125-150cm, categorie 1, incl. 1 boompaal en gietrand	st	11,00	F	L
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 125-150cm kluitgoed				
			Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd				
			Lengte 1,50m				
334020	515299		Diameter: 70-80mm	st	22,00	L	L
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.				
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen				
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
335	515299		PLANTEN BOMEN MAAT 150-175CM KLUITGOED	st	10,00	F	L
							
							
			Gewijzigde bestekspost				
							
			Leveren en planten van bomen, maat 150-175cm, categorie 1, incl. 1 boompaal en gietrand				
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
335010	515299		Boom: maat 150-175cm kluitgoed	st	10,00	L	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 1 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd				
			Lengte 1,50m				
			Diameter: 70-80mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.				
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
335010	515299		Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st	10,00	L	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
							
							
							
							
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
335020			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								
			Gewijzigde bestekspost					
335020	515299		Leveren en planten van bomen, maat 150-175cm, categorie 2, incl. 1 boompaal en gietrand	st	4,00	F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.					
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.					
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.					
			De gehele plantplaats vlak afwerken					
			Boom: maat 150-175cm kluitgoed	st			4,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 2 (bijlage 3 plantlijst)					
			Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband					
			Boompaal: onverduurzaamd	st			8,00	L
			Lengte 1,50m					
			Diameter: 70-80mm					
			Inclusief aanbrengen boomband					
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st			8,00	L
			bevestigingsmateriaal					
			Inclusief aanbrengen gietrand					
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st			4,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen					
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								
335030			Gewijzigde bestekspost					
335030	515299		Leveren en planten van bomen, maat 150-175cm, categorie 3, incl. 1 boompaal en gietrand	st	4,00	F		
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.					
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.					
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.					
			De gehele plantplaats vlak afwerken					
			Boom: maat 150-175cm kluitgoed	st			4,00	L
			Te leveren conform plantlijst categorie 3 (bijlage 3 plantlijst)					
			Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband					
			Boompaal: onverduurzaam	st			8,00	L
			Lengte 1,50m					
			Diameter: 70-80mm					
			Inclusief aanbrengen boomband					
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st			8,00	L
			bevestigingsmateriaal					
			Inclusief aanbrengen gietrand					
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st			4,00	L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen					
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m					
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.					
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335040			Gewijzigde bestekspost				
335040	515299		Leveren en planten van bomen, maat 150-175cm, categorie 4, incl. 1 boompaal en gietrand	st	4,00	F	
			Betreft: leveren en planten van bomen in te maken plantgat conform handboek bomen 2018.				
			Inclusief laden vanuit depot opdrachtgever aan de Jagerssingel en vervoeren naar en lossen bij de plantplaats. Maximale transportafstand 10 km.				
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond.				
			De gehele plantplaats vlak afwerken				
			Boom: maat 150-175cm kluitgoed	st			4,00 L
			Te leveren conform plantlijst categorie 4 (bijlage 3 plantlijst)				
			Inclusief aanbrengen 1 boompaal en boomband				
			Boompaal: onverduurzaamd	st			8,00 L
			Lengte 1,50m				
			Diameter: 70-80mm				
			Inclusief aanbrengen boomband				
			Boomband: materiaal: kokos incl.	st			8,00 L
			bevestigingsmateriaal				
			Inclusief aanbrengen gietrand				
			Gietrand LDPE 3 x 300mm, groen	st			4,00 L
			Aanbrengen 0,20m boven maaiveld en vastmaken aan boompalen				
			Lengte per gietrand 2,00m, gerekend met een overlap van 0,10m				
			Inclusief nazorg en hergroeigarantie gedurende 2 groeiseizoenen.				
			Nazorg (logboek) en watergeven conform Handboek Bomen 2018.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 06 Betalingsregelingen: declaraties****01 06 03 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting m.u.v. besteksposten 400010 t/m 400060. Voor besteksposten 400010 t/m 400060 kan na overleg met de opdrachtgever, maximaal 2x per jaar een termijnbedrag worden afgerekend. Dit geldt alleen voor de bomen die overeenkomstig de bepalingen onder 51 54 01 op dat moment in een goede conditie verkeren.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 09 Uitvoeringsdossier**

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Correspondentie bewoners (waaronder klachtenafhandeling);
 - Verslaglegging oplevermoment;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Flora en Fauna uitvoeringsfase;
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Zeist en de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

02 De insporingsdiepte van materieel mag in gazon ten hoogste 20 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 10 Bij rijstrookafsluitingen op ontluitingswegen moet gebruik worden gemaakt van verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
- 12 [VERWIJDERD] Bij alle werkzaamheden, zoals verwoord in deel 2.2 van dit bestek, die op en/of nabij wegen (niet zijnde A-wegen) plaatsvinden, dienen de kosten voor de benodigde toe te passen verkeersvoorzieningen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. Er is hiervoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 opgenomen, ditzelfde geldt voor de werkzaamheden uit de tbs-posten.
- 13 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 14 Werkzaamheden langs categorie ontsluitingswegen dienen als statische werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

