

Nota van Inlichtingen

Europese Openbare procedure (2021-24)

Datum verzending 24 september 2021

ROV Leveren en aanbrengen Bomen



Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	01.29.01	in lid 08 spreekt u over "algemene afwijkingen/ overtredingen" waarvoor een boete van 500 euro per situatie per dag opgelegd kan worden. Wilt u beschrijven voor welke algemene afwijkingen / overtredingen deze boete kan worden opgelegd?	Dit betreft overschrijding van de opleveringsdatum. 05 Tijdsbepaling aangevuld met boeteregeling
2	01.13.09	U spreekt in dit artikel over vergunningen aanvragen en eventueel verlengen. Wilt u aangeven welke vergunning door ON moeten worden geregeld en op welke bestekspost deze vergunningen worden verrekend?	Deze bepaling is niet van toepassing, wordt verwijderd (bepaling verwijderd)
3	01.06.03	Dit artikel betekent dat de nazorg conform de posten in hoofdstuk 40 pas na 2 jaar worden betaald. Dat is niet wenselijk vanwege de dan langdurige voorfinanciering. Wilt u dit artikel aanpassen dan wel de posten voor de nazorg aanpassen zodat de werkzaamheden voor de nazorg wel met de reguliere termijn per 4 weken kunnen worden verrekend?	01 06 03 de tekst is aangepast m.u.v. besteksposten 400010 t/m 400060. Voor deze besteksposten kan na overleg met de opdrachtgever, maximaal 2x per jaar een termijn bedrag worden afgerekend. Dit geldt alleen voor het aantal bomen die overeenkomstig de bepalingen onder 51 54 01 op dat moment in een goede conditie verkeren. (bepaling aangepast)
4	Indexering	De opgenomen artikelen 01.01.02 en 01.04.07 lijken met elkaar in tegenspraak. Wij gaan er vanuit dat, gezien de looptijd ook redelijk is, de Risicoregeling conform artikel 01.04.07 van toepassing is, klopt dat?	De prijzen kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst niet worden geïndexeerd. Na 31-12-2023 mogen de prijzen worden geïndexeerd voorafgaand aan een eventuele eerste verlenging
5	staartposten	In het bestek zijn geen staartposten opgenomen. Wij gaan er vanuit dat de reguliere staartposten kunnen worden toegevoegd aan de in te dienen inschrijfstaat. Klopt dat?	In de inschrijfstaat in het .pdf-document Raamovereenkomst leveren en planten bomen zijn de staartkosten opgenomen evenals in het .rsx-document van de raamovereenkomst
6	321010 - 321020- 321030- 321040	In deze posten wordt verwezen naar de bijlage 3, "Lijst te leveren bomen". De verwijzing in de bijlage naar de diverse posten lijkt niet te kloppen, posten 321010 t/m 321040 zijn niet opgenomen. Wilt u bijlage 3 controleren en zo nodig aanpassen zodat duidelijk is welke bomen voor welke post moeten worden gerekend?	Genoemde besteksposten staan wel opgenomen in de bijlage. Verwijzing naar bijlage 2 in besteksposten 321010 t/m 335040 gewijzigd naar verwijzing naar bijlage 3.
7	post 300060	In deze post lijkt het te leveren materiaal niet compleet opgenomen te zijn, Wilt u dit controleren en zo nodig aanpassen.	Bestekspost gewijzigd en leveranties
8	post 22001	In post 22001 wordt gesproken over vrijkomende wortelresten en stenen die moeten worden afgevoerd en waarvan de acceptatiekosten voor ON zijn. Wilt u een indicatie geven van de omvang van deze vrijkomende stromen?	Post toegevoegd voor het afvoeren van groenafval en een post toegevoegd voor het afvoeren van puinresten. Evtuele vrijkomend puin en wortelresten afvoeren naar erkend eindverwerker volgens toegevoegde besteksposten 230010 en/of 230020.
9	posten 210010 en 210020/ 30	In post 210010 wordt 960 m3 grond ontgraven ten behoeve van groeiplaatsverbetering. In de posten vervoeren en leveren (gesproken wordt over mengen en opzij gezette grond) wordt slechts 480 m3 gerekend. Dit lijkt niet juist. Wilt u bekijken of de hoeveelheden correct zijn en de posten zo nodig aanpassen?	Dit klopt omdat de groeiplaats volledig moet worden ontgraven zodat de bodem op 0,80m diepte kan worden losgewerkt met een getande bak. De helft van de ontgraven grond dient te worden vervoerd naar de grondbank. De andere helft dient te worden gemengd met bomengrond en het mengsel moet dan worden teruggebracht in het ontstane gat.
10	posten 200080- 200090	In deze post is opgenomen het bijleveren van tekortkomend materiaal. De materialen zijn divers en de omvang niet te bepalen. De kosten hiervoor zijn derhalve niet af te prijzen. Wilt u een stelpost opnemen waarmee de kosten voor bijleveren worden vergoed zodat deze post goed is te begroten zonder gokken wat de kosten voor bijleveren zijn?	De kosten voor het bijleveren van tekortkomend materiaal maken geen onderdeel meer uit van deze besteksposten. Het bijleveren van eventueel tekortkomende materialen kan de aannemer tijdens het opstellen van de deelopdrachten apart offreren. Bij akkoord op het geoffreerde kan de aannemer de materialen bijleveren.
11	post 200040	Ontgraven grond moet conform post 200040 worden afgevoerd naar de grondbank van OG. Is deze grondbank tijdens reguliere werktijden geopend om grond te brengen?	Ja de grondbank is geopend tijdens reguliere werktijden
12	post 200040	Ontgraven grond moet conform post 200040 worden afgevoerd naar de grondbank van OG. Wilt u aangeven waar deze grondbank is gevestigd zodat de transportkosten goed kunnen worden bepaald.	De maximale transportafstand is 15km, hiermee kan worden gerekend
13	post 142010	In deze post is een aantal tekstdelen opgenomen die ertoe leiden dat het geen kostenhomogene post is geworden. Dit zijn; Indien nodig van verkeersregelaars, zo nodig toepassen van een VRI. Per situatie zijn de omstandigheden verder zeer wisselend wat vraagt om een zeer gevarieerd aantal verkeersmaatregelen. Bovendien is de duur van de werkzaamheden die wordt bepaald door de omvang van de deelopdracht niet te verrekenen. Door de hoeveelheid resultaatsverplichting in stuks op te nemen in het bestek is deze post nu niet af te prijzen. Wilt u voor verschillende situaties ook separate besteksposten opnemen en een tijdcomponent toevoegen zodat kostenhomogene besteksposten ontstaan en de daadwerkelijke werkzaamheden correct zijn af te rekenen.	Voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen zijn besteksposten toegevoegd. De uit te voeren verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en mogen na goedkeuring door opdrachtgever van het op te stellen verkeersplan worden uitgevoerd.

14	post 130020	In post 130020 stelt u dat eventueel gras gemaaid moet worden. Wilt u dit maaien als separate post opvoeren zodat deze werkzaamheden ook separaat kunnen worden verrekend indien nodig.	Bestekspost toegevoegd
15	post 110010	In post 110010 zijn 400 KLIC- meldingen opgenomen voor het planten van 400 bomen. Een KLIC melding wordt gedaan voor een groter vak (maximaal 500x500 m2). Moeten wij er vanuit gaan dat de locaties van de te planten bomen zo verspreid zijn dat voor iedere individuele boom een separate KLIC melding moet worden gedaan?	Er is een theoretische mogelijkheid dat er voor iedere te planten boom een klic-graafmelding moet worden gedaan. De verwachting is dat deze hoeveelheid Klic-meldingen in werkelijkheid niet nodig zal zijn
16	Nvl	Hoe gaat OG om met leveren van bomen? Dit omdat het bestek een gemiddelde prijs gaat geven en nu nog niet bekend is welke boomsoort daadwerkelijk geleverd gaat worden. Houdt dat in dat de aannemer iedere boom uit de plantlijst moet leveren voor de 'gemiddelde' prijs? Of is dit slechts ter indicatie om gelijk prijsniveau van alle meeschrijvende partijen te krijgen. Anders zou dit zowel in het voor of in het nadeel van één van beide partijen (OG of ON) kunnen uitvallen. Stel dat van de 10 gevraagde soorten er 2 ver boven de gemiddelde prijs uit komen en dat OG juist voor dat soort kiest dan is dat nadelig voor de aannemer	Het klopt dat de aannemer de bomen moet leveren voor een gemiddelde prijs. Bij het opstellen van de catgorien is er rekening mee gehouden dat de bomen per categorie binnen een bepaalde prijsrange vallen, zodat er zo goed mogelijk een gemiddelde prijs wordt bepaald.
17	Nvl	Gestand doen van prijzen gedurende de overeenkomst van max 4 jaar. Hoe gaat de OG om met prijsstijgingen van met name de te leveren bomen, aangezien deze nog niet bij overeenkomst gelijk ingekocht of vast gelegd kunnen worden. Het is OG bekend dat de boomrijzen de laatste jaren extreem gestegen zijn en dat leveranciers/kwekers de prijzen niet verder weten dan gemiddeld 1 planseizoen. (Diverse kwekers hebben al aangegeven geen prijs af te 'kunnen' geven voor 4 jaar)	Deze overeenkomst gaat over een periode van 2 jaar. Bij een eventuele verlenging mogen prijzen worden geïndexeerd
18	Nvl	Hoe gaat OG om met prijsindex per jaar (gezien de stijgingen van m.n. het afgelopen ja(a)r(en) M.n. beplanting is ruim gestegen (dikwijls verdubbeld)	Deze overeenkomst gaat over een periode van 2 jaar. Bij een eventuele verlenging mogen prijzen worden geïndexeerd
19	Nvl	Vraag, wij hebben een ideale tevredenheidsverklaring m.b.t. de 3 gevraagde referenties /kerncompetenties, echter die staan niet in de format zoals weergegeven in de leidraad op pag. 18 e.v. Mag onze getekende tevredenheidsverklaring incl. toelichting, welke inhoudelijk overeenkomt met gevraagde ingediend worden?	Om de inschrijvingen te kunnen beoordelen verplichten we iedere inschrijver dezelfde documenten aan te leveren bij de inschrijving. Iedere inschrijver is daartoe verplicht alle gevraagde documenten in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor de referentie-formats. Inschrijvingen die niet voldoen aan alle vereisten kunnen ter zijde worden gelegd en niet meegenomen worden in de verdere procedure.
20	Nvl	Alle posten leveren en planten van bomen is incl. 2 jaar nazorg en garantie, daartoe behoort ook watergeven. Wordt het water geven van alle bomen verrekend op de post 510010 watergeven? Of moeten deze worden opgenomen worden onder de posten 40?	Nee, het watergeven voor de bomen die vallen onder de nazorg en garantie dient te worden afgeprijsd onder posten 40. De post 510010 betreft ter beschikking stelling voor het inzetten van een tractor met watertank incl. machinist t.b.v. het op afroep watergeven van bomen waarvan de nazorgperiode is verstreken en die buiten deze raamovereenkomst om door derden zijn geplant
21	Nvl	Dienen de onderhoudsposten onder (40) nazorg en hergroei-garantie aangeboden te worden per jaar/seizoen of voor 2 jaar? (overeenkomstduur)	De onderhoudsposten dienen te worden aangeboden voor de periode van nazorg gedurende 2 jaar na aanplant van de bomen
22	Nvl	Posten onder 40, water geven zo vaak als nodig, het zou beter zijn als de OG een vast aantal beurten weergeeft, omdat hierdoor verschil van inzicht bestaat en daarnaast kan het een droog of een natseizoen zijn wat het aantal watergeefrondes erg beïnvloed. Staat OG er voor open om dit gelijkwaardig in het bestek te zetten zodat iedere aannemer gelijk aantal beurten kan afprijzen, zoals in bomenbestek Amersfoort ook is weergegeven. Bomen hebben immers een vast aantal watergeefbeurten nodig en bij droog weer extra beurten	Nee, het is de verantwoordelijkheid van de aannemer en is onderdeel van de nazorggarantie. Het is geen frequentieverplichting, maar een resultaatverplichting. Het aantal keer watergeven is naar eigen inzicht van de aannemer.
23	Bestekspost 141010 Opstellen verkeersplan	Mogen wij hier uitgaan van uitvoering in één doorlopende fase, zonder tussentijds opbreken van de afzettingen?	De uit te voeren verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en mogen nadat opdrachtgever het op te stellen verkeersplan heeft goedgekeurd en na akkoord van de deelopdracht worden uitgevoerd.
24	Bestekspost 142010 Verkeersmaatregelen	Van te voren is zonder kennis van de locaties en de werkzaamheden niet in te schatten welke verkeersvoorzieningen er getroffen dienen te worden. Om uniforme inschrijvingen te garanderen willen wij u verzoeken om bijvoorbeeld de standaardafzetting 'Werk in Uitvoering' figuur 1201a/b te hanteren als uitgangspunt.	Voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen zijn besteksposten toegevoegd. De uit te voeren verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en mogen na goedkeuring door opdrachtgever van het op te stellen verkeersplan worden uitgevoerd.
25	62 02 01 Algemeen	In lid 12 wordt vermeld dat er geen aparte post is opgenomen voor de verkeersmaatregelen. Dit lijkt in lid 14 (en bestekspost 142010) te worden tegengesproken. Hoe wordt lid 12 bedoeld?	Voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen zijn besteksposten toegevoegd. De uit te voeren verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en mogen na goedkeuring door opdrachtgever van het op te stellen verkeersplan worden uitgevoerd.
26	51 02 11 Insporingdiepte materieel	In lid 02 wordt een maximale insporingsdiepte van 5 mm verlangd. Dit is in de praktijk vaak niet haalbaar. Wij willen u verzoeken om hier een grotere tolerantie toe te passen, bijvoorbeeld 20-25 mm, zeker als een overschrijding als schade wordt gezien.	Maximale insporingsdiepte is aangepast naar 20mm
27	01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie	Wat valt onder herstelbare schade?	Schade waarbij beplantingen en materialen in oorspronkelijke staat kunnen worden hersteld zonder het te hoeven vervangen vallen onder herstelbare schade. Bij ieder schadegeval wordt de hoogte van het schadebedrag door directie en aannemer gezamenlijk vastgesteld.

28	Bestek Hoofdstuk 21 Groeiplaatsverbetering in gras en beplanting met bomengrond	In bestekspost 210030 leveren en aanbrengen bomengrond staat in de tekst dat bomenzand leveren en homogeen mengen met volgens bestekspost 210020 terzijde gezette grond. Mogen we aannemen dat hier bomengrond mee bedoelt wordt?	Klopt bestekspost is aangepast
29	NVI	Ben bezig met bestek, maar zie dat alle te planten bomen zijn opgenomen in 1 post, dus leveren en planten bomen opgenomen in 1 en dezelfde post. Hoe om te gaan met de btw? leveren is 9% en overig 21%. Kan levering van de bomen in een post onder de te planten bomen worden opgenomen met 9% btw?	Het bestek wordt niet aangepast en er worden geen aparte besteksposten opgenomen voor de levering van de bomen. Inschrijvers worden verzocht bij de inschrijving inzichtelijk te maken over welk deel van de totale inschrijfsom 21% BTW berekend is over welk deel van de totale inschrijfsom 9% BTW berekend is en wat de hoogte van de BTW bedragen is. Tevens wordt de uiteindelijke opdrachtnemer verzocht bij het opstellen van de deelopdrachten en op de factuur te vermelden over welk deel van het totaalbedrag 21% BTW en over welke deel van het totaalbedrag 9% BTW berekend wordt en wat de hoogte van de BTW bedragen is'