

Bijlage A1

Standaard kleurenstaat schilderwerken rwzi's en rioolgemalen

Gebouwen:

Buitendeuren	RAL5010	Enzianblauw
Binnendeuren	RAL5014	Duivenblauw
Ramen buiten	RAL5014	Duivenblauw
Ramen binnen	RAL5014	Duivenblauw
Kozijnen buiten	RAL1013	Parelwit
Kozijnen binnen	RAL1013	Parelwit
Dakranden	RAL7032	Kiezelgrijs
Boeiboorden	RAL7032	Kiezelgrijs
Staalconstructies	RAL7032	Kiezelgrijs

Elektrische installaties:

Schakelkasten rioolgemaal	RAL6005	Mosgroen
Elektromotor	RAL1005	Honinggeel
Schakelkasten + panelen binnen	RAL7032	Kiezelgrijs
Schakelkasten + panelen buiten	RAL6005	Mosgroen

Mechanische installaties:

Aanzuigfilters	RAL7032	Kiezelgrijs
Afsluiterwielen	RAL3000	Vuurrood
Appendages	RAL7032	Kiezelgrijs
Beschermkap	RAL7032	Kiezelgrijs
Bewegende onderdelen	RAL3000	Vuurrood
Centrifuge	RAL7032	Kiezelgrijs
Compressor		Fabrieksstandaard
C.V. Circulatiepomp		Fabrieksstandaard
C.V. Expansievaten		Fabrieksstandaard
C.V. Radiatoren	RAL1013	Parelwit
C.V. Verwarmingsketel		Fabrieksstandaard
Debietmeter	RAL5015	Hemelsblauw
Dompelpompen		Fabrieksstandaard
Drukvaten	RAL7032	Kiezelgrijs
Fundatieframe/lekbak	RAL7022	Ombergrijs
Geluiddempers	RAL7032	Kiezelgrijs
Hijspportalen en balken	RAL7032	Kiezelgrijs
Hydrofoortank	RAL5003	Saffierblauw
Lagerhuis	RAL1005	Honinggeel
Leidingen chemicaliën		volgens NEN3050
Leidingen licht		volgens NEN3050
Leidingen lucht		volgens NEN3050
Leidingen water		volgens NEN3050
Leuningen staal	RAL7032	Kiezelgrijs
Loopkat	RAL7032	Kiezelgrijs
Luchtcompressor	RAL5003	Saffierblauw
Motorreductor	RAL1005	Honinggeel
Ondersteuningsconstructie bordes	RAL7032	Kiezelgrijs
Persfilter	RAL7032	Kiezelgrijs
Pomp, droge opstelling	RAL5003	Saffierblauw

Roostergoedpers	RAL7032	Kiezelgrijs
Ruimerbrug	RAL7032	Kiezelgrijs
Slibsilo	RAL1013	Parelwit
Slibsiloband	RAL5010	Enzianblauw
Takel	RAL7032	Kiezelgrijs
Takelhaak	RAL3000	Vuurrood
Tandwielkast	RAL7032	Kiezelgrijs
Terugslagkleppen		
- vaste delen	RAL7032	Kiezelgrijs
- bewegende delen	RAL3000	Vuurrood
Toevoertrechter	RAL7032	Kiezelgrijs
Vriesdroger		Fabrieksstandaard
Water expansievaten	RAL7032	Kiezelgrijs

Indien onderdelen niet zijn aangegeven: Kleur in overleg met vertegenwoordiging van de opdrachtgever.

Niet zichtbare delen mogen in fabriekskleur blijven indien deze voor het medium, de ruimte geschikt zijn. Dit moet door de leverancier worden aangetoond.