

**N285 NOORDELIJKE RANDWEG ZEVENBERGEN
ANNEXEN BIJ DE VRAAGSPECIFICATIE**

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Datum: 30-07-2021
Kenmerk: BG1924
Versie: 1.0
Status: Definitief

Contractnummer: 285.10.03.RE

Inhoud

Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II - Planning	5
Annex III - Het acceptatieplan	6
Annex IV - Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden.....	11
Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst	15
Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	19
Annex VIII - Stelposten	21
Annex IXa- Bankgarantie	23
Annex X - Verzekeringen.....	27
Annex XI - Geschillenregeling	29
Annex XII - Wijzigingen UAV-GC 2005.....	31
Annex XIII - Informatie.....	34
Annex XIV - Veiligheids- en gezondheidsplan.....	35
Annex XV - Garanties	36
Annex XVI – Opdrachtgeversverblijf en werkterrein	41
Annex XVII – Vervanging van sleutelfunctionarissen	42

Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Nr.	Activiteit	Besluit/ vergunning/ ontheffing	Wet	Bevoegd gezag	Verwachte datum verlening	Opmerking
1	Realiseren van het Werk	Bestemmingsplan herziening	Wet ruimtelijke ordening (Wro)	B&W gemeente Moerdijk	Onherroepelijk op 24-04-2019	www.ruimteliijkeplannen.nl
2	Het uitvoeren van sloop-, aanleg-, bouw-, of ontgrondingswerkzaamheden in gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 'zeer laag'	Selectiebesluit	Wet ruimtelijke ordening (Wro)	B&W gemeente Moerdijk	Verleend op 17 juni 2020	-
3	Permanente hogere geluidsbelasting	Vaststellen hogere waarde	Wet Geluidhinder	Provincie Noord-Brabant	27-06-2018	-
4	Beschermen van natuur	Ontheffing Wet Natuurbescherming	Wet natuurbescherming	Provincie Noord-Brabant	Verleend op 18-02-2020.	-
5	Werkzaamheden in de nabijheid van het spoor	Trein Vrije Periode	Spoorwettenwet	ProRail	Nog onbekend	-

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

Artikel 2 Kabels en leidingen (K&L)

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van opdrachtverlening van deze Overeenkomst reeds is bereikt: geen.

Specifieke K&L-tekeningen van bestaande en verwachting nieuwe ligging in relatie tot het nieuwe of te reconstrueren tracé zijn bijgevoegd als document 10.02 in Annex XIII.

Annex II - Planning

In overeenstemming met artikel 2 leden 5 en 6 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en datums in acht te nemen:

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Datum/periode
1	Beschikbaarheid gronden	Opdrachtnemer verricht geen Werkzaamheden op gronden die nog niet ter beschikking staan voor de realisatie van het Werk. Uitgangspunt is dat de benodigde gronden verworven zijn op moment van gunning. In document 14.01 zijn de grondaankooptekeningen opgenomen en in document 14.02 de afspraken die met perceeleigenaren zijn gemaakt in het kader van het grondverwervingsproces. Opdrachtnemer houdt bij het opstellen van de planning van zijn Werkzaamheden rekening met deze gegevens.	Zie de genoemde bijlagen.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst.

Annex III - Het acceptatieplan

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst. In de Vraagspecificatie deel 2 Proces zijn eisen opgenomen waaraan documenten moeten voldoen. Naast deze eisen wordt getoetst op volledigheid van de aangeleverde gegevens. Onderstaande tabel geeft per document een overzicht van het moment van indienen door Opdrachtnemer en de reactietijden van Opdrachtgever. Dit betreft de documenten welke Opdrachtgever in elk geval wil ontvangen. De exacte invulling van deze annex wordt bepaald in de concertiseringsfase op basis van onderbouwing van Opdrachtnemer waarom welke documenten getoetst of geaccepteerd moeten worden.

Nr.	Document (art. 12 lid 1 sub a en sub c BO)	Uiterste datum indienen (art. 12 lid 1 sub b BO)	Aantal exemplaren (stuks) (§ 23 lid 2 UAV-GC 2005)	Acceptatie-Termijn (dagen) (art 12 lid 1 sub e BO)	Eisen (aan document) / criteria (art 12 lid 1 sub d BO)
<i>Projectmanagement</i>					
0	Bankgarantie	14 dagen na gunning	D	21	Art.17 lid 2 e.v. Basisovereenkomst en annex IX
1	Volmacht vertegenwoordiger(s) en vervanger(s) van vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer	14 dagen na gunning	D	14	§2 lid 7, 8 UAV-GC 2005 §1.6 Vraagspecificatie deel 2
2	CAR-verzekering (af-schrift polis en betalingsbewijs)	14 dagen na gunning	1A	14	Annex X
3	Eigen Verklaring zelfstandige hulppersonen	Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden	D	14	§1.2 (1.2.01) Vraagspecificatie deel 2

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

4	V&G-plan ontwerpfase; V&G-plan uitvoeringsfase	Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden	1A D	21	§1.3 (1.3.02) Vraagspecificatie deel 2
<i>Projectbeheersing</i>					
7	De eerste Wekelijkse Rapportage	Na training Wekelijkse Rapportage (in concreteringsfase)	D	7	§1.1 (1.1.02.01) Vraagspecificatie deel 2
8	Termijnstaat	Eerste versie gelijktijdig met Projectkwaliteitsplan; actualisaties conform hetgeen gesteld in Vraagspecificatie deel 2.	1A D	21	§2.2 (2.2.02) Vraagspecificatie deel 2
10	Overall Planning	Eerste versie gelijktijdig met Projectkwaliteitsplan; actualisaties conform hetgeen gesteld in Vraagspecificatie deel 2.	1A D	21	§2.3 (2.3.01) Vraagspecificatie deel 2
11	Projectkwaliteitsplan (PKP)	28 dagen na gunning	2A D	21	§2.5 (2.5.02) Vraagspecificatie deel 2
12	Verzoeken tot Wijziging ex §15 UAV-GC 2005	Zo snel mogelijk na identificeren Wijziging.	D	28	§2.5 (2.5.04) Vraagspecificatie deel 2; §15 UAV-GC 2005
<i>Omgevingsmanagement</i>					
14	BLVC-plan	Vóór aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden	D	21	§3.2 Vraagspecificatie deel 2
17	Ontwerp, tekst en de voorgenomen locatie van de bouwborden	Gelijktijdig met het PKP	D	21	§3.4 (3.4.03) Vraagspecificatie deel 2
19	Verzoeken tot Aanpassing, Maatregelen (VTA, VTM) K&L	Conform planning Opdrachtnemer	D	21	§3.5 (3.5.03) Vraagspecificatie deel 2
20	Projectovereenstemmingen (POS) K&L	Conform planning Opdrachtnemer	D	21	§3.5 (3.5.03) Vraagspecificatie deel 2
<i>Technisch Management</i>					

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

22	V&V-plan Ontwerpwerkzaamheden per ontwerpfase (VO, DO, UO)	Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Ontwerpwerkzaamheden	1A D	21	§4.1 (4.1.02.02) Vraagspecificatie deel 2
23	Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden	Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	1A D	21	§4.1 (4.1.02.03) Vraagspecificatie deel 2
24	Integraal voorlopig ontwerp (VO) inclusief de ontwerpnota en vormgevingsdocument	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Definitief ontwerp	2A D A0- en A3-formaat, ingebonden	28	§4.2 (4.2.01 en 4.2.09) Vraagspecificatie deel 2
24 b	Voorlopig ontwerp (VO) inclusief ontwerpnota en vormgevingsdocument voor Viaduct spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Definitief ontwerp	D	28	§4.2 (4.2.01, 4.2.01.05 en 4.2.09) Vraagspecificatie deel 2
25	Integraal definitief ontwerp (DO) inclusief de ontwerpnota en vormgevingsdocument	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Uitvoeringsontwerp	2A D A0- en A3-formaat, ingebonden	28	§4.2 (4.2.02 en 4.2.09) Vraagspecificatie deel 2
25 b	Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief ontwerpnota en vormgevingsdocument voor Viaduct spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden	D	28	§4.2 (4.2.03, 4.2.03.10 en 4.2.09) Vraagspecificatie deel 2
25 c	Uitvoeringsontwerp (UO) voor omlegging en afvalwater persleiding	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden	D	28	§4.2 (4.2.03, 4.2.03.12 en 4.2.09) Vraagspecificatie deel 2

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

25	Integraal Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief de ontwerpnota en vormgevingsdocument	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden	2A A0- en A3- formaat, ingebonden D	28	§4.2 (4.2.03) Vraagspecificatie deel 2
26	CO ₂ -footprintberekening behorend bij Integraal definitief ontwerp (DO)	Tegelijkertijd met het Integraal definitief ontwerp (DO)	D	21	§4.9 (4.9.01.01) Vraagspecificatie deel 2
27	Opleverdossier Provincie Noord-Brabant	Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005	A / D	21	§4.5 (4.5.01) Vraagspecificatie deel 2
28	Opleverdossier Gemeente Moerdijk	Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005	A / D	21	§4.5 (4.5.03) Vraagspecificatie deel 2
29	Opleverdossier Pro-Rail/Waterschap	Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005	A / D	21	§4.5 (4.5.04 en 4.5.05) Vraagspecificatie deel 2
32	Opleverdossier MJO	Jaarlijks, uiterlijk 21 dagen na (deel)oplevering	D	21	§4.8 Vraagspecificatie deel 2
34	Beheer- en onderhoudsplan tot MJO	Uiterlijk 14 dagen na opdracht	D	21	§4.2 Vraagspecificatie deel 2
35	Beheer- en onderhoudsplan MJO	Uiterlijk 2 maanden voor aanvang Meerjarige Onderhoudsperiode	D	21	§4.8 Vraagspecificatie deel 2
37	Beheer- en onderhoudsplan	Uiterlijk 2 maanden voor oplevering	D	21	§4.2 Vraagspecificatie deel 2

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

33	Termijnstaat MJO	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	D	21	§4.8 Vraagspecificatie deel 2
31	Deelkwaliteitsplan MJO	Uiterlijk 56 dagen voor aanvang werkzaamheden	D	21	§4.8 Vraagspecificatie deel 2

Aantal exemplaren:

A = analoog

D = digitaal

Annex IV - Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 11 van de Basisovereenkomst. In de Vraagspecificatie deel 2 Proces zijn eisen opgenomen waaraan documenten moeten voldoen. Naast deze eisen wordt getoetst op volledigheid van de aangeleverde gegevens. Onderstaande tabel geeft per document een overzicht van het moment van indienen door Opdrachtnemer en de reactietijden van Opdrachtgever. Dit betreft de documenten welke Opdrachtgever in elk geval wil ontvangen. De exacte invulling van deze annex wordt bepaald in de concertiseringsfase op basis van onderbouwing van Opdrachtnemer waarom welke documenten getoetst of geaccepteerd moeten worden.

Nr.	Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Eisen (aan document) / criteria
3	Monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden.	D	§4.2 (4.2.04) Vraagspecificatie deel 2
4	Inrichtings- en beheersplan geodetische Werkzaamheden	Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden.	D	§4.2.5 Vraagspecificatie deel 2
5	Documentplanning	Gelijktijdig met Projectkwaliteitsplan	D	§ 2.3 Vraagspecificatie deel 2
6	Documentplanning MJO	Uiterlijk 21 dagen voor start MJO	D	§ 2.3 Vraagspecificatie deel 2
7	Deelprojectkwaliteitsplan (DKP) incidenten	Uiterlijk 21 vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden	1A D	§1.3 (1.3.05) Vraagspecificatie deel 2
8	Deelprojectkwaliteitsplan (DKP) Kabels en Leidingen	Uiterlijk 21 vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden	1A D	§3.5 (3.5.01) Vraagspecificatie deel 2
9	Beheer- en onderhoudsplan na MJO	Uiterlijk 2 maanden voor einde MJO	D	§4.7 Vraagspecificatie deel 2

Aantal exemplaren:

Contractnummer: 285.10.03.RE

Kenmerk: BG1924

Versie: 1.0

Pagina: 11 / 42

Status: Definitief

Datum: 30-07-2021

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

A = analoog

D = digitaal

Annex V - Vrijkomende materialen

Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie deel 2 – Proces.

Artikel 1 Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.
3. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden en indien wettelijk noodzakelijk te worden gemeld.
4. Hergebruik van niet teerhoudend asfaltgranulaat in de vorm van AGRAC is niet toegestaan.
5. Hergebruik van vrijkomende hoogovenslakken binnen de grenzen van het werk is niet toegestaan.
6. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in "afvalstoffen" (zie artikel 2 van deze annex) en "niet-afvalstoffen" (zie artikel 3 van deze annex).

Artikel 2 Afvalstoffen

1. Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.
2. Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een vergunde vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag vergunde be- en/of verwerkingsinrichting of inzamelaar.
3. In afwijking van artikel 1 lid 3, dient de Opdrachtnemer vrijkomende teerhoudende materialen (verharding, fundering, puin, etc.) conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor thermische verwerking rechtstreeks af te voeren (zonder

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

tussenopslag van het werkterrein) naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische eindverwerkingsinrichting.

4. Opdrachtnemer dient conform de richtlijn "omgaan met vrijkomend asfalt", CROW publicatie 210 te werken.
5. Export van teerhoudende materialen is niet toegestaan.
6. De transportkosten naar en de acceptatiekosten bij de vergunninghoudende verwerkingsinrichting zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 3 Niet-afvalstoffen

1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.
2. Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.
3. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering, de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met erkenning Besluit Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor rekening Opdrachtnemer.
4. a) De Opdrachtnemer dient bij zijn (water)bodemwerkzaamheden rekening te houden met de eisen in het "Besluit uitvoeringsregeling bodembeheer", ten aanzien van erkenning en functiescheiding.
b) De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de aangetroffen ernstige bodemverontreinigingen alsmede een asbesthoudende puinfundering binnen de systeemgrenzen, rekening te houden met de bij dit contract behorende onderzoek zie document 03.01 en 02.11 en werkzaamheden uit te voeren conform door Opdrachtnemer op te stellen en door het bevoegd gezag goed te keuren Saneringsplan.

Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

1	Aard van de werkzaamheden	Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen.
	Nevenopdrachtnemer	Opdrachtnemer OPC
	Voorziene periode van uitvoering	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
2	Aard van de werkzaamheden	Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties.
	Nevenopdrachtnemer	Opdrachtnemer EPC
	Voorziene periode van uitvoering	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
3	Aard van de werkzaamheden	Gladheidsbestrijding en incidentmanagement provinciale wegen
	Nevenopdrachtnemers	Door of vanwege de betreffende wegbeheerders
	Voorziene periode van uitvoering	Ingeval van gladheid en incidenten en permanent tijdens de looptijd van de Overeenkomst
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
4	Aard van de werkzaamheden	Gladheidsbestrijding lokale wegen
	Nevenopdrachtnemers	Door of vanwege de betreffende wegbeheerders
	Voorziene periode van uitvoering	Ingeval van gladheid tijdens de looptijd van de Overeenkomst
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
5	Aard van de werkzaamheden	Realisatie - Klundert - Breda km 2.650 - 23.028
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	2023/2024
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

6	Aard van de werkzaamheden	Aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	2 weken veldwerkzaamheden nadat terrein geschikt is gemaakt door Opdrachtnemer
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden

1	Aard van de werkzaamheden	Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan Vaarweg, Watergangen en kabels & leidingen
	Nevenopdrachtnemers	Door of vanwege de betreffende wegbeheerders en/of vaarwegbeheerders
	Voorziene periode van uitvoering	Gedurende het Werk
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

2	Aard van de werkzaamheden	Onderhoud van dijk en onderhouds- en maaierwerkzaamheden watergangen en sloten
	Nevenopdrachtgever	Waterschap Brabantse Delta
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

3	Aard van de werkzaamheden	Omleggen kabels & leidingen
	Nevenopdrachtgever	K&L eigenaren
	Derdenopdrachtnemer	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Nader te bepalen door Opdrachtnemer in overleg met Beheerders kabels & leidingen
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

4	Aard van de werkzaamheden	Regulier weg- en groenonderhoud op wegen in beheer van de gemeente Moerdijk, gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen, calamiteitenonderhoud wegen en riolering
	Nevenopdrachtgever	Door of vanwege de betreffende (weg)beheerders
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Gedurende het Werk
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

5	Aard van de werkzaamheden	Herinrichting van gemeentelijk deel van de Hazeldonkse Zandweg (binnen de bebouwde kom)
	Nevenopdrachtgever	Gemeente Moerdijk
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

6	Aard van de werkzaamheden	Trein Vrije Periode
	Nevenopdrachtgever	ProRail
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	05-05-2023 t/m 22-05-2023
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

7	Aard van de werkzaamheden	Project 153a. Stoofstraat (woningbouwontwikkeling ca. 30 woningen/commerciële ruimte)
	Nevenopdrachtgever	
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

8	Aard van de werkzaamheden	Project 175. Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk - realisatie vrijliggend fietspad parallel aan de Koekoeksedijk
	Nevenopdrachtgever	Gemeente Moerdijk
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

9	Aard van de werkzaamheden	Project 177. Zevenbergen Noord (gebiedsontwikkeling - woningbouw en aansluitend lokaal bedrijventerrein)
	Nevenopdrachtgever	Koekoek II B.V. / gemeente Moerdijk
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

10	Aard van de werkzaamheden	Project 184. Tankstations Zevenbergen (nieuw tankstation aan rand Zevenbergen in ruil voor sanering 3 tankstations uit de kern)
	Nevenopdrachtgever	Berkman
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	2023-2024
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
11	Aard van de werkzaamheden	Project 202. Woningbouwontwikkeling 7 Bergsche Hoeve (36 appartementen)
	Nevenopdrachtgever	Burgland Real Estate
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	Onbekend
	Coördinatie door	Opdrachtnemer
12	Aard van de werkzaamheden	Project 203. Verplaatsing Hopmans Zevenbergen (verplaatsing van tankstation naar nieuwe westelijke rotonde)
	Nevenopdrachtgever	Dhr. Hopmans
	Nevenopdrachtnemers	Onbekend
	Voorziene periode van uitvoering	2023 - 2024 (afh. Van planologische procedure)
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.
2. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = (L_n - L_a) / L_a * T_b$$

waarin:

V = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging heeft plaatsgevonden;

L_n = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;

L_a = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen;

T_b = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor de bepaling van de indexcijfers L_n en L_a dienen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW te worden gehanteerd.
3. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financi-

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

ele risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek definitief vastgestelde "Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW.
4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII - Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 1.200.000 (zegge: een miljoen tweehonderdduizend euro) exclusief BTW.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpost-nummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. BTW
1	Stelpost Onvoorziene werkzaamheden N285	€ 400.000
2	Stelpost innovatie en duurzaamheid	€ 800.000

Betaling van werkzaamheden op een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Artikel 1 Stelpost onvoorziene werkzaamheden N285

1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende Werkzaamheden die in het kader van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen, in opdracht van de Opdrachtgever, worden uitgevoerd:
 - a. het uitvoeren van eventueel aanvullend bodemonderzoek;
 - b. het uitvoeren van eventueel aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
 - c. het op verzoek van de Opdrachtgever nader uit te voeren onderzoeken in het Werk
 - d. aanvullende ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit
2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 400.000,-(excl. BTW) te worden opgenomen.
3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:
 - a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
 - b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub a opgenomen bedrag.
4. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere (financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Artikel 2 Stelpost innovatie en duurzaamheid

Er is een stelpost "innovatie en duurzaamheid" opgenomen. Deze stelpost is bedoeld voor duurzaamheidskansen die gaandeweg een project naar voren kunnen komen. Deze stelpost is niet bedoeld voor Prestaties, beheersmaatregelen voor risico's en kansen die in het kader van Best Value zijn aangeboden. Enerzijds van Opdrachtnemer, bijvoorbeeld met een aanbod dat niet paste binnen de gevraagde scope van de CO₂-footprintberekening in de aanbesteding. Anderzijds van Opdrachtgever, bijvoorbeeld om aanvullende wensen / kansen uit de omgevingswijzer/het ambitieweb in het project in te brengen.

In de CO₂-footprintberekening wordt gefocust op de onderdelen met de grootste / significante CO₂-impact. Relatief 'kleine' aspecten vallen buiten schot van de grootste factoren die impact hebben. Met behulp van deze stelpost ontstaat de mogelijkheid om met Opdrachtnemer in gesprek te gaan over aanvullende innovatie- en/of duurzaamheidsmaatregelen en de toegevoegde waarde daarvan af te wegen. Dit biedt kansen voor innovaties voor kleinere objecten of voor risicovollere innovaties. Waarbij ook het MKB kan worden betrokken.

1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende Werkzaamheden die in het kader van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen, in opdracht van de Opdrachtgever, worden uitgevoerd:
 - a. aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
 - b. innovaties en beheersmaatregelen die bijdragen aan het verlagen van de CO₂-emissie van de aangeboden footprint
2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 800.000,-(excl. BTW) te worden opgenomen.
3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:
 - a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
 - b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub a opgenomen bedrag.
4. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere (financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Annex IXa- Bankgarantie

1.1 Bankgarantie Realisatie

De ondergetekende *[naam van de borg]*
gevestigd te *[volledig adres van de borg]*

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen 'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming

door *[naam van de Opdrachtnemer]*
gevestigd te *[volledig adres van de Opdrachtnemer]*

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. 285.10.03.RE betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren

Werk, te weten de:

"N285 Noordelijke randweg Zevenbergen",

zulks tot een bedrag van € *[bedrag in cijfers]*, zegge *[bedrag in letters]*.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankga-

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

rantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelijkertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de intrekking van het betreffende kort geding blijkt.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: *[plaats van ondertekening]*

Datum: *[datum van ondertekening]*

Borg: *[naam van de borg]*

Handtekening

1.2 Bankgarantie Realisatie MJO

De ondergetekende *[naam van de borg]*
gevestigd te *[volledig adres van de borg]*

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen 'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming

door *[naam van de Opdrachtnemer]*
gevestigd te *[volledig adres van de Opdrachtnemer]*

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. 285.10.03.RE betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren

Meerjarig Onderhoud, te weten de:

"Meerjarig onderhoudsperiode N285 Noordelijke randweg Zevenbergen van 10 jaar",

zulks tot een bedrag van € *[bedrag in cijfers]*, zegge *[bedrag in letters]*.

Voor de hoogte van de bankgarantie van het Meerjarig Onderhoud gedurende de looptijd van het Meerjarig Onderhoud geldt dat de hoogte van deze garantie na het *vijfde* onderhoudsjaar afneemt met 10% per jaar, resulterend in een zekerheid aan het eind van de onderhoudstermijn van 50% van het initiële zekerheidsstellingsbedrag voor het Meerjarig Onderhoud.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt.

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelijkertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de intrekking van het betreffende kort geding blijkt.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: *[plaats van ondertekening]*

Datum: *[datum van ondertekening]*

Borg: *[naam van de borg]*

Handtekening

Annex X - Verzekeringen

1. Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening voor de duur van het Werk een Constructie All Risk verzekering af te sluiten. De verzekering moet dekking bieden tegen:
 - beschadiging, verlies of vernieling van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud;
 - materiële schade aan andere dan tot het Werk of het Meerjarig Onderhoud behorende eigendommen van de Opdrachtgever veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.De polis moet een primaire dekking bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de Opdrachtgever.
2. Als verzekerde som voor Sectie I: "het Werk en het Meerjarig Onderhoud", geldt het bedrag van de aannemingssom overeenkomstig de scope van het Werk. Na oplevering van het Werk en het Meerjarig Onderhoud kan gebruik worden gemaakt tot verrekening op basis van de werkelijke bouwkosten.
3. De verzekerde som voor de Sectie II: "aansprakelijkheid" moet ten minste € 5.000.000,- bedragen en twee keer dit bedrag per verzekeringsjaar.
4. De verzekerde som voor de Sectie III: "bestaande eigendommen van de Opdrachtgever" moet mede omvatten de volgens de contractdocumenten opgeleverde werken en moet ten minste € 2.500.000,- bedragen.
5. Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de Opdrachtnemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de Opdrachtnemer volgens de contractdocumenten en anderszins aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde oorzaak mag ten hoogste € 10.000,- bedragen en van toepassing zijn op achtereenvolgens:
 - schade aan het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud;
 - schade aan hulpmaterialen;
 - schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever;
 - transportrisico;
 - aansprakelijkheidsschaden;

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

- tekeningen en eigendommen van de gemachtigde(n) van de Opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van de contractdocumenten, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schaden volledig te herstellen en het Werk en het Meerjarig Onderhoud volgens de contractdocumenten op te leveren.

6. In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de Opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
7. Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
8. Opdrachtnemer overlegt het bewijs van verzekering aan Opdrachtgever. Dit bewijs dient een kopie te zijn van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringspolis (par. 39 U.A.V.-gc 2005), waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde gegevens blijkt.

Annex XI - Geschillenregeling

1. Algemeen

1. Ten aanzien van deze Overeenkomst, dan wel ten aanzien van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen, dat alle geschillen, zoveel mogelijk langs minnelijke weg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer opgelost dienen te worden.
2. Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk deze bereidheid c.q. intentie te hebben en hieraan uitvoering te zullen geven.

2. Uitsluiting Raad van Deskundigen

1. Partijen zullen gerezen geschillen niet voordragen aan een Raad van Deskundigen.

3. Inroepen Geschillenregeling

1. Tussen Partijen bestaat een geschil indien één der Partijen van oordeel is dat hiervan sprake is.
2. Het voorleggen van een geschil heeft geen opschortende werking voor de verplichtingen van Partijen ingevolge deze Overeenkomst, tenzij de bevoegde rechter in geschil ander beslist en onverminderd de rechten van de Opdrachtgever, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
3. Een geschil wordt behandeld volgens deze geschillenregeling indien één der Partijen hierom verzoekt. Dit verzoek zal gedaan worden door middel van een schriftelijk verzoek met daarin opgenomen een omschrijving van het tussen Partijen gerezen geschil en de visie met onderbouwing van de verzoekende Partij, op welke wijze zij van mening is dat het geschil opgelost kan worden. Dit schriftelijk verzoek kan vergezeld gaan met bewijzen dan wel met documenten die kunnen bijdragen tot verduidelijking en/of opheldering van het tussen Partijen gerezen geschil.
4. In het verzoek dient aangegeven te worden de mate van spoedeisendheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen en een termijn waarbinnen Partijen in overleg zullen treden ten aanzien van onderhavig geschil.
5. De Partij die het verzoek niet heeft ingediend, heeft voorafgaande aan de datum waarop het overleg zal plaatsvinden de gelegenheid haar visie schriftelijk met bijbehorende documenten aan de wederpartij te sturen, om op deze wijze het overlegproces te bespoedigen.

4. Vertegenwoordiging

1. Indien een verzoek tot geschillenbeslechting is gedaan zal het betreffende overleg worden gevoerd door gemachtigden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen dragen elk hun eigen kosten voor dit overleg.
2. Bedoelde gemachtigden zijn bevoegd over het onderliggende geschil besluiten te nemen.
3. Indien de genoemde gemachtigden het betreffende geschil niet binnen 4 weken, of zoveel eerder als gemachtigden overeenkomen, na de datum waarop een beroep op de geschillenregeling is gedaan, tot een oplossing hebben we-

ten te brengen, zal het overleg vervolgens verder worden gevoerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ten einde alsnog tot een oplossing te komen.

4. Vanaf het moment dat het overleg over het onderhavige geschil gevoerd wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer, hebben zij wederom een periode van 4 weken om tot besluitvorming te komen. Na verloop van deze termijn is elk der Partijen bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de daarvoor bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

5. Inschakeling Advies externe deskundige

1. Het staat Partijen vrij indien zij dit beide wenselijk achten, tijdens het overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4, een externe deskundige in te schakelen teneinde een advies te verkrijgen over het onderliggende geschil. Deze in te roepen deskundige wordt in gezamenlijk overleg bepaald. De kosten voor de externe deskundige worden door Partijen gelijkelijk gedragen.
2. Indien Partijen wensen dat het advies van de in te schakelen deskundige voor Partijen bindend is, dienen zij dit separaat op te nemen in een vaststellings-overeenkomst.
3. Deze termijn zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 kan alleen dan worden verlengd indien Partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat bij inschakeling van een externe deskundige deze niet binnen genoemde termijn tot een gewogen oordeel kan komen.

6. Geheimhouding

Omtrent de inhoud van het geschil en de ter beschikking gestelde stukken dan wel informatie zijn de gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplicht tot strikte geheimhouding gedurende de periode waarin naar een oplossing gezocht wordt, zulks om beïnvloeding dan wel verstoring van het overlegproces te voorkomen.

7. Bijeenkomsten en vastlegging besluiten

1. Gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer benoemen in onderling overleg een voorzitter die het overleg zal leiden.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan die zorg draagt voor vastlegging van de resultaten dan wel besluiten voortvloeiend uit het overleg en tevens zorgdraagt voor de verspreiding hiervan aan de betrokkenen.

Annex XII - Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-4 Aan §24 lid 4 UAV-GC 2005 wordt onderstaande tekst toegevoegd:

"Aanvaarding van het Werk vindt niet eerder plaats dan nadat een opleverdosier, zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 en Annex III, geaccepteerd is door de Opdrachtgever."

Motivatie: Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die dit het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

30-7 Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:

"De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden".

Motivatie: Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die dit het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 33 Betaling

33-7 De tekst "4 weken" wordt vervangen door "30 kalenderdagen".

Motivatie: Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk.

§ 38 Zekerheidstelling

38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing.

38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing.

Motivatie: Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel.

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

"intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard hiertoe noopen."

Motivatie: Deze aanvulling is een praktische verduidelijking.

§ 44 en § 45 UAV-GC Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

In aanvulling op § 44 en § 45 wordt voor indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico het volgende bepaald:

a. Algemene kosten 8%

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

- b. Winst 3%
- c. Risico 2%

Indien de Opdrachtnemer indirecte kosten (= uitvoeringskosten en eenmalige kosten) opvoert, dienen deze onderbouwd aangetoond te worden. Indien Opdrachtnemer meent recht te hebben op een kostenvergoeding zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 dient hij de directe en indirecte kosten onderbouwd aan te tonen. Deze onderbouwing dient opgezet te zijn conform de Standaardsystematiek Kostenramingen 2010 (SSK-2010). Onder onderbouwd aangetoond te worden wordt verstaan:

1. Uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel en leveranties. Hierbij tevens aangeven met welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen;
2. Uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1.;
3. Indien aanbiedingen van onderaannemers aanwezig zijn, deze bijvoegen;
4. Uitsplitsing van de eenmalige kosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1.;
5. Uitsplitsing van de uitvoeringskosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1.;
6. Vermelding van de bedragen betreffende Winst en Risico, Algemene kosten;
7. Hoeveelhedenberekening, tekeningen en overige documentatie.

Bij kostenvergoedingen zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 geldt dat indien verrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie en daarmee pas na uitvoering een financiële overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt bereikt het risicopercentage genoemd in het bovenstaande punt c vervalt.

Kostenvergoedingen als bedoeld in § 44 en wijzigingen van door de Opdrachtgever als bedoeld in § 45 worden in de termijnstaat van Vraagspecificatie deel 2 opgenomen of gewijzigd. De betaling vindt plaats op basis van planning.

Motivatie: de provincie wil heldere en aantoonbare onderbouwingen van elke meerwerk claim die wordt ingediend.

§ 47 Beslechting van geschillen

47-6 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: "Voor zover de uitering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

vorderingen redelijk is. Zodanige betaling houdt geen erkenning van enig recht van de Opdrachtnemer.”

Motivatie: Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

Annex XIII - Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Informatie betreffende de bestaande situatie bij aanvang Werkzaamheden. Deze informatie is informatief. Opdrachtgever dient te voldoen aan de contracteisen.

Zie bijlage bij Annex XIII.

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

Annex XIV - Veiligheids- en gezondheidsplan

Zie separate bijlage, document 05.05 Annex XIII.

Annex XV - Garanties

Artikel 1 Algemeen

In aanvulling op en in afwijking van §28 UAV-GC 2005 garandeert de Opdrachtnemer de in artikel 2 genoemde onderdelen van het Werk, voor zover deze niet vallen binnen het Meerjarig Onderhoud, gedurende de daarbij vermelde periode. Een periode begint na oplevering van het Werk. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet geheel voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevallen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte onderdelen constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte onderdelen verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Op het Werk zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing

1. Grondwerk

1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van vier jaar het uitblijven van erosie van het grondwerk.
2. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vier jaar dat zettingen voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Vraagspecificatie.

2. Draagkracht bermen

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vier jaar dat de bermen voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Vraagspecificatie.

3. Verhardingen

1. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2 %-punt afwijkt ten opzichte van het opleverdossier.
2. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat de door hem aangebrachte asfaltbetonverhardingen tenminste voldoen aan kwaliteitsniveau B conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.
3. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de door hem aangebrachte geluidreducerende asfaltdeklagen ten minste voldoen aan kwaliteitsniveau B conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.

In afwijking van / aanvullend op de eerste drie punten gelden voor bitumineuze deklagen van open asfaltbetonverhardingen de volgende eisen:

3. Ten aanzien van scheuren garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat scheuren niet voorkomen.
4. Ten aanzien van de langsvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de IRI-waarde over 20 m gemiddeld niet meer bedraagt dan 0,55, en over 100 m niet meer bedraagt dan 1,0.
5. Ten aanzien van rafeling garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de door hem aangebrachte verharding voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.
6. Ten aanzien van de stroefheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de stroefheid, volgens proef 72 van de Standaard RAW bepalingen 2015, groter is dan 0,47.
7. Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar na oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald met een ARAN-rijspoordieptemeter, HSRP (High Speed Road Profiler) of gelijkwaardig, maximaal 2 mm bedraagt.

4. Markeringen

Ten aanzien van de zichtbaarheid van de markering garandeert Opdrachtnemer gedurende een periode van drie jaar dat de door hem aangebrachte markering voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW.

5. Voegconstructies

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat:

1. Voegconstructies waterdicht zijn;
2. Scheurvorming bij voegconstructies $\leq 0,2$ mm bedraagt;
3. Er geen materiaalverlies en/of tekenen van onthechting voorkomen bij voegconstructies;
4. De bovenzijde van de voegconstructie op gelijke hoogte aansluit aan de bovenzijde van de asfaltdeklaag met een maximaal toegestane afwijking: 2 mm;
5. De stroefheid van voegconstructies met een breedte in rijrichting van meer dan 200 mm, ≥ 45 bedraagt volgens slingermethode NEN-EN 1436;
6. De maximale afwijking in dwarsvlakheid van voegconstructies, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte: < 5 mm bedraagt.

6. Dilatatievoegen

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaren de grond-, vuil- en waterdichtheid van dilatatievoegen.

7. Conservering staalconstructies

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat:

1. het conserveringssysteem geen blaasvorming vertoont (dichtheidklasse 0 overeenkomstig de norm ISO 4628/2-2003(E));
2. het conserveringssysteem slechts roestvorming vertoont die niet meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3-2003(E);
3. het conserveringssysteem geen afbladdering of onthechting vertoont vanaf de ondergrond, of tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-2003(E) klasse 0);
4. het conserveringssysteem geen scheurvorming of craquelé vertoont, noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen die daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4-2003(E));
5. het conserveringssysteem geen verkrijting vertoont groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6-1990(E), wat betreft de eindlaag op de aanzichtkanten.

8. Voegovergangsconstructies kunstwerken

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien jaar dat:

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

1. de bovenbouw en de onderbouw ten opzichte van elkaar zodanig vrij kunnen bewegen dat er geen schade ontstaat aan het kunstwerk;
2. de belasting van het verkeer en de brug door de voegovergang wordt opgenomen;
3. het verkeer de overgang van kunstwerk naar wegconstructie veilig en comfortabel kan passeren;
4. de navolgende schadebeelden aan voegovergangsconstructies niet voorkomen:
 - a. Verzakking;
 - b. Scheurvorming;
 - c. Lekkage;
 - d. Verplaatsing materiaal (spoorvorming/uitrijden);
 - e. Loszittende en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen;
 - f. Zichtbaar worden van de plaat aan het oppervlak;
 - g. Ontbreken van de slijtlaag en defecten deklaag;
 - h. Loslaten van de flanken (hechtvlak met aansluitende verharding);
 - i. Uitvloeien voegmateriaal bij schampranden.

9. Opleggingen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen in de RTD10.

10. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum van oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

11. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

1. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat:
 - a. Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet voorkomt;
 - b. In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).
2. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).

12. OV-installaties

Contractnummer: 285.10.03.RE
Kenmerk: BG1924
Versie: 1.0

Pagina: 39 / 42
Status: Definitief
Datum: 30-07-2021

Annexen bij Vraagspecificatie N285 Noordelijke randweg Zevenbergen

De Odrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat:

1. de energievoorziening functioneert;
2. de openbare verlichting (met uitzondering van de lampen) functioneert.

13. Pompinstallatie inclusief elektromotoren en frequentie omvormers

De Odrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat:

1. pompinstallatie inclusief elektromotoren en frequentie omvormers functioneert.

14. Beplanting

De Odrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na oplevering dat:

1. niet-gesloten beplanting in de tweede helft van september na het eerste en tweede volledige groeiseizoen 90%, en in de tweede helft van september na het derde volledige groeiseizoen 100%, aangeslagen en vitaal is, waarbij niet aangeslagen beplanting in het eerstvolgende plantseizoen ingeboet dient te zijn.
2. bosplantsoen in de tweede helft van september na het eerste en tweede volledige groeiseizoen 80%, en in de tweede helft van september na het derde volledige groeiseizoen 90%, aangeslagen en vitaal is, waarbij niet aangeslagen beplanting in het eerstvolgende plantseizoen ingeboet dient te zijn.

Annex XVI – Opdrachtgeversverblijf en werkterrein

1.1 Realiseren kantoor opdrachtgever

De Opdrachtnemer stelt een kantoor beschikbaar op maximaal 1 kilometer gelegen vanaf het projectgebied N285 Noordelijke randweg Zevenbergen. Het ontwerp van het kantoor en parkeerterrein dient Opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Gebruik kantoor vanaf 1 maand na gunning tot 12 weken na oplevering werk.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen. Het kantoor moet ten minste 100 m² groot zijn.

1.2 Realiseren aansluitingen

De Opdrachtnemer dient de volgende aansluitingen te realiseren:

- het kantoor aansluiten op het waterleiding- en elektriciteitsnet;
- het kantoor aansluiten op het riool;
- het kantoor voorzien van een netlijn t.b.v. aansluiting met breedband data communicatie met draadloze verbinding (Wifi-verbinding in alle ruimtes). Op drachtnemer draagt zorg voor een internetverbinding(provider).

1.3 Realiseren kantoorvoorzieningen

De Opdrachtnemer dient ten minste de volgende kantoorvoorzieningen te realiseren:

- het kantoor voorzien van bureaus, kasten en schrijfgerei voor 6 personen;
- 2 gescheiden werkruimtes voor totaal 6 personen;
- vergaderruimte voor 15 personen;
- het kantoor voorzien van een keuken met inrichting, incl. koelkast en vaatwasser;
- nabij het kantoor een verharde parkeerruimte ter grootte van ca. 200 m².

1.4 Ter beschikking stellen hulpmiddelen

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het beschikbaar stellen van ten minste de volgende hulpmiddelen:

- 1 plotter, zwart/wit en kleur plug-en-play 44" grootformaatprinter , inclusief toners en (foto)papier;
- 1 fotokopieerapparaat OCE 3114 full options met toebehoren of gelijkwaardig, geschikt voor zowel A4- als A3-formaat m. Ook te gebruiken als printer, scanner en aansluiten op het netwerk;
- Netwerk 10/100 Mb LAN, router, incl. aansluiting t.b.v. internet.
- PBM voor 10 personen.
-

1.5 Zorgdragen voor bediening kantoor

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:

- verbruiksartikelen zoals koffie, thee, soep en frisdranken e.d
- het schoonhouden van het kantoor en bijbehorende ruimten;
- zeep, schone handdoeken, toiletpapier (regelmatig aanvullen);
- Inclusief de benodigde installatie- en onderhoudskosten.

Annex XVII – Vervanging van sleutelfunctionarissen

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een juiste en adequate inzet van de sleutelfunctionarissen.
2. Indien Opdrachtgever van mening is dat de kwaliteit van de aan de opdracht toegewezen sleutelfunctionaris niet voldoende is, dan wel een sleutelfunctionaris presteert bij de uitvoering van de opdracht niet of onvoldoende, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoeken tot het inzetten van een andere sleutelfunctionaris. Opdrachtnemer is verplicht hieraan gehoor te geven.
3. In geval van ontslag of (langdurige) ziekte van een sleutelfunctionaris van de Opdrachtnemer, die ten behoeve van een opdracht is ingezet, zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen en zal hij zich ten volle inspannen om de continuïteit van de opdracht te waarborgen.
4. Vervanging van een sleutelfunctionaris leidt nimmer tot hogere kosten.
5. Inwerkkosten van een vervangende sleutelfunctionaris zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
6. Vervanging van sleutelfunctionaris dient gelijkwaardig te zijn. Met de vervanger vindt een vergelijkbaar interview plaats. Bij goed gevolgd wordt dit goedgekeurd door de projectmanager van de Opdrachtgever.