

Aanbesteding: Opslag verwijderen VAK - D Fochteloerveen N2000
Aanbestedende Dienst: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Referentie: 21019

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Leidraad, 3.9 Aanwijs

Vraag:

Er is geen aanwijs in het veld met opdrachtgever. Wij zouden dit wel wenselijk vinden gezien de omstandigheden van het terrein. Sommige delen zijn namelijk moeilijk tot niet toegankelijk voor publiek. Kan een aanwijs worden toegevoegd aan de planning en bestek?

Antwoord:

De opdrachtgever biedt geïnteresseerden eenmalig de mogelijkheid om het terrein te betreden onder begeleiding van de opdrachtgever. Doel van deze terreinaanwijs is geïnteresseerde partijen inzicht te bieden in de specifieke terreinomstandigheden op de uitvoeringslocaties.

De aanwijs vindt plaats op dinsdagochtend 5 oktober 2021 van 09:00 tot 12:00 uur.

Geïnteresseerden dienen zich vooraf, maar uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021, aan te melden via de berichtenmodule van deze aanbesteding op Tendered. Per geïnteresseerde partij kan maximaal twee personen deelnemen aan de aanwijs.

Startlocatie voor de aanwijs worden na aanmelding kenbaar gemaakt.

LET OP: de planning van de aanbestedingsprocedure is gewijzigd.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bestekpost 200010, 300010, 400010, 500010, 600010, 600020,

Vraag:

Betreft: het verwijderen van opslag waar minder dan 25 stuks per are staan en met handgereedschap verwijderd moeten worden. Wat moeten wij verstaan onder handgereedschap? Betreft dit ook een motorzaag en/of bosmaaier? Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Ja, onder handgereedschappen wordt door de opdrachtgever ook een motorzaag en/of bosmaaier verstaan.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek, blz3, Tijdsbepaling

Vraag:

Korting voor het niet volledig opleveren van het werk op 14 februari 2023 bedraagt € 2500. Als er heel veel onwerkbaar weer is, wordt dan de boete voor het niet op tijd klaar krijgen van het werk opgeschort? Wat is redelijk en billijk. Alle risico's liggen nu bij de aannemer.

Antwoord:

Het verlengen van de uitvoeringsperiode is in geen geval mogelijk.

Om het risico voor onwerkbaar dagen te verdelen wordt op basis van het totaal naderhand vastgestelde onwerkbaar dagen de resultaatsverplichting waarover korting wordt berekend bijgesteld voor fase 2. Zie wijziging in bestek deel 1. 05.

De onwerkbaar dagen, die voor kosten van de aannemer zijn, worden bepaald aan de hand van onderstaande bepalingen:

- Wanneer de gevoelstemperatuur lager is dan -6,0 °C. De temperatuur wordt vastgesteld op basis van een meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van het project.
- of dat er meer dan 10% ijsbedekking aanwezig is op de vakken waar opslag verwijderd moet worden aan het begin van de werkdag.
- of meer dan 20% sneeuwbedekking en gemiddeld dikker dan 10cm aanwezig is op de vakken waar opslag verwijderd moet worden aan het begin van de werkdag.

De bepaling onwerkbaar dagen is opgenomen in bestek deel 3. 01.19.02

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek, blz 6, Natuurwaarden

Vraag:

De aannemer mag niet in meer dan 1 vak of kade tegelijk werkzaamheden uitvoeren. Als het goed weer is zou het wenselijk zijn om met meer mensen

aan het werk te gaan. En als er een vak machinaal uitgevoerd wordt kunnen we handmatig niet aan de gang. Kan dit worden aangepast?

Antwoord:

Het is toegestaan in maximaal 2 vakken of kades tegelijk te werken. Deze vakken of kades moeten aan elkaar grenzen. Zie bestek deel 2.1 05 Natuurwaarden voor tekstuele wijzigingen.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek, blz. 6 Betreden projectgebied

Vraag:

Het projectgebied mag tussen een halfuur na zonsopkomst tot een uur voor zonsondergang niet betreden worden. In december en januari komt de zon gemiddeld om 8.30 uur op en gaat de zon onder om 16.30 uur. Dit betekent dat er, minus de schaft, 5,5 productieve uren overblijven. Kan de tekst ook veranderd worden in dat de werkzaamheden niet eerder starten dan een half uur na zonsopkomst? Zodoende kunnen wij in ieder geval op tijd op de werkplek zijn aangezien het een groot terrein betreft.

Antwoord:

De opdrachtgever gaat akkoord dat de aannemer het projectgebied eerder mag betreden. Dit houdt in dat medewerkers het projectgebied tussen zonsopkomst en zonsondergang te voet mogen betreden. Voor transport met materieel en de uitvoering van werkzaamheden, zowel met materieel als handgereedschappen, blijven genoemde momenten - half uur na zonsopkomst tot uur voor zonsondergang - in stand. Zie bestek deel 2.1 05 Natuurwaarden voor tekstuele wijzigingen.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Verwijderen opslag

Vraag:

U geeft per bestekspost een maximale hoogte per bestekspost aan. Opslag van kleiner dan 50 cm worden al gauw niet gesignaleerd door de hoge pollen. Kunt u ook aangeven wat de minimale hoogte is?

Antwoord:

Eis is dat zo veel mogelijk opslag uit het terrein verdwijnt. De opdrachtgever

kan redelijkerwijs niet verwachten dat daarbij ook alle opslag onder de horsten (pollen) pijpestro wordt verwijderd. Daarom dient de aannemer er rekening mee te houden dat tenminste alle opslag, die meer dan 10cm boven de omliggende horsten uitsteekt, verwijderd moet worden én alle lagere opslag die men ziet tijdens de werkgang door het vak.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekspost 110010

Vraag:

U vraagt ons een prijs op te geven voor maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid. Het gebied is niet toegankelijk op dit moment en alleen zichtbaar vanaf het fietspad. Wij kunnen geen reële inschatting maken voor deze post. Wij verzoeken u deze post om te zetten in uren en een meterprijs voor maatregelen t.b.v. bereikbaarheid zoals rijplaten.

Antwoord:

De bestekspost wordt niet gewijzigd. Wel krijgen geïnteresseerden de gelegenheid een indruk op te doen van het projectgebied om de benodigde maatregelen t.b.v. de bereikbaarheid vast te stellen. Zie antwoordt op vraag 3.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekspost 1100

Vraag:

U geeft aan dat alle routes altijd in tenminste dezelfde staat moet worden opgeleverd zoals deze bij start werkzaamheden aanwezig waren. Deze eis lijkt mij in dit gebied niet haalbaar. Wij kunnen op dit moment geen reële inschatting maken, hoe het gebied er uit ziet ten tijde van de werkzaamheden behalve dan dat het nat is. Om risico's te beperken zal hierdoor de prijs nog hoger zijn dan in werkelijkheid nodig is. Ook lijkt het mij niet handig om groundbewerking uit te voeren. Dit zal soms een slechte invloed hebben op de ondergrond bij het werken in een natuurgebied. Wij verzoeken u deze eis dan ook te laten vervallen.

Antwoord:

De bestekspost wordt niet gewijzigd. Wel krijgen geïnteresseerden de gelegenheid een indruk op te doen van routes in het projectgebied. Zie

antwoordt op vraag 3.

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. 11
Onderwerp: Bestekspost 1100

Vraag:
Staan de vooraf goedgekeurde routes op shapefile?

Antwoord:
Ja, SHP-files worden verstrekt bij opdrachtverlening.

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: Bestekspost 100010

Vraag:
U geeft aan dat per keer 15 minuten de aanwijs duurt, is dat inclusief aan- en afvoer? Bedoelt u dat de aanwijs totaal 555 minuten betreft?

Antwoord:
Dit is exclusief aan- en afvoer. De aanwijs op locatie duurt gemiddeld 15 minuten per keer.

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. 13
Onderwerp: 06 Kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, werkplan

Vraag:
U geeft aan dat het kwaliteitsplan op basis van het kwaliteitssysteem moet worden ingediend. Door hieraan voorwaarden stellen voldoet het niet meer aan de ons kwaliteitssysteem. Hoe gaat u hier mee om?

Antwoord:
De in Deel 2.1 '06 KWALITEITSPLAN EN ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN' gestelde eis met betrekking tot het maximaal aantal pagina's komt te vervallen bij punt 1. hoofdtekst en punt 4. bijlagen. Zie bestek deel

2.1 06 voor de tekstuele wijzigingen.

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. 14 **Onderwerp:** 05 Gebied specifieke kenmerken

Vraag:

Ter bescherming van de Flora en Fauna geeft u aan dat er niet meer dan 1 vak of kade tegelijk werkzaamheden uitvoeren.

1. Wat is bij u 1 vak?
2. Markeert u de locaties met beschermde soorten in het veld, bv vliegden/horsten ed.?

Antwoord:

Eén vak is gelijk aan 'een code' zoals weergegeven op Tekening 2-2 Vakken en kades verwijderen opslag - vak D_def_13-08-21.

Ecologische markeringen worden door de opdrachtgever aangebracht of in het veld aangewezen

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. 15 **Onderwerp:** 05 tijdsbepaling

Vraag:

U geeft aan dat wij een korting ontvangen bij het overschrijden van de opleverdatum. Om het te kunnen begrijpen, wilt u aangeven wat het handmatig verwijderen van opslag van invloed heeft op de andere werkzaamheden in het N2000 gebied?

Antwoord:

In verband met de uitvoeringsagenda van de opdrachtgever worden verspreid in het Natura 2000-gebied de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd. Als op locaties werkzaamheden plaatsvinden gelden de andere locaties als rustgebied. Na 15 feb. 2023 geldt het projectgebied 'Vak D' als rustgebied waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Ook het handmatig verwijderen van opslag heeft impact, want elke extra beweging en/of geluid in het natuurgebied kan leiden tot ongewenste verstoring en beschadiging van de kwetsbare en beschermde fauna in het N2000 gebied.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
paragraaf 01 18 11

Vraag:

U geeft alleen dat rupsdumpers niet Euro 6 behoeft te zijn. Dit zijn hele specifieke machines die in gezet worden in dit gebied. Wij verzoeken u de Euro 6 norm te laten vervallen?

Antwoord:

Gezien de beperkte inzet van materieel binnen dit project biedt de opdrachtgever de ruimte om materieel in te zetten die tenminste voldoet aan de Euro 5 Norm. Zie bestek deel 3. 01.18.11 voor de tekstuele wijzigingen.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Paragraaf 22 32 04 Invasieve exoten

Vraag:

Kunt u op kaart aangeven waar de invasieve exoten zich bevinden?

Antwoord:

Nee. Binnen het projectgebied gaat het, naast de verspreid aanwezige trosbosbes, om toevallsvondsten. Deel 3. 22.32.04 verplicht de aannemer er alles aan te doen om introductie en verspreiding van invasieve exoten (ook van buiten het N2000-gebied) te voorkomen.

Beantwoord op: 27-09-2021

Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Wijziging procedure

Vraag:

Naar aanleiding van gestelde vragen en de antwoorden daarop wordt de procedure gewijzigd.

Antwoord:

Zie gewijzigde inschrijfleidraad versie Definitief_NvI1_27-09-21 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Planning.

Beantwoord op: 27-09-2021
Label: Proces