



Nadere toelichting monumentale waarden en restauratiemogelijkheden

Monument Schoolgebouw Schipluidenlaan 12 (gemeentelijk monument, 200917)
Van Gemeente Amsterdam / Monumenten en Archeologie

Datum 4 april 2021

Doel notitie

De voorliggende notitie is een nadere ambtelijke toelichting bij de Notitie over Schipluidenlaan 12 (Schoolgebouw) van 30 juni 2020 (zie bijlage van de selectiebrochure). Behalve het nader verduidelijken van de monumentale waarden wordt in deze notitie ook ingegaan op de praktische restauratiemogelijkheden en -onmogelijkheden in het kader van de selectieprocedure (tender) voor Kavel C/D in Podium Lelylaan.

Stedenbouwkundige waarden

Het schoolgebouw is een op zichzelf staand complex van diverse volumes, omkaderd door groen, met aan de noordzijde een belangrijke verkeersader van Nieuw West en aan de voorzijde een secundaire verkeersader.

De wijze waarop de bedachte bebouwing op de kavel zich zal voegen in de stedenbouwkundige context, waaronder de lokalenschijf, aula met spectaculair welvend dak en een ver uitspringend trappenhuis, is een belangrijk selectie criterium. Er moet een visuele relatie tussen het monumentale hoofdgebouw en Cornelis Lelylaan tot stand worden gebracht (conform de gestelde eis in het 'Kavelpaspoort Kavel C/D Podium Lelylaan', zie bijlage van de selectiebrochure)

Architectonische waarden

Het exterieur van het gebouw is van hoge monumentale waarde. Kenmerkend is de combinatie van vrijwel gesloten, terugspringende plinten die de drie volumes, met name die van de aula, een zwevend karakter verlenen, de gesloten zijgevels en de openheid van de lange gevels. De architectuur van de gevels dient behouden te blijven met in achtneming van de volgende opmerkingen:

1. Het vervangen van de raampartijen door raampartijen met eenzelfde uiterlijke verschijningsvorm behoort tot de mogelijkheden. Hierbij is het mogelijk hoogwaardig isolerende glassoorten aan te brengen, mits verenigbaar met de bestaande architectonische kenmerken van het gebouw.
2. De betonbeplating van het gebouw is een karakteristiek voor de verschijningsvorm en dient behouden te blijven. Het na-isoleren van de gevel kan niet met buitengevelisolatie.

3. Interventies in de plint van de lokalenschijf zijn mogelijk mits het zwevende karakter van de gebouwdelen behouden blijft of zelfs wordt versterkt. De plint springt terug en heeft een ander materiaal (natuursteen) dan de bovenbouw (beton, glas en houten kozijnen). Deze afwijkende vormgeving kan een inspiratiebron zijn voor mogelijke interventies.

Waarden interne structuur, plattegrond, indeling en ruimtelijkheid

De lokalenschijf bestaat uit lokalen aan de zuidzijde en de gangen op het noorden (corridorprincipe). Dit corridorprincipe is samen met de betonnen draagconstructie van positieve monumentwaarde. Deze opzet (het corridorprincipe) kan worden benut om de functies in het gebouw te passen. Ingrepen in het corridorprincipe en de betonnen draagconstructie zijn mogelijk wanneer ze een toegevoegde waarde voor het behoud en gebruik van het monument hebben.

De centraal gelegen hal en de lager gelegen aula vormen samen een bijzondere driedimensionale compositie. Deze ruimtes lenen zich uitstekend voor bijzondere functies die kansen voor ontmoeting voor de bewoners stimuleert.

Waarden van interieurafwerking en inrichting

Het oorspronkelijke materiaalgebruik en de ruimtelijkheid van het hoofdtrappenhuis, de aula en de aangrenzende verdeelhal zijn van hoge monumentale waarde en dienen behouden te blijven. De detaillering van deze ruimten is erop gericht om (samenstellende) elementen door inspringingen zoveel mogelijk (in optische zin) los van elkaar te houden: trapvluchten van muren, trapborden van glazen pui, trappenhuis van hoofdvolume, plint van bovengelegen verdiepingen. Het behoud van het gipsreliëf bij de hoofdingang is eveneens noodzakelijk.

Het behoud van elementen die karakteristiek zijn voor deze school uit de wederopbouwperiode verdient de voorkeur. Naast de hoofdstructuur kan hierbij ook gedacht worden aan elementen als de nog aanwezige zitjes in de gangen.

Samenvatting van de monumentale waarden

Hoge monumentale waarden zijn:

1. Het exterieur van het gebouw.
2. In het interieur: de oorspronkelijke materialisering en ruimtelijkheid van het hoofdtrappenhuis, de aula en de aangrenzende verdeelhal.
3. In het interieur: het gipsreliëf bij de hoofdingang.

Positieve monumentale waarden:

1. De hoofddraagconstructie (betonskelet) en de opzet van lokalen (zuidzijde) en gangen (noordzijde).
2. De interieuronderdelen die teruggaan tot de bouwtijd, zoals de vloerafwerkingen van blauwe en witte tegels, de schoon-baksteen wandjes en de studie-nissen in noordgevel.