

Nota van Inlichtingen Onderhoud openbare verlichting

Datum: 26 januari 2021
 Aantal vragen: 44 vragen
 Aantal opmerkingen: 1 opmerking vanuit de gemeente

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure "Onderhoud openbare verlichting" van de gemeente Halderberge met kenmerk SIW008317, bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de gemeente. Tevens kan de gemeente door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de gemeente in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Deze Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Indien er tegenstrijdigheden aanwezig zijn tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Vragen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Raamovereenkomst 512020 Blz 58	Wij verzoeken U om ook bij de afneembare DU uithouder bij de hoeveelheid ter inlichting een L te zetten, zodat iedere inschrijver ook de losse DU uithouder levert.	Dit is standaard conform de RAW systematiek. De bestekspost omvat de samenstelling van lichtmast en uithouder, welke afneembaar dient te zijn.
2	Raamovereenkomst 512010 blz 57	Wij verzoeken U om ook bij de afneembare uithouder bij de hoeveelheid ter inlichting een L te zetten, zodat iedere inschrijver ook de losse uithouder levert.	Dit is standaard conform de RAW systematiek. De bestekspost omvat de samenstelling van lichtmast en uithouder, welke afneembaar dient te zijn.
3	Aanbestedingsleidraad paragraaf 0.4	Graag ontvangen wij bijlage 2 en 3 en 4 in bewerkbaar Word document.	Zijn bijgevoegd in de bijlage

4	Voorgeschreven leveranciers	Gegadigde constateert dat in een aantal besteksposten specifiek een leverancier wordt genoemd. in kader van de aanbestedingsbeginselen wordt hier dan de mededinging beperkt. Mag Gegadigde ook alternatieve materialen gebruiken en zo ja, aan welke (technische) criteria dienen deze dan te voldoen?	Waar wordt gesproken over fabricaten, namen van leveranciers of typenummers van producten e.d. is het te allen tijde toegestaan een gelijkwaardig product voor te stellen. De gelijkwaardigheid van het product dient door de aannemer te worden aangetoond. Hierbij aangevuld dat de gemeente Halderberge wel uitgaat van materialen die ook binnen de verschillende beheeraspecten van de gemeente vallen (zie ROA en aanvulende bijlagen) en niets afdoen aan eerder gemaakte keuzes die het beheer vergemakkelijken en ten goede komen aan een minimale doorlooptijd van het afhandelen van klachten en meldingen.
5	Raamovereenkoms Groepbestekpost 11	Kan de storingsdata van de afgelopen contractperiode inclusief de prioritering worden aangeleverd?	De gemeente Halderberge hanteert geen prioritering als wel dat alle meldingen adequaat moeten worden opgepakt. Hiervoor is ook een bijlage bij de inschrijving met de gevraagde doorlooptijden. De klachten en meldingen komen doorlopend in een jaar binnen
6	ROA 7.5.4	ROA 7.5.4 geeft aan toepassen voedende kabels 4x6mm ² en 4x10mm ² ; bestek geeft echter aan 4x4mm ² , 4x6mm ² en 4x10mm ² . Wat is juist?	ROA 7.5.4 geeft aan: voedende kabel tot en met 6 mm ² . Hieronder valt dus ook 4 mm ² .
7	ROA 7.4.3	ROA 7.4.3 geeft aan toepassen snoer RTPR of QWPK 3x1,5 of 5x1,5mm ² . Post 542010 en 542020 geven aan 3x1,0 en 5x1,0 mm ² . Wat is correct?	Afwijkend van de ROA is tussentijds gekozen voor 1,0 mm ² . Het bestek is hierin leidend.
8	ROA 7.3.6	Kan AD aangeven hoe zij in het kader van voorgaande vraag borgt dat de betreffende partij/aannemer geen mutaties in MOON kan uitvoeren voor het areaal waar opdrachtnemer voor verantwoordelijk is?	Deze vraag is mij niet helemaal duidelijk alswel dat aan het begin van de onderhoudsperiode de juiste afspraken worden gemaakt voor het kunnen muteren binnen MOON, welke ook worden geborgd binnen de toewijzing van rechten in MOON
9	ROA 7.3.6	AD beschrijft hierin hoe omgegaan wordt met storingen aan de openbare verlichting; Wij verzoeken AD te bevestigen dat dit artikel van toepassing is voor de betreffende partij/aannemer, zijnde niet opdrachtnemer onderhoudscontract, die werkzaamheden voor AD heeft uitgevoerd en opdrachtnemer dus geen onderhoudsverplichting heeft?	Alle klachten en meldingen lopen via MOON. Ook bewoners melden direct in MOON. De opdrachtnemer moet deze meldingen direct oppakken zoals ook wordt gevraagd in het bestek en de de bijlagen o.a. voor het plan van aanpak en de desbetreffende doorlooptijd van klachten en meldingen en ook conform de ingevulde doorlooptijd zoals deze door de opdrachtnemer wordt ingevuld. de tekst in de ROA wordt herzien.

10	ROA 6.3.6	Dient opdrachtnemer waarschuwborden aan te brengen op de lichtmasten in de nabijheid van hoogspanningslijnen? Kan AD hiervoor een post opnemen?	Ja, volgens voorschrift van de netbeheerder. Een bestekspost is niet noodzakelijk, omdat dit sporadisch het geval zal zijn. Wanneer waarschuwborden dienen te worden aangebracht, kan dit op basis van een afzonderlijke offerte worden uitgevoerd.
11	Raamovereenkomst Bestekpostgroep 51	In de raamovereenkomst zijn geen posten opgenomen voor de levering en plaatsing van botsveilige masten welke wel benoemd zijn in de ROA. Mogen wij er van uit gaan dat deze niet worden toegepast?	Wanneer botsveilige lichtmasten dienen te worden geleverd, kan dit middels een meerprijs op de eenheidsprijzen worden verrekend. Meerprijzen worden vastgesteld op basis van een afzonderlijke offerte.
12	Raamovereenkomst algemeen	Indien opdrachtnemer niet alle projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting uit zal voeren verzoeken wij AD om een post op te nemen voor de overdracht van het areaal en bewaken van de onderhoudsperiode.	Deze overeenkomst spitst zich toe op onderhoudswerkzaamheden van het bestaande areaal als ook incidentele vervangingen van de bestaande lichtpunten. Grootschalige vervangingen zijn opgenomen in een andere overeenkomst die apart wordt aanbesteedt. Echter, van de onderhoudsaannemer wordt wel verwacht, indien nodig, een Straatafname test uit te voeren van projecten die worden overgedragen. Hiervoor wordt een aparte bestekspost opgenomen. Bestekspost 450010 toegevoegd.
13	Raamovereenkomst algemeen	Kan AD bevestigen dat alle projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting door inschrijver/opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd? Betreft dit dan ook ontwerp werkzaamheden?	Nee, zie bestekspost 31. Tevens betreft het ook GEEN ontwerpwerkzaamheden.
14	ROA 4.1	In 4.1 van de ROA wordt aangegeven dat er een SAT (Straat Afname Test) uitgevoerd dient te worden. Kan AD aangeven of dat ook binnen onderhavige contract van toepassing is en hiervoor dan een post opnemen?	Nee, een SAT zoals omschreven in de ROA, artikel 4.1 is niet van toepassing. De oplevering van iedere (deel)opdracht dient te geschieden conform de bepalingen in deel 3 van het bestek, met de uiteindelijke mutaties in MOON van de gewijzigde gegevens.
15	Leidraad 0.8.1	In de aankondiging staat onder II.2.7 (pag. 6) dat er geen verlenging mogelijk is en dat de opdracht loopt van 01-04-2021 t/m 31-03-2022 Wat is correct?	Dit is niet correct. De opdracht zal lopen van 1-4-2021 met 2 jaren vaste looptijd (31-03-2023) met 2x 1 jaar verlengingsmogelijkheid.
16	Leidraad 0.2.7	Termijn van 50 dagen wordt tegengesproken door de termijn van 3 maanden in de aankondiging; welke termijn in de juiste?	50 dagen
17	Leidraad 0.2.4	Leidraad 0.2.4: UEA wordt pas bij inschrijving ingediend. Bedoeld AD met "tijdens de aanbestedingsprocedure" de periode na inschrijving?	Het UEA dient ingedient te worden bij inschrijving. Vanaf dan wordt er tevens gecommuniceerd met een contactpersoon. Aanbestedingsprocedure duurt t/m definitieve gunning.

18	Raamovereenkomst 34 32 04	Kan AD bevestigen dat zij voorziet in alle benodigde gegevens (tekeningen en berekeningen) van de lichtmasten die nodig zijn om de stabiliteitsmetingen voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren?	De metingen worden uitgevoerd op basis van de leeftijd van de mast om te komen tot een restlevensduur of vervanging. De uitgangspunten zijn beschreven in dit artikel 34 32 04
19	Raamovereenkomst 34 32 02	Wij verzoeken AD aan te geven of in haar beheerssysteem ook is vastgelegd welk verfsysteem er bij reeds geschilderde masten is toegepast?	Nee, dit is niet in het beheerssysteem vastgelegd, mogelijke verdere uitgangspunten welk in de ROA
20	Raamovereenkomst 34 32 02	Wij verzoeken AD aan te geven wie zij met fabrikant bedoelen; fabrikant van de lichtmast of de beoogde fabrikant van de verf?	Hiermee wordt de fabrikant van de verf bedoeld.
21	Raamovereenkomst 34 23 02-03	Wij verzoeken AD “binnen 5 werkdagen na constatering” aan te passen naar “binnen 5 werkdagen na melding van de schade bij opdrachtnemer”. Het moment van constateren is meestal niet gelijk aan het moment van melding bij de aannemer.	Dit moet zijn zoals beschreven in deze overeenkomst. De constatering kan worden gedaan door bewoners, gemeente en derden zoals de onderhoudsaannemer, waarna eea ook in MOON moet worden opgenomen . De melding is dan ook direct zichtbaar in MOON voor de opdrachtnemer waarna de opdrachtnemer de juiste informatie kan aanleveren bij het NODR. De termijn van 5 dagen na constatering is van belang voor het NODR en de verdere verwerking van de aansprakelijkheid.
22	Raamovereenkomst 34 22 05	Wij verzoeken aan te geven wanneer de op voorraad te nemen standaard materialen vergoed worden aan de aannemer; zodra op voorraad of na toepassing conform bestekpost?	Na toepassing conform bestekspost. Aandachtspunt is verder hierbij het nakomen van de doorlooptijd zoals opgegeven bij de inschrijving
23	Raamovereenkomst 34 14 01	Wij verzoeken AD aan te geven wat de voorgeschreven stand van de lichtmast is?	Zie artikel 34.12.02 lid 05.
24	Raamovereenkomst 34 14 02 & 34 14 03	Wij verzoeken AD aan te geven bij wie de coördinatie/afstemming ligt in geval van binnen de onderhoudstermijn van de huidige aannemer te vervangen lampen of te herstellen storingen? Indien inschrijver deze verplichting heeft verzoeken wij u hiervoor een post op te nemen	Deze coördinatie/afstemming ligt bij de directie.
25	Raamovereenkomst 34 14 02 & 34 14 03	Kan AD bevestigen dat bij aanvang contract volledig inzichtelijk is welke lampen en uitgevoerde werkzaamheden er nog in de onderhoudstermijn zitten van de huidige aannemer?	De opdrachtgever houdt rekening met de onderhoudstermijn voorkomend uit andere bestekken en de verantwoordelijkheid van een eventuele andere aannemer cq opdrachtgever.

26	Raamovereenkomst 34 22 02-05	AD heeft hersteltijden benoemd in 34 11 06; kan AD aangeven onder welke categorie de omschreven werkzaamheden in 34.22.02-05 vallen daar zij nu benoemd dat de aannemer binnen 2 uur ter plaatse moet zijn en starten met vrijschakelen.	Voor kabelstoringen in het eigen net is artikel 34.11.06 lid 01 prioriteit 2 van toepassing. In afwijking hiervan dient de aannemer op verzoek van de directie de betreffende kabel(s) binnen 2 uur vrij te schakelen van het OVL-kabelnet.
27	Raamovereenkomst 34 22 02-04	Kan AD bevestigen dat zij met OVL-kabelnet het eigen net van de gemeente bedoeld	Zie artikel 34.22.02 lid 02.
28	Raamovereenkomst 34 15 04	Kan AD bevestigen dat overige objecten reeds zijn opgenomen in MOON	Het gehele areaal van de gemeente is reeds opgenomen in MOON. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als er alsnog gegevens ontbreken en/of niet correct zijn welke voortkomen uit andere werkzaamheden dan door de opdrachtnemer van deze overeenkomst.
29	Raamovereenkomst 34 14 04-01	In paragraaf 7.2.4 van de ROA wordt een garantieperiode van 10 jaar vereist op het schilderwerk. Wij verzoeken u post 34.14.04-01 aan te passen naar een 3 jaar afbouwende garantie, hetgeen in de markt te doen gebruikelijk is.	Artikel 34.14.04 lid 01: de garantieperiode wordt gewijzigd in drie (3) jaar.
30	Raamovereenkomst 34 14 04-01	Wij verzoeken AD de garantie criteria aan te geven	Deze garantie geldt voor invloeden anders dan verkeersschade en/of vandalisme
31	Raamovereenkomst 34 12 07-07	Kan AD bevestigen dat het hier alleen de stickers betreft die ON heeft aangebracht.	Correct, dit betreft de door de ON aangebrachte stickers.
32	Raamovereenkomst Materiaal voorraad	Kan AD aangeven of er vanuit het huidige onderhoudscontract nog materialen beschikbaar komen die binnen de deelopdrachten toegepast kunnen worden? Zijn deze eigendom van de gemeente of van de aannemer?	Alle voorraden worden opgeslagen op de gemeentewerf, zowel masten als armaturen (aparte container) deze zijn eigendom van de gemeente. Voor de eenheden in het bestek heeft dit geen invloed, dit is extra op wat van de inschrijver wordt verlangd. Aan het begin van de contractperiode kan dit worden geïnventariseerd om mogelijk te veel aan voorraad te voorkomen.
33	Raamovereenkomst 34 11 06	Wij verzoek AD veiligstellen binnen één uur aan te passen naar start veiligstellen binnen 1 uur na ontvangst melding. (zie ook omschrijving bij 34.22.02-05)	Het veiligstellen bij een zeer urgent incident (schades, calamiteiten, onveilige situaties) dient te geschieden binnen één (1) uur! Artikel 34.22.02 lid 05 betreft het vrijschakelen van OVL bij een kabelstoring. Dit heeft geen verband met het veiligstellen bij mogelijk aanrakingsgevaar.
34	Raamovereenkomst 26 12 02-05	Bedoeld AD hierbij de bekabeling tussen de lichtmasten die middels in-uit worden aangesloten of grondkabel in zijn algemeenheid	Hiermee wordt aangegeven dat de bekabeling dient te worden uitgevoerd middels het IN/UIT systeem.

35	Raamovereenkomst 26 12 02	Kan AD aangeven op welke wijze deze 3% overlengte gerealiseerd dient te worden?	Dit betreft het zogenaamde 'slingerverlies' bij de aanleg van grondkabel.
36	Raamovereenkomst 01 16 02	ON heeft bij zijn verzekering een hoger eigen risico; dit is een beleidskeuze van ons bedrijf. Wij verzoeken AD maximum te wijzigen in minimum.	Het eigen risico is niet meer van toepassing.
37	Raamovereenkomst 01 13 06	Dient ON éénmalig een werkplan op te stellen of per deelopdracht?	Correct, een werkplan volgens artikel 01.13.06 lid 03 dient éénmalig te worden opgesteld.
38	Raamovereenkomst 01 13 06	UAV 2012 par. 26 lid 1 beschrijft het opstellen van een algemeen tijdschema voor de uit te voeren werkzaamheden, de bestekpost beschrijft echter een tijdschema per deelopdracht. Is dit correct? Gezien de gestelde hersteltijden(Prio 1 en Pro 2) alsmede starttijd bij Projecten in relatie tot de doorlooptijden van indienen en goedkeuren van het algemene tijdschema is dit niet haalbaar.	Dit is niet correct, het algemeen tijdschema is alleen van toepassing op projectmatige werkzaamheden. De starttijd voor de uitvoering van projecten wordt gewijzigd in twintig (20) werkdagen, zodat kan worden voldaan aan par. 26 UAV 2012. Artikelen 01.13.06 lid 02 en 34.11.06 lid 01 worden hierop aangepast.
39	Algemeen	Hoe vindt de verstrekking van de deelopdrachten plaats en kan AD de indicatieve omvang en aantal van de deelopdrachten aangeven?	Maatgevend hiervoor zal zijn de doorlooptijd van de klachten en meldingen opgegeven door de opdrachtnemer en het aantal klachten en meldingen die binnen een bepaalde periode voorkomen. De opdrachtverstrekking wordt via MOON (na het aanmaken van de melding door de gemeente en/of bewoners) naar de opdrachtnemer doorgezet. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals schouw en remplace kunnen apart worden ingepland zoals beschreven in de overeenkomsten/of in overleg met de directie
40	Eenheden	Graag willen we dat de aantallen in de posten afgespiegeld worden op het werkelijkheid.	Het op voorraad nemen van de materialen is aangegeven volgens de wens van de directie...jaarlijks zal moeten blijken of dit ook voldoende is om de doorlooptijd te garanderen. Verder is op voorhand de exacte aantallen aan te geven zeker ook gelet op het renovatieprogramma wat binnen de gemeente loopt voor het verduurzamen van de materialen.
41	Artikel 34 15 05 periodiek overleg	U vraagt hier dat wij rekenen moeten houden om periodieke overleggen. Graag zien wij hier een bestekspost voor terug.	Dit kan in de uitvoeringskosten worden meegenomen.
42	Areaalgegevens	In het bestek word er vaak verwezen naar de areaalgegevens. Echter zien wij hier geen document(en) van terug. Graag ontvangen wij de areaalgegevens.	Deze zijn opgenomen in MOON waarin de opdrachtnemer moet werken en kan inloggen na opdrachtverstrekking.

43	Besteksposten 41 Enexis	Om tot een uniforme inschrijving te komen is het van belang dat iedere inschrijver inschrijft met de opgedragen tarieven van Enexis. Conform de UAV is over deze tarieven een aannemersvergoeding van 5% van toepassing. Graag bevestigen dat door ieder inschrijver op basis van deze stellig inschrijft.	Op deze posten zijn in principe de standaard tarieven van Enexis van toepassing. Of iedere inschrijver op basis van genoemde stelling inschrijft, kan de opdrachtgever niet bevestigen, omdat daar redelijkerwijs geen zicht op is.
44	Uitstel	Gezien de grote hoeveelheid aanbestedingen die op dit moment lopen, kunt u de sluitingsdatum met een aantal weken uitstellen?	De aanbesteding zal uitgesteld worden naar donderdag 25 februari 2021. De rest van de planning zal gehandhaafd blijven.
45	Aanvullende opmerking gemeente	In de besteksposten 523110 t/m 523160 staat een verkeerd type OLC dit moet een OLC 300 zijn. Graag de betreffende posten aanpassen	In besteksposten 523110 t/m 523160 dimvoorziening OLC 240 RF DALI gewijzigd in OLC 300S RF.

<Einde>