

Nota van Inlichtingen Renovatie openbare verlichting

Datum: 08 oktober 2020
Aantal vragen: 63 vragen

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure "Renovatie openbare verlichting" van de gemeente Halderberge met kenmerk SIW007232, bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de gemeente. Tevens kan de gemeente door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de gemeente in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Deze Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Indien er tegenstrijdigheden aanwezig zijn tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Vragen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	bestek, deel III, art 62 02 01	In lid 02 staat: Alle verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de CROW-publicatie 96b, maatregelen bij werken in op de rijbaan, worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten. Bedoelt u hiermee de stationaire afzetting (waarbij in overleg met de opdrachtgever andere afzetting worden overeengekomen) of dienen alle afzettingen in de inschrijvingsom te zijn opgenomen?	Par 62 .02.01 geeft aan dat verlichting en signalering van voertuigen in de prijzen van deel 2.2 verdisconteerd dient te zijn. Grotere wegafzettingen dienen afgestemd te worden met de wegbeheerder
2	01 09 05 RELATIE MET DE NETBEHEERDER	In art. 01 09 05 RELATIE MET DE NETBEHEERDER, heeft u het over netbeheerder 'Stedin'? Kunt u dit artikel aanpassen naar 'Enexis'?	Voor de netwerkbeheerder dient gelezen te worden Enexis
3	Bestek deel III	01 04 01 ALGEMEEN 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2015 geschiedt geen verrekening op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen U geeft geen duidelijke planning op wanneer de werkzaamheden opgeleverd moeten worden (fase 2019 en 2020). Kunnen wij er van uitgaan dat de werkzaamheden in 2021 plaatsvinden? Zo niet, indien er werkzaamheden in 2022 worden verricht, kan er dan wel geïndexeerd worden?	U kunt er van uitgaan dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond

4	Onduidelijkheid leveringen	Bij veel bestekposten is er geen 'L' en 'T' of verwijzing opgenomen naar een Hoofdstuk voor levering, dus niet duidelijk wie, wat levert. Kunt u dit aanpassen in de nota? NB: een 'l' is niet voldoende.	Een aangepaste versie van deel 2.2 is bijgevoegd
5	Gefaseerde werkzaamheden, Bestek 2.2	In deel 2.2 van het bestek zien wij 2 fasen: 2019 en 2020. Conform de planning vindt 26 november de definitieve gunning plaats. Met een levertijd van > 8 weken kan er niet eerder dan 2021 begonnen worden met de vervangingswerkzaamheden. Kunt u de fase 2019 en 2020 toelichten?	De benaming van de fasen is een administratieve, en heeft geen betekenis meer in de tijd
6	HALD2020OVL 3. Bepalingen 34 12 18 lid 01	Kan gegadigde ervan uit gaan dat de lokale bodemgesteldheid is onderzocht door de opdrachtgever?	De gegadigde kan ervan uitgaan dat de bodemgesteldheid is onderzocht door de opdrachtgever. De gemeente beschikt verder over een bodemkwaliteitskaart
7	HALD2020OVL 3. Bepalingen 01 11 01 lid 03	Kan gegadigde er wel vanuit gaan dat beslissingen van de directie geen invloed hebben op dag productiviteit van de aannemer?	Nee, de gegadigde kan er niet van uitgaan dat deze beslissingen geen invloed hebben op de dagproductie, deze is immers mede afhankelijk van de creativiteit van de gegadigde
8	HALD2020OVL 3. Bepalingen 01 02 01 lid 01	Kan aanbestedende dienst specificeren binnen hoeveel dagen facturen betaald worden?	Binnen de wettelijke termijn van 30 dagen
9	HALD2020OVL Posten 121210 t/m 125010 / 221150 t/m 225010	Bij deze posten is in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" geen leververplichting voor de inschrijver opgenomen. Dienen de materialen door de inschrijver te worden geleverd of worden deze ter beschikking gesteld door de opdrachtgever? S.v.p. de aangegeven besteksposten aanpassen.	zie antwoord op vraag 4

10	HALD2020OVL 2.2 Nadere beschrijving lid 02 SB 01.21.01 lid b	<p>"In deze bepalingen staat vermeld ""De aangegeven fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op voorgaande jaarproductie(s), maar bieden geen garantie"" en ""de fictieve hoeveelheid resultaat verplichting maakt geen deel uit van de RAW overeenkomst.""</p> <p>Gegadigde neemt aan dat de gemeente bekend is met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 Zaaknummer: zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034 dat handelt over de omvang van een raamovereenkomst. In dat arrest wordt onder meer bepaald (overweging 60) "dat in de aankondiging voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst de totale geraamde waarde van de diensten wordt vermeldt alsook, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten". Dit arrest bevestigt wat vanaf de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt maar welke verplichting met regelmaat wordt geschonden. Gegadigden hoeven zich daarbij niet neer te leggen.</p> <p>In dit verband wordt ook verwezen naar voorschrift 3.3 A-D van de Gids Proportionaliteit en in het bijzonder ook voorschrift 3.3B en de toelichting daarop: Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten (zoals geschetst in een eerder kader bij deze paragraaf) is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd.</p> <p>Kort en goed dient de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht aangeven wat de waarde van de opdracht is en wat de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten is. Wanneer dat beeld niet in de aankondiging wordt verstrekt is dat in strijd met de wet en daarvan mogen gegadigden niet de dupe worden. Kan de aanbestedendendienst de waarde van de opdracht is en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten vermelden?"</p>	In de bijlage 'data tbv renovatie OVL2019/2020' in de tabbladen 2019 en 2020 staat op straatniveau aangegeven welke opdrachten worden uitgezet. De waarde voor de opdracht is maximaal geraamd op € 1.200.000,-.
11	HALD2020OVL Posten 12 / 22	In het bestek staan in diverse posten merk- of fabricaatnaam vermeld zonder de toevoeging 'of gelijkwaardig'. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de toevoeging "of gelijkwaardig" als aanwezig wordt geacht, om zodoende niet in strijd met het Europese non-discriminatiebeginsel te handelen conform artikel 2.76 Aanbestedingswet?	Het bestek is aangepast.
12	Bijlage 2 Format Kerncompetentie vervangen Openbare Verlichting	Graag ontvangen wij Bijlage 2 Format Kerncompetentie Vervangen Openbare verlichtingspunten in bewerkbaar Word document	is bijgevoegd bij de nota van inlichtingen

13	Aanbestedingsleidraad blz. 12	0.07	"Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden niet conform het ingediende plan van aanpak uitvoert, kan per constatering en/of per dag een korting van 10% van de voor dit onderdeel behaalde meerwaarde. U geeft hierbij echter geen limitering op, wat men als onredelijk kan zien alsmede met het oog op de Gids Proportionaliteit. Wij stellen voor een limitering van 5% van de aanneemsom in acht te nemen. Gaat U hiermee akkoord? Zo nee, wat stelt U dan voor als redelijke limitering?"	Indien de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, zal de opdrachtgever een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij met hierin opgenomen een realistisch termijn om tekortkomingen op te lossen, alvorens gebruik te maken van de opgenomen bepaling.
14	Bestek 1.04 blz 3		Kunnen de vervangings- en uitbreidingsplannen voor zover deze nu al bekend zijn qua omvang en locatie worden benoemd?	zit bij de aanbestedingsstukken
15	Bestek 1.04 blz 3		Met hoeveel deelopdrachten dienen wij rekening te houden?	In de informatie is inzicht gegeven in de aanpak van alle wegen (zie excell document data tbv renovatie). Het is aan de aannemer om hiervan een overallplanning te maken en deze voor te leggen aan de directie.
16	Bestek 1.04 blz 3		Wat is de indicatieve omvang van een deelopdracht?	De totale omvang van de opdracht is geraamd op 1.200.000,-
17	Bestek		Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus erkend als pandemie ("WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19"). Ook verstrekt het RIVM met enige regelmaat nieuwe adviezen en vaardigt de rijksoverheid nieuwe maatregelen uit tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij kunnen in onze aanbiedingen de gevolgen hiervan niet overzien. Wij verzoeken u te bevestigen dat wij in onze aanbieding hier geen rekening mee hoeven te houden en dat eventuele gevolgen op basis van onder meer par 6.13, par. 47 UAV 1989/2012 te zijner tijd overeengekomen zullen worden.	Op dit moment is niet te voorzien in hoeverre de maatregelen ook daadwerkelijk de uitvoering van werkzaamheden kunnen beïnvloeden. Op voorhand geven wij aan wel rekening te houden met de maatregelen. U dient echter in een voorkomend geval goed onderbouwd aan te tonen dat u niet aan uw verplichtingen hebt kunnen voldoen
18	Bestek 620201 blz 45		Indien er verkeersmaatregelen benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de bestekposten, worden bijkomende kosten m.b.t. de verkeersmaatregelen geacht in de desbetreffende bestekposten te zijn opgenomen. De verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van locatie en type weg, het is dus per bestekspost niet mogelijk te bepalen waar de exacte locatie van lichtmast is. Wij verzoeken u de verkeersmaatregelen per bestekspost te specificeren, (of aparte besteksposten toe te voegen) zodat voor iedere aannemer een gelijk speelveld ontstaat.	Uit de meegeleverde gegevens zijn de wegtypes en locaties af te leiden, dus de maatregelen zijn ook bekend.
19	Bestek 620201 blz 45		Bij deel 2 moeten de verkeersmaatregelen in de desbetreffende bestekposten worden opgenomen, wordt hier bedoeld tijdelijke verkeersmaatregelen voor kortdurende werkzaamheden?, en kunnen omleidingen en eventueel afsluitingen separaat verrekend worden?	Par 62 .02.01 geeft aan dat verlichting en signalering van voertuigen in de prijzen van deel 2.2 verdisconteerd dient te zijn. Grotere wegafzettingen dienen afgestemd te worden met de wegbeheerder. Grotere omleidingen kunnen, in overleg met de directie, apart worden opgevoerd

20	Bestek 012303 blz 38	Op welke locatie wordt de bouwvergadering gehouden?	Op het gemeentehuis
21	Bestek 012303 blz 38	Hoelang duurt een bouwvergadering?	gem 1-2 uur
22	Bestek 012303 blz 38	Hoe vaak vind een bouwvergadering plaats?	zie artikel 0..23.04
23	Bestek 341218 blz 44	Kunt U bevestigen dat alle werkzaamheden in klasse achtergrondwaarde worden uitgevoerd?	zie antwoord op vraag 6
24	Bestek 011101 blz 35	Kunt u van deze werken een algemeen tijdschema overleggen?	Nee, dit is aan de opdrachtnemer
25	Bestek 011003 blz 35	Wat zijn de kosten per vergunninging / ontheffing die de opdrachtgever in rekening brengt om het werk conform de uitvraag uit te voeren?	De vergunning betreft de aanvraag voor het in gebruik nemen van opembare grond vooropslag Hier zijn geen kosten aan verbonden
26	Bestek 222 blz 28 en 29	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het armatuur staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
27	Bestek 2212 blz 27	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij de lichtmast staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
28	Bestek 221150 blz 27	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij de lichtmast staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
29	Bestek 2118 blz 24	Ral kleur i.o.m. directie, kunnen wij uitgaan van een standaard RAL-kleur m.b.t. de prijsvorming en dat een afwijkende RAL-kleur separaat verrekend wordt?	Ja, u kunt uitgaan van de standaard RAL kleur van de materialen uit deel 2.2, bijv. binnen de bebouwde kom RAL 3007 en buiten de bebouwde kom 7032
30	Bestek 2115 blz 23	Nummer geleverd volgens bestekspostnr. 225010, wij verzoek U bij de hoeveelheid ter inlichting de L te vervangen voor een I bij de levering van het objectnummer.	Zie antwoord op vraag 4
31	Bestek 2114 blz 22	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het brekerzand staat geen hoeveelheid vermeld. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
32	Bestek 2113 blz 21 en 22	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het brekerzand staat geen hoeveelheid vermeld. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
33	Bestek 1 blz 8	Hier staat FASE 2019, gaarne dit aan te passen.	Zie antwoord op vraag 4
34	Bestek 1220 blz 17,18,19	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het armatuur staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
35	Bestek 1212 blz 16	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij de lichtmast staat geen hoeveelheid vermeld en ook geen L. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
36	Bestek 1118 blz 12	Ral kleur i.o.m. directie, kunnen wij uitgaan van een standaard RAL-kleur m.b.t. de prijsvorming en dat een afwijkende RAL-kleur separaat verrekend wordt?	Ja, u kunt uitgaan van de standaard RAL kleur van de materialen uit deel 2.2, bijv. binnen de bebouwde kom RAL 3007 en buiten de bebouwde kom 7032
37	Bestek paragraaf 1115 blz 11	Nummer geleverd volgens bestekspostnr. 125010, wij verzoek U bij de hoeveelheid ter inlichting de L te vervangen voor een I bij de levering van het objectnummer.	Zie antwoord op vraag 4

38	Bestek paragraaf 1114 blz 11	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het brekerzand staat geen hoeveelheid vermeld. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
39	Bestek paragraaf 1113 blz 9 en 10	Bij de hoeveelheid ter inlichting bij het brekerzand staat geen hoeveelheid vermeld. Wij verzoeken U deze toe te voegen.	Zie antwoord op vraag 4
40	Bestek 011708 blz 37	Met hoeveel m3 puin, afval e.d. dienen wij rekening te houden?	De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in woonstraten, dit zal ook zeer beperkt zijn
41	Aanbestedingsleidraad 0.06 blz 9,	Geupload worden uiterlijk tot dinsdag 13 oktober 2020, uiterlijk om 10:30 uur. In de planning staat 27 oktober 2020? Welke datum is nu de aanbesteding?	TenderNed is leidend. De aanbesteding dient uiterlijk 27 oktober 2020 10:30u geupload te zijn.
42	HALD2020OVL 3. Bepalingen 34 16 02 lid 03	De toe te passen masten staan aangegeven in het Standaardisatiehandboek (bijlage 161107 ROA OVL 2020 Gemeente Halderberge definitief). Kunt u het Standaardisatiehandboek ter beschikking stellen?	Dit is de ROA en zit bij de stukken
43	Aanbestedingsleidraad 0.07 blz 10	U stelt maximaal 4 pagina's A4, is dit exclusief voorblad en inhoudsopgave?	ja, exclusief.
44	0.02 Varianten	U geeft aan dat alternatieven niet toegestaan worden. Kunt u verduidelijken aan alle gegadigden welk gelijkwaardig armatuur u wel toe zal staan? Zo nee, u gaat voorbij aan de aanbestedingsregels. Wij verzoeken u om duidelijk te motiveren waarom de inschrijver bij het toepassen van een alternatief terzijde wordt gelegd. Daarnaast verzoeken wij u om de gegadigden te verplichten in het PVA te benoemen welke materialen ze toe gaan passen. Het gaat hier vooral om het Stork/Vizulo (orange Lighting) armatuur waar een trits aan goedkopere alternatieven voor bestaan welke in prijs en kwaliteit efficiënter zijn met een gelijke uitstraling. Wij vragen u dit om een gelijk speelveld te creëren voor alle gegadigden. Graag uw uitgebreide antwoord.	Het bestek is aangepast.
45	0.07 Gunnigscriteria kwaliteit	U geeft hier aan dat er maximaal 4 pagina's A4 enkelzijdig exclusief planning ingediend mag worden. Elders wordt er gesproken over max 4 totaal PVA. Wij verzoeken u om aan te geven of het 4 is + een planning? En mag de planning op een A3 formaat?	Planning mag op A3 formaat ingediend worden. PVA omvat maximaal 4 pagina's A4, enkelzijdig exclusief inhoudsopgave, voorblad en planning.
46	Raming	U heeft een Raming toegevoegd. Kunt u de gegadigde mededelen of de ruimte die ontstaat door lager in te schrijven door de gemeente wordt geïnvesteerd om bv een dynamisch systeem als meerwerk in opdracht te geven? Of wordt deze ruimte gebruikt om meer vervanging plaats te laten vinden?	Op voorhand wordt deze ruimte niet ingevuld....het zou kunnen dat er alsnog wat extra vervangingen worden doorgevoerd.

47		U heeft 2 stuks tekeningen toegevoegd. Kunt u ons aangeven of dit de tekeningen zijn hoe u een deelopdracht verstrekt? Geeft u per straat een Deelopdracht? Worden de mastnummers op de tekening toegevoegd? Kunt u uitleggen hoe de deelopdracht in proces en in aanlevering van stukken wordt uitgevraagd? e.e.a. heeft invloed op de prijs voor het maken van deelopdracht offertes en werkvoorbereidingsactiviteiten.	De bijgeleverde tekeningen betreffen de situatie met verplaatsingen. In de basis worden verder geen tekeningen verstrekt maar u krijgt toegang tot MOON en kunt zelf uw planning inrichten. De wijze van nummeren blijft gehandhaafd. In gval van bijplaatsen dient de nummering aangepast te worden volgens het gemeentelijk systeem. Masten van derden krijgen een letter als toevoeging
48	111610/111620/211610/211620	U geeft hier aan dat e.e.a. inclusief het ontkoppelen en aansluiten van de aansluitkabel is. Dit zijn werkzaamheden welke in opdracht van de netbeheerder uitgevoerd moeten worden. Bedoelt u dat de coördinatie met de netbeheerder in de prijs opgenomen moeten worden? En worden de kosten voor de Netbeheerder verrekend? gelijk als de posten vervangen en verplaatsten van de lichtmasten?	De tekst ontkoppelen en aansluiten aansluitkabel vervalt. De communicatie blijft verplichting van de aannemer. De aansluitkosten worden door de gemeente direct afgerekend met Enexis
49	0.04 INSCHRIJVING	Hier wordt gevraagd Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend format kerncompetentie (bijlage 3); in te dienen. Bedoelt u hier bijlage 2?	excuses. Bijlage 2, format kerncompetentie
50	0.06 AANBESTEDING	De inschrijving kan, uitsluitend digitaal via TenderNed, geüpload worden uiterlijk tot dinsdag 13 oktober 2020, uiterlijk om 10:30 uur. In 0.02 PROCEDURE paragraaf PLANNING staat aangegeven dat Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen Dinsdag 27 oktober 2020, uiterlijk om 10:30. Welke indien datum is correct?	TenderNed is leidend. De aanbesteding dient uiterlijk 27 oktober 2020 10:30u geüpload te zijn.
51	0.07 BEOORDELING EN GUNNING	Hier wordt bij Gunningscriteria kwaliteit aangegeven dat de case uitgewerkt moet worden volgens Bijlage 4 Casus Ercalaan Halderberge. Bedoelt u hier niet bijlage 3?	Excuses, bijlage 3, casus Ercalaan Halderberge
52	0.04 INSCHRIJVING	Onder het kopje 'Bewijsstukken' staat er in letters dat de bewijsstukken binnen 10 dagen moet worden overlegt, maar in cijfers staat er 14 dagen.. Wat is nu de juiste aantal dagen?	Het juiste aantal dagen is 10 werkdagen
53	0.06 AANBESTEDING	Inrichting TenderNed heeft 1 kluis waar de prijs en de kwaliteit gelijktijdig geopend kan worden. Hoe borgt u dat de beoordeling van het PVA onafhankelijk plaats zal vinden? Welke functionarissen hebben toegang tot TenderNed en deze aanbesteding? Het kan niet zo zijn dat een beoordelaar de prijs heeft waargenomen en zijn beoordeling daarop af kan stemmen. Is de bestekschrijver een beoordelaar en behandelt hij tevens de afhandeling van het aanbestedingsproces? Zo ja, hoe borgt u dat de prijs niet bekend is bij de beoordelaars? Is het mogelijk om de prijs pas te openen na de beoordeling van de plannen en daarvan eerst een PV van te versturen naar de gegadigden? Andere aanbesteders doen dat wel en zorgt ervoor dat e.e.a. nooit kan plaats vinden. Graag uw reactie.	Enkel de procesbegeleider heeft toegang tot TenderNed. Dit is een onafhankelijk persoon die de inschrijvingen niet op kwaliteit zal beoordelen. Enkel de plannen van aanpak zullen verspreid worden onder de leden van de beoordelingscommissie. De prijzen worden pas geopend. (u krijgt hiervan een bericht op TenderNed) nadat de kwalitatieve scores definitief zijn. Indien mogelijk tav de maatregelen zal het openen van de prijzen openbaar gebeuren waarbij op voorhand de kwalitatieve scores bekend worden gemaakt. Indien het niet mogelijk is zullen deze via TenderNed verstrekt worden. Dit zullen enkel de scores zijn excl. de motivaties. De motivaties zullen kenbaar gemaakt worden bij de voorlopige gunning.

54	111820/111830/211820/211830	De genoemde hoeveelheden staan op 1 stuks, binnen een raamovereenkomst dienen de fictieve hoeveelheden gebaseerd te zijn op reële te verwachte aantallen. Wanneer een partij weet dat de te verwachte aantallen vele malen hoger zullen zijn dan kan hij met deze posten strategisch/manipulatief inschrijven. U zult begrijpen dat het verhogen van de eenheidsprijs van deze post in veelvoud een groot bedrag maakt wat elders in aftrek gegeven kan worden waardoor het financiële deel in hun voordeel zal uitvallen. Wij verzoeken u reële aantallen toe te passen of deze posten te laten vervallen. Mede omdat in uw casus uitvraag de 6 meter masten blijven gehandhaafd. Hier is dan alleen in deze straat al meer schilderwerk.	Afhankelijk van vrijkomend en hergebruik van inboet worden er meer handelingen uitgevoerd, zoals schilderen van masten. Dit blijkt dan ook bij de uitvoering van de werkzaamheden. Exacte aantallen kunnen niet worden gegeven. Aantallen zijn aangepast in de nieuwe versie van deel 2.2
55	01 09 05	U geeft aan dat de netbeheerder Stedin is? Moet dit niet Enexis zijn?	zie antwoord op vraag 2
56	01 10 03	U geeft hier keurig aan dat vergunning/ontheffingen en precario noodzakelijk zijn en dat deze opgenomen moeten zijn in de prijs. Kunt u hiervoor een bestekspost boven de staart voor aanmaken?	Is niet nodig aangezien de vergunning voor het gebruik van openbare ruimte voor opslag gratis zijn.
57	34 12 10 en 34 12 12	U beschrijft hier werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Netbeheerder en betreffende aannemer, wat bedoeld u met overleg met de directie als deze geen mandaat hebben voor het netwerk? Tevens zijn er geen kosten opgenomen in de inschrijfstaat voor werkzaamheden van de netbeheerder, alleen coördinatie kosten. Is onze interpretatie juist?	De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met de netbeheerder. Echter de directie kan bepalen of bijvoorbeeld het verlengen van een kabel noodzakelijk is of dat een andere oplossing mogelijk is
58	oa 111330	U geeft hier aan Aanleveren Revisiegegevens, bedoeld u hiermee het verwerken in het beheersysteem MOON? De werkzaamheden van de netbeheerder hebben een eigen route van aanleveren.	Dat is juist
59	1 2019	Hier wordt bij bestekpostnummer 1 naar Fase 2019 verwezen. Moet dit niet 2021 zijn?	zie antwoord op vraag 5
60	111310, 111320 en 111330	Wordt verwezen naar Situering: volgens bestekstekeningen. Kunt u aangeven naar welke bestekstekening hier wordt verwezen?	De bij het bestek gevoegde tekeningen
61	hfdst 2 2020	Hier wordt bij bestekpostnummer 2 naar Fase 2020 verwezen. Moet dit niet 2022 zijn?	zie antwoord op vraag 5
62	aantallen	U schrijft de armaturenfabrikanten voor. De genoemde aantallen zijn fictief. De deelopdrachten in aantallen zijn niet benoemd. De leveranciers hanteren prijzen welke afhankelijk zijn van de afname aantallen per keer. Kunt u alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten geven mbt de batch grotes van de deelopdrachten. Zo Nee, waar moeten de gegadigden de prijs op baseren? Kosten Homogeen opstellen van de posten.	Zie antwoord op vraag 10

63		Wij constateren dat partijen aanbieden met onderaanneming welke de armaturen kunnen vervangen. Ivm het aanwijzingsbeleid binnen de BEI moet het snoer van het armatuur door een VPer worden aangesloten op het aansluitkastje. Metalen gestel. Kunt u alle gegadigde duidelijk maken dat dit geheel volgens de BEI uitgevoerd moet worden? Of betaald u het vrijeschakelen van het OVL net door de netbeheerder. Dan kan een VOP eea aansluiten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig werkt en daardoor de juiste functionarissen opneemt in de kostprijs. Hierdoor wordt een gelijk level playing field gecreëerd.	Dit is aangepast in het bestek.
----	--	--	---------------------------------

<Einde>