

APPARATUUR- EN
MATERIAALSPECIFICATIES
ROC RIJN IJSSEL / TECH PLAZA

4 JUNI 2021

Van

ROC Rijn IJssel
Tivolilaan 40
6824 BW Arnhem

Auteurs

Monique Pos-Witteveen
Nick Harmsen

Project

ROC Rijn IJssel, locatie Tech Plaza

Betreft

Apparatuur- en materiaalspecificaties

Ons kenmerk

210077

Datum

4 juni 2021

© 2021 Hospitality Group

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Dit document betreft de specificaties over de toe te passen materialen, afwerkingen en uitvoering van al het in deze uitvraag genoemde maatwerk, apparatuur en meubelwerk.

De (aanzicht)tekeningen betreffen 'principe'-tekeningen. Waar een verschil is tussen de aanzichttekeningen en de omschrijvingen in dit document prevaleren de omschrijvingen in dit document boven de (aanzicht)tekeningen.

Alle genoemde maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.

De opdrachtgever draagt zorg voor de verhuizingen van de bestaande apparatuur e.d. naar gebouw Tech Plaza.

RVS MAATWERK

RVS

Al het toegepaste rvs dient te voldoen aan de volgende specificaties:

- Minimale dikte 1,25 mm
- AISI 304
- Geborsteld, korrelgrote 320
- Bladen geborsteld in lengterichting
- Deuren en ladefronten geborsteld in verticale richting

HYGIËNE

De tafels moeten uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle tafels dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen tafels en wanden en/of onderling. Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

Onder het rvs-maatwerk vallen:

- Spoeltafels
- Werktafels
- Apparatuurtafels
- Debrasseertafels
- Aanvoertafels
- Afvoertafels

TOE TE PASSEN RVS (TENZIJ PER POSITIE ANDERS BESCHREVEN)

Materiaal dikte	1,25 mm
Type	AISI 304 (1.4301)
Afwerking	Geborsteld
Korrelgrootte	320
Laser-, zaag-, knipvlakken	Vrij van bramen en scherpe randen

FRAME

- Opgebouwd uit vierkante koker, 40 x 40 mm.
- Voorzien van kunststof stelvoeten.
- Vrije zijden 40 mm terugliggend t.o.v. het bovenblad (tenzij per positie anders beschreven).
- Pootstellen 150 mm hoog, 40 mm terugliggend van de wand(en) (tenzij per positie anders beschreven).

- Onderzijde frame tot aan plint geheel gesloten.
- Voorzien van een vast aansluitpunt voor aarding blad en frame.

WIELEN

- 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen, Ø125mm.
- Gaffel en rem uitgevoerd in rvs.
- Expander montage in frame.
- Wielkern van polypropyleen met niet-strepende thermoplastische rubberband.
- Wielnaaf op rvs precisiekogellager, met afdekkappen.

ZIJPANEEL

- Vrijstaande zijden van het frame voorzien van een zijpaneel.
- Zijpaneel naadloos, dubbel omgezet.
- Sluitend van bouwkundige wand tot voorzijde frame.
- Sluitend van plint tot onderzijde blad.
- Voorzien van multilex watervaste onderlijming.

PLINT

- Voorzijde plint 100 mm terugliggend t.o.v. het bovenblad.
- Toepassen van maximaal mogelijke lengte uit één stuk.
- Altijd uit één stuk ter plaatse van vrije kopse zijde, haaks gezet.
- Boven 20 mm omgezet en onderzijde dubbel omgezet.
- Voorzien van multilex watervaste onderlijming.
- Bovenzijde volledig sluitend met frame.

BEDIENINGSPANEEL

- Uitgevoerd als één gezet, terugliggend paneel.
- Voorzijde bedieningsknoppen ≤ voorzijde frame.
- Geen horizontale delen toegestaan.
- Bij toepassing wandcontactdozen is maximale maat openstaande deksel ≤ voorzijde frame.
- Demontabel.

KORPUS KASTEN EN LADEBLOKKEN APPARATEN TAFELS

- Wanden en bodemschap aan één stuk. In hygiëne-uitvoering. Alle hoeken met een radius van tenminste 20 mm.
- Achterwand bestaat uit een uitneembaar deel en boven- en onderzijde een vast deel, waarbij het bovenste deel de voorzieningen doorheen gaan.

KORPUS KASTEN EN LADEBLOKKEN SPOEL-/WERKTAFELS

- Opgebouwd uit rvs-panelen (bodem, wanden en achterzijde).
- Achterwand bestaat uit een uitneembaar deel en boven- en onderzijde een vast deel, waarbij door het bovenste deel de voorzieningen heen gaan.

DRAAI-/SCHUIFDEURKASTEN EN LADE-UNITS

Fronten	Dubbelwandig.
Grepen	Naadloos geïntegreerd in front.

Sloten	Gelijksluitend (per buffet/outlet).
Draaideuren	Zelfsluitend voorzien van softclose.
Lade-unit	Aantal lades per positie beschreven. Uitgevoerd als frame voorzien van roestvaststalen GN inzetbak. Rvs telescoopgeleiders, kogelgelagerd, dubbel uittrekbaar met dempers en softclose, met ladedragers, draagvermogen minimaal 20 kg. Diepte inzetbak in overeenstemming met ladehoogte. Levering inclusief rvs GN bak.

BLAD

- Bovenbladen dienen naadloos (uit één stuk) te worden uitgevoerd.
- Standaard dikte 40 mm (tenzij per positie anders beschreven).
- Bij toepassing van een bladdoorvoer, deze voorzien van een opstaande krans, 20 mm hoog.
- Zichtbare delen onderzijde blad in rvs afgewerkt (o.a. overstek blad tot aan frame).
- Onderlijmd met berken multiplex (WPB) behandeld met een niet toxische coating.
- Voorzien van een vast aansluitpunt voor aarding blad en frame.

BLAD PROFIELEN/RANDEN

Spoeltafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden vlak uitgevoerd. Een waterkering rondom de spoelbak. Maatvoering spoelbak is per positie aangegeven.
Werktafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden vlak uitgevoerd.
Verrijdbare werktafel	Alle zijden vlak uitgevoerd.
Apparaten tafel t.b.v. snackline apparatuur	Vlak uitgevoerd.
Debrasseertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 100 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aansluiting van de debrasseertafel aan de aanvoer(rollen)tafel naadloos uitgevoerd.
Aanvoertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 100 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aan vaatspoelmachine zijde vlak uitgevoerd met omgezet profiel voor inhaken in vaatspoelmachine. Voorzien van inweekbak 600 x 400 mm op afschot naar afvoer. Voorzien van een bodemzeef in de bodem van de bak.

Uitvoertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aan vaatspoelmachine zijde vlak uitgevoerd met omgezet profiel voor inhaken in vaatspoelmachine.
--------------	---

SPOELBAK

Afwerking	Naadloos in het blad gelast, geslepen en gepolijst. Maatvoering spoelbak is per positie aangegeven.
-----------	---

AFWERKING

- Aansluitingen rvs met wand en/of vloer dienen te worden voorzien van een niet toxische, flexibele watervaste siliconenkit.
- Kitkleur "trijs" (tenzij per positie anders beschreven)

WANDCONTACTDOZEN EN SCHAKELMATERIAAL

UITVOERING

Merk	Gira
Model	E22
Materiaal uitwendig	Rvs
Kleur binnenzijde	Antraciet/zwart
IP kwalificatie	IP 44
Uitvoering	Geaard met klapdeksel
Aansluitingen	In het buffet alle installaties volledig bedraad tot een spatwaterdichte slagvaste aansluitdoos.
Bedrading montage	Buffet/apparatuurtafel voorzien van slagvaste mantelbuizen en/of kunststof kabelgootsystemen.

APPARATUUR

ALGEMEEN

De apparatuur dient te voldoen aan de (plaatselijke) normen en wetten. En in het bijzonder aan de Arbowet en de van toepassing zijnde hygiënecodes.

Waar werkbladen, frames en/of plinten tegen bouwkundige wanden en/of vloeren zijn geplaatst dienen de naden voorzien te worden van een zuurvrije siliconenkitvoeg, zowel horizontaal als verticaal. Kitkleur trijs'' (tenzij per positie anders beschreven).

De apparatuur dient glad te zijn afgewerkt. Bramen en scherpe kanten mogen niet voorkomen. Knoppen en schakelaars mogen niet uitsteken.

HYGIËNE

De apparatuur moet uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle apparaten dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen apparaten en wanden en/of onderling. Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

UITGIFTE BUFFETTEN

ALGEMEEN

Bramen en scherpe kanten mogen niet voorkomen. Knoppen en schakelaars mogen niet uitsteken.

Waar buffetten, kasten en/of plinten tegen bouwkundige wanden en/of vloeren zijn geplaatst dienen de naden voorzien te worden van een zuurvrije siliconen kitvoeg, zowel horizontaal als verticaal.

Kleur van de kit in overleg te bepalen.

In de specificaties van architect zijn per uitgifte buffet de materialen omschreven.

RVS

Al het toegepaste rvs dient te voldoen aan de volgende specificaties:

Minimale dikte 1,25 mm

ASI 304

Geborsteld, korrelgrote 320

Bladen geborsteld in lengterichting

Deuren en ladefronten geborsteld in verticale richting

HYGIËNE

De meubels moeten uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle meubels dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen meubels en wanden en/of onderling. Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

BEMONSTERING

U dient in overleg met de opdrachtgever/architect monsters van de te gebruiken materialen en toe te passen detailleringen ter goedkeuring voor te leggen.

CONSTRUCTIE ONDERBOUW

De buffetten dienen aan bedienzijde te zijn opgebouwd uit een rvs-frame voorzien van kunststof stelvoeten. De onderzijde van het frame rvs, de bedienzijde ter plaatse van de overgang van de plint met de constructie dient volledig in rvs gesloten

te zijn uitgevoerd. Ter plaatse van overgang van wand naar vloer dienen de stelvoeten tenminste 40 mm uit de wand te worden geplaatst in verband met toepassing van holle plinten.

KASTEN EN LADEBLOKKEN

Alle in het frame geplaatste (draaideur)kasten en ladeblokken dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

- Kasten en ladeblokken voorzien van een uitneembaar achterpaneel.
 - Rvs tussen- en bodemschappen dienen rondom te zijn omgezet.
 - Tussenschappen in hoogte verstelbaar.
 - Bij een breedte groter dan 1000 mm voorzien van een roestvaststalen 'Omega'- profiel ter voorkoming van doorzakken van het schap.
 - Te zijn voorzien van een geluiddempende onderlijming.
-

DEUREN EN LADEFRONTEN

Alle deur- en ladefronten dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

- Indien vervaardigd van rvs, dan dubbelwandig uitgevoerd.
 - Voorzien van gelijksluitende sloten per buffet/outlet .
 - Deuren voorzien van zelfsluitende scharnieren.
 - Lades uitgevoerd met rvs telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar (zelfsluitend).
 - Lades uitgevoerd als uitneembaar 1/1 GN ladeframe voorzien van maximaal toepasbare diepte rvs 1/1 GN inzetbak (levering inclusief rvs GN inzetbak).
-

TECHNISCHE PANELEN

Dit zijn panelen die tussen kasten en/of koelwerkbanken worden toegepast. In de specificaties wordt per positie aangegeven welke voorzieningen moeten worden opgenomen.

- Het technische paneel dient demontabel te worden gemonteerd.
 - Het technische paneel is verdiept uitgevoerd, zodanig dat de voorzijde-afdekkleppen (in 'open' stand) van wandcontactdozen niet voor het frame van het buffet uitsteken.
-

BEDIENINGSPANELEN

Dit zijn rvs-panelen die boven kasten en/of koelwerkbanken worden toegepast ten behoeve van de bedieningsschakelaars van vast in het buffet (en overige) opgenomen apparatuur.

- Het deel met de opgenomen voorzieningen verdiept uitgevoerd, zodanig dat voorzijde knoppen = voorzijde bedieningspaneel (verdieping volledig vlak en gesloten uitgevoerd).
 - Het bedieningspaneel dient demontabel te worden gemonteerd.
-

PLINT

Aan de bedienzijde van de uitgiftebuffetten dient de plint te zijn uitgevoerd in een roestvaststalen omgezette plint voorzien van een onderlijming. De plint dient zoveel als mogelijk uit één stuk te zijn uitgevoerd. De plint dient op de vloer te worden afgewerkt door middel van een niet toxische siliconenkit in de kleur 'trijs'.

De uitvoering van de plint aan de gastenzijde op de tekeningen van de architect aangegeven.

KOEL- EN VRIESCELLEN

CONSTRUCTIE

-
- Alle vloeren, wanden, dekken en deuren bestaan uit enkelvoudige panelen en zijn onder hoge druk in gesloten vormen met geïntegreerde haaksluitingen geproduceerd. De elementverbindingen zijn voorzien van een veer-/groefstelsel voorzien van excentrische spansloten uit kunststof met metalen haken.
-

- De verticale hoeken moeten uit 1 stuk bestaan, vast in de panelen geperst of gevormd zonder losse onderdelen.
- De zelfdragende wand-, vloer- en dakelementen in sandwichpanelen met een dikte van 100 mm. Zowel koelcel als vriescel.
- Isolatie met Polyurethaan hardschuim met een soortelijk gewicht van minstens 40 kg/m³.
- K waarde 0.24 W/m²K. Maximaal temperatuurverschil van 45K.
- Het oppervlak van de wand, het plafond en de vloerelementen (onderzijde) uit sendzimir verzinkte staalplaat 0,6 mm, wit gemoffeld met polyesterlak.

VLOEREN

- Uitgevoerd in antislip, minimaal R11 met 12.5 mm dik watervast verlijmd multiplex voorzien van een toplaag van glasvezel versterkt fenol. De oppervlakte is schok-, zuur- en krasbestendig en watervast.
- De vloer moet geschikt zijn voor een belasting van minimaal 200 kg/m² gelijkmatig verdeeld.
- Bij voldoende bouwkundige diepte wordt de vloer geheel vlak aangesloten op de bouwkundige vloer. Indien een volledig verzonken celvloer niet mogelijk is moet er een inwendige hellingbaan worden voorzien om het hoogteverschil te overbruggen.
- De waterdichte afwerking tussen celvloer en bouwkundige vloer wordt door de aannemer uitgevoerd.
- Tussen de onderlinge cellen mogen geen drempels aanwezig zijn.

DEUR(EN)

- Dagmaat van 900*2200 mm of conform tekening.
- Naar buiten draaiende opliggende deur met magneetrubber en oplopende scharnieren 3D afstelbaar en uithangende deurscharnieren.
- Deurgrendel voorzien van een cilinderslot en aan binnenzijde voorzien van een noodontgrendeling. Alle sloten gelijksluitend uitgevoerd.
- Alle vriesceldeuren voorzien van een randverwarming.
- Waar nodig de deur voorzien van een drukventiel.

CELAFWERKING

De ruimte tussen de bouwkundige wanden/gevel en cel evenals de bovenzijde van de cel en onderzijde plafond (optoppen doorstekend door systeemplafond) dient door de leverancier afgesloten afgewerkt te worden met gelijke celwandpanelen. De celentree dient voorzien te zijn van een roestvaststalen inrijplaat/overgangsplint tussen cel en bouwkundige vloer.

1 GOEDEREN ONTVANGST

101	INSECTENVANGER
Levering	Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
-------------------------	--------------

102	KOELCEL
Afmeting - inwendig	ca. 3300 x 1500 x 2400 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
Afvoer	Ø 50 mm
Temperatuur	+2 / +4°C
Verdamper	Automatische ontdooiing verdamper Geplaatst aan achterzijde van de cel
Compressor	Op centrale koelinstallatie
Verlichting	LED-armaturen, vlak en eenvoudig reinigbaar Voorzien van bewegingssensor in de armatuur
Bekabeling	Inbouw, geen opbouw toegestaan
Schakelkast	Voorzien van akoestisch signaal bij storing Digitale temperatuur uitlezing met actuele temperatuur en minimale/maximale temperatuur alarm in geheugen Aan/uit schakelaar Potential contact t.b.v. aansluiting op GBS
Beveiliging	De koelcel is voorzien van een insluit-/persoonsbeveiliging en een noodknop in de cel, De beveiliging is timer gestuurd op binnenverlichting.

Uitvoering

Deur	1 draaideur Dagmaat 900 x 2200 mm Voorzien van noodopener aan binnenzijde Voorzien van deurschakelaar die ventilatoren uitschakelt bij geopende deur
Gordijn	Voorzien van PVC lamellengordijn
Wanden en plafond	80 mm panelen, geïsoleerd cfk vrij
Vloer	80 mm panelen, geïsoleerd cfk vrij met ventilatievoorziening
Kleur	RAL 9010

Aanrijdbeveiliging	PE 500, op 2 niveaus aan alle zichtzijden in- en uitwendig, minimaal 100 x 15 mm
Afwerking	Afwerking tussen koelcel en bouwkundige wanden en verlaagd plafond d.m.v. panelen in dezelfde kleur als de cel
Hellingbaan	Een inwendige hellingbaan indien het nodig is om het hoogteverschil met de bouwkundige vloer te overbruggen

103 CENTRALE KOELINSTALLATIE

Technische gegevens

Koelmiddel	R449 A, directe expansiesysteem
Koelvermogen koel	8 kW bij -10°C/+45°C
Aansluiting	400V / 3ph / 50Hz + N

Uitvoering

Voorzien van winterregeling en machine omkasting

Centrale koelinstallatie t.b.v. koelcel en alle opgegeven remote apparatuur

De totale capaciteit van de centrale koelinstallatie moet worden berekend op basis van alle gebruikers zoals benoemd in dit bestek

Koelleiding

De koelinstallatie wordt geplaatst op een nader te bepalen positie. In de offerte dient 50 meter koelleidingen te worden opgenomen. Tevens een prijs per strekkende meter opgeven indien 50 meter niet voldoende blijkt te zijn.

104 STELLINGEN BESTAAND

Afmetingen (totaal)	1.975 x 500 x 1.800 mm
---------------------	------------------------

105 VERVALLEN

106 VERVALLEN

2 MAGAZIJN

201	INSECTENVANGER
Levering	Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
-------------------------	--------------

202	STELLINGEN BESTAAND
Afmetingen (totaal)	Ca. 1.600 x 500 x 1.800 mm

203	VERVALLEN
------------	------------------

204	STELLINGEN BESTAAND
Afmetingen (totaal)	Ca. 1.800 x 400 x 1.800 mm

205	WERKKAST BESTAAND
------------	--------------------------

206	CHEMIEKAST
Afmetingen	600 x 600 x 2100 mm

Uitvoering

Volkern enkeleurs werkkast voorzien van een roestvaststalen plintframe en in hoogte verstelbare stelvoeten

Inclusief

Roestvaststalen greep

Slot

Inliggende panelen in de zijwanden (vlak uitgevoerd)

6 volkern in hoogte verstelbare legplanken

Roestvaststalen plint

207 SCHILFERIJSMACHINE

Merk	Hoshizaki, Brema of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 640 x 600 x 800 mm
IJsproductie	ca. 85 kg/24 uur
Inclusief	Interne bunker met een capaciteit van ca. 26 kg.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 1kW
Koudwater aansluiting	ø 15 mm
Afvoer	ø 50 mm
Uitvoering	Luchtgekoeld

208 WANDCONTACTDOOS DUBBEL**Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
Tweevoudige stekkingangen	

209 SERVEERWAGEN BESTAAND

3 WARME BEREIDINGSKEUKEN

301 INSECTENVANGER

Levering Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230V, 0,3 kW

302 SPOELTAFEL

Afmetingen ca. 1970 x 700 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

Bovenblad

Rondom spoelbak een waterkeringsprofiel, overige delen vlak, voorzien van kraangat
Een sparing ten behoeve van doorvoer van elektra kabel en water aan- en afvoer van de koffiemachine

Spoelbak

In het blad een spoelbak van 400 x 400 x 250 mm, voorzien van afvoerplug en standpijp met geïntegreerde vuilzeef
Waterkering rondom spoelbak, verdiepte gedeelte is aan weerszijden van de spoelbak 150 mm breed, sparing voor de mengkraan valt binnen het verdiepte gedeelte

In de onderbouw van links naar rechts

Een open sectie met bodemschap. Voorzien van schandplaat vóór de spoelbak.
Een nis ten behoeve van een afvalbak
Een open sectie met bodemschap en tussenschap

303 MENGKRAAN ELLEBOOGBEDIENING

Technische gegevens

Koudwater aansluiting 15mm

Warmwater aansluiting 15mm

Uitvoering

Uitwendig Zwaar verchroomde uitvoering

Inwendig	Keramische schijven
Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm

304 ZEEPDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

305 PAPIERDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

306 DISPENSER HANDEDESINFECTIEMIDDEL

Levering	Derden
----------	--------

307 AFVALBAK

Levering	Derden
----------	--------

308 KOFFIEZET APPARAAT

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 3,6 kW
Koudwater aansluiting	15mm

Uitvoering

Uurcapaciteit koffie	14 liter
Uurcapaciteit heet water	16 liter
Aantal kannen	2 (1 onder zetsysteem en 1 op warmhoudplaat)
Zettijd	Ca. 8 minuten per kan
Opwarmtijd waterkoker	Ca. 11 minuten
Inclusief	2 kannen
Inclusief	Waterfilter Brita Purity C500
Inclusief	Alle benodigde waterslangen

309 WANDKAST BESTAAND

Afmetingen	Ca. 1490 x 450 x 600 mm
------------	-------------------------

310 WANDCONTACTDOOS DUBBEL**Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
Tweevoudige stekkeringsangen	

311 KOELKAST

Bestaand	
----------	--

Uitvoering

Merk en type	Liebherr, Profiline GKV 5760
--------------	------------------------------

312 VRIESKAST

Merk	Liebherr, Nordcap of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 750 x 750 x 1864 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	-14 / -28°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Energieverbruik	Ca 4 kW / 24h
Koelmiddel	R290
Geluidsniveau	55 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto / netto	Ca 547/388 ltr
Indeling	1/1 GN diep
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs

Deur	Linksdraaiend
------	---------------

Inclusief

5 stuks draadroosters
4 stelpoten
Sleutelslot per deur
Openstaande deuren bij 90° stand
Uitneembare deurrubbers

313 VRIESKAST

Merk	Liebherr, Nordcap of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 750 x 750 x 1864 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	-14 / -28°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Energieverbruik	Ca 4 kW / 24h
Koelmiddel	R290
Geluidsniveau	55 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto / netto	Ca 547/388 ltr
Indeling	1/1 GN diep
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs
Deur	Rechtsdraaiend

Inclusief

5 stuks draadroosters
4 stelpoten
Sleutelslot per deur
Openstaande deuren bij 90° stand
Uitneembare deurrubbers

314 VRIESKAST

Merk	Liebherr, Nordcap of gelijkwaardig
------	------------------------------------

Afmetingen	ca. 750 x 750 x 1864 mm
------------	-------------------------

Technische gegevens

Temperatuurbereik	-14 / -28°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Energieverbruik	Ca 4 kW / 24h
Koelmiddel	R290
Geluidsniveau	55 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto / netto	Ca 547/388 ltr
Indeling	1/1 GN diep
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs
Deur	Rechtsdraaiend

Inclusief

5 stuks draadroosters
4 stelpoten
Sleutelslot per deur
Openstaande deuren bij 90° stand
Uitneembare deurrubbers

315 SPOEL/WERKTAFEL MET INBOUWAPPARATUUR

Afmetingen	ca. 3000 x 800 x 900 mm
------------	-------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

Bovenblad

Rondom spoelbak een waterkeringsprofiel, overige delen vlak, voorzien van kraangat
Sparing t.b.v. een drop-in kookplaat
Sparing ten behoeve van een drop-in bakplaat

Spoelbak (positie 319)

In het blad een spoelbak van 400 x 400 x 250 mm, voorzien van afvoerplug en standpijp met geïntegreerde vuilzeef
--

In de onderbouw van links naar rechts

Een roestvaststalen zijpaneel
 Een open sectie met bodemschap
 Onder het bovenblad een bedieningspaneel. Daaronder een open frame met bodemschap.
 Een roestvaststalen zijpaneel

316 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringsangen	
------------------------------	--

317 BAKPLAAT DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
------	---------------------------------

Model	Inbouw inliggend
-------	------------------

Afmetingen	ca. 400 x 700 mm
------------	------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 4,6 kW
-------------------------	---------------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
-----------	-----

Bakplaat	Hoogwaardig chroomstaal
----------	-------------------------

Oppervlak bakplaat	Vlak
--------------------	------

Voorzien van

Aan-/uitschakelaar	
--------------------	--

1 regelbare verwarmde zone voorzien van thermostaat	
---	--

Vetuitloop, vetstop en uitneembare vetopvanglade	
--	--

Volledig naadloos ingelast in bovenblad in positie 316	
--	--

318 KOOKUNIT ELECTRISCH 2 ZONES DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
Model	Inbouw inliggend
Afmetingen	ca. 500 x 700 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 10 kW
-------------------------	--------------

Uitvoering

Materiaal	Rvs behuizing, glaskeramische kookplaat
Omschrijving	Geïntegreerde kookvelden
	2 Gescheiden te bedienen kookzones

ALTERNATIEF VOOR 318 KOOKUNIT INDUCTIE 2 ZONES DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
Model	Inbouw inliggend
Afmetingen	ca. 500 x 700 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 10 kW
-------------------------	--------------

Uitvoering

Materiaal	Rvs behuizing, glaskeramische kookplaat
Omschrijving	Naadloos geïntegreerd kookveld 6 mm dik, eenvoudig te reinigen
	2 Gescheiden te bedienen kookzones mm.

319 SPOELBAK

Opgenomen in positie 315

320 MENGKRAAN ELLEBOOGBEDIENING

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15mm
Warmwater aansluiting	15mm

Uitvoering

Uitwendig	Zwaar verchroomde uitvoering
Inwendig	Keramische schijven
Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm

321 AFZUIGKAP EILANDMODEL

Afmetingen	ca. 1750 x 1000 x 550 mm
Type	Eilandmodel

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1,0 kW
-------------------------	---------------

Uitvoering

Geheel roestvaststaal, AISI 304, horizontaal of lengterichting geslepen
Hoeken gelast en geslepen constructie
Roestvaststalen hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters
Afmeting per filter ca. 500 x 500mm, geplaatst in een half V-vormig plenum
Vetvangfilters eenvoudig uitneem- en reinigbaar in vaatwasmachine
Kap is voorzien van geïntegreerde ronde armaturen voorzien van LED-verlichting
Verlichting in damp- en drupwaterdichte uitvoering IP-65 en geheel bekabeld tot aan centrale lasdoos op de kap
Verlichting gelijk laten schakelen met hoofdverlichting uitgifte
Hoogte van vloer tot onderzijde van de afzuigkap ca. 2.100mm
Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer
--

322 WERKTAFEL

Afmetingen	ca. 3000 x 800 x 900 mm
------------	-------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

In de onderbouw van links naar rechts

Regaalsectie met 6 paar regaalgeleiders
 Regaalsectie met 6 paar regaalgeleiders
 Een kast voorzien van in hoogte verstelbaar tussenschap, met 2 schuifdeuren
 Een GN ladensectie bestaande uit 3 x 1/1GN ladeframes inclusief rvs 1/1GN bakken
 Een bedieningspaneel tbv wcd
 Een roestvaststalen zijpaneel

323 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Gemonteerd in het bedieningspaneel van de werktafel (positie 322)

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
 Tweevoudige stekkingangen

324 PANINIGRILL

Levering	Derden
----------	--------

325	COMBI-STEAMER
Merk	Rational, MKN of gelijkwaardig

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, ca. 11 kW
Koudwater aansluiting	ø15 mm, 1-4° dH , 20 ltr/min, 2-6 bar
Afvoer	ø50 mm, 100° C bestendig
Temperatuur hete lucht	30 / 300°C
Stomen	100° C
Combistomen	30-250° C

Uitvoering

Inhoud	6 x 1/1 GN
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs
Deur	Linksdraaiend voorzien van uitneembare deurrubbers

Voorzien van

Volledig automatische besturing d.m.v. een draaiknop en een touchpaneel)
Ovenruimte voorzien van verlichting
Uitneembaar ovenrek
Meerpunts kerntemperatuurmeter
Regelbare vochtigheid, volledig geautomatiseerd
Uittrekbare handdouche met oprolmechanisme (geïntegreerd)
Ventilator met minimaal 5 programmeerbare snelheden
Automatisch zelfreinigings- en ontkalkingsprogramma, zonder bewegende delen
Regelbare, drukloze stoomopwekking
Geïntegreerd vetafscheidingssysteem
Snoer en stekker
Level control niveau, bewaking met individuele tijdsprogrammering voor elk niveau
Cool down functie

326	AFZUIGKAP EILANDMODEL
Afmetingen	ca. 1000 x 1000 x 550 mm
Type	Eilandmodel

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1,0 kW
-------------------------	---------------

Uitvoering

Geheel roestvaststaal, AISI 304, horizontaal of lengterichting geslepen
Hoeken gelast en geslepen constructie
Roestvaststalen hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters
Afmeting per filter ca. 500 x 500mm, geplaatst in een half V-vormig plenum
Vetvangfilters eenvoudig uitneem- en reinigbaar in vaatwasmachine
Kap is voorzien van geïntegreerde ronde armaturen voorzien van LED-verlichting
Verlichting in damp- en drupwaterdichte uitvoering IP-65 en geheel bekabeld tot aan centrale lasdoos op de kap
Verlichting gelijk laten schakelen met hoofdverlichting uitgifte
Hoogte van vloer tot onderzijde van de afzuigkap ca. 2.100mm
Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer
--

327 WERKTAFEL VERRIJDBAAR BESTAAND

Afmetingen	ca. 1500 x 700 x 900 mm
------------	-------------------------

Door leverancier te leveren en te monteren

Zijpaneel	1 Rvs zijpaneel ingelegd in het frame.
-----------	--

328 BLENDER

Levering	Derden
----------	--------

329 SNIJMACHINE

Levering	Derden
----------	--------

330

WANDCONTACTDOOS

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringangen	
-----------------------------	--

331

WANDCONTACTDOOS

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringangen	
-----------------------------	--

4 SPOELKEUKEN

401	INVOERTAFEL
Afmetingen	ca. 1630 x 700 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

In de onderbouw van links naar rechts

Een nis ten behoeve van een afvalbak
 Een sleuf bodemschap
 Een verdiept schap t.b.v. waterontharder

402	VOORSPOELDOUCHE
Merk	Echtermann, KWC, of gelijkwaardig
Model	Bladmodel, tussenkraan op mengblok

Uitvoering

Binnenwerk	Ceramische schijven
Aansluiting	2-gats ½"
Handdouche	Voorzien van metalen sproeikopje
Bovendeel	Voorzien van terugslagkegel
Zwenkkraan	Voorzien van ceramisch bovendee

Technische gegevens

Water aansluiting	ø22 kw, ø22 ww
Tafelboring	2 x ø22mm
Waterdoorlaat	Uitloop/handdouche 30/14 l/min

403	ZEEPDISPENSER
Levering	Derden

405 PAPIERDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

405 DISPENSER HANDESINFECTIEMIDDEL

Levering	Derden
----------	--------

406 AFVALBAK

Levering	Derden
----------	--------

407 WATERONTHARDER

Afmetingen	Ca. 270 x 440 x 530 mm
------------	------------------------

Model	Koud water
-------	------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0,1 kW
Wateraansluiting	ø15 mm
Waterdruk	2,0– 7,0 Bar (constant)
Afvoer	ø 40 mm
Watertemperatuur invoer	5°-40° C
Uurcapaciteit	250 ltr
Harsinhoud	5 ltr
Inhoud zoutvat	15 ltr
Regenereren	Op basis van volume en/of tijd

Voorzien van

Bypass
Aansluit-/afvoerset
Terugslagklep
Hardwaterbijmengventiel
Tegenstroombeveiliging

Let op

De capaciteit van deze ontharder dient in overeenstemming te zijn met de aangeboden vaatspoelmachine en combi steamer.

408	VAATWASMACHINE DOORSCHUIFMODEL
Merk	Winterhalter, Meiko, Wexiodisk of gelijkwaardig
Model	Doorschuif
Afmetingen	ca. 630/700 x 750 x 1500 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, maximaal 15 kW
Koudwater	ø15 mm,
Watertoevoer	Onthard 4-7° DH
Waterdruk	2,5 – 5,0 Bar (constant)
Afvoer	ø 50 mm
Invoerhoogte	Tenminste 440 mm
Tankverwarming	2,5 kW
Totale aansluitwaarde	Maximaal 10 kW
Pompmotor	0,55 kW (thermisch beveiligd)
Waterverbruik	Maximaal 2,5 ltr/naspoeling per wasbeurt
Tankinhoud	ca. 50 liter
Korfmaat	500 x 500 mm
Wasprogramma's	Minimaal 3, waarbij de was- en naspoeltijden kunnen worden ingesteld
Geluidniveau	Maximaal 61 dBA

Uitvoering

De vaatwasmachine geheel vervaardigd uit rvs
Programmastart door middel van drukknop op het bedieningspaneel
De machine dient dubbelwandig, geïsoleerd en druiptwaterdicht te zijn uitgevoerd
De machine dient met de achterzijde aan de wand te worden geplaatst
Eventuele open ruimtes tussen de aan- en of afvoertafel en de machine dienen te worden gesloten middels een rvs passtuk

Inclusief

Afvoerpomp
Breaktank
Drukverhogingspomp
Diepgetrokken wastank
Uitneembare filters
Zelfreinigingsprogramma
Aansluitset

409 CONDENSAFVOERKAP

Afmetingen	ca. 1000 x 1000 x 550 mm
Type	Wandkap

Uitvoering

Geheel rvs, AISI 304, horizontaal of lengterichting geslepen

Hoeken gelast en geslepen constructie

In de dampkap een roestvaststalen lucht verdeelplaat

Dampkap rondom voorzien van een condens goot met dubbel omgezette rand

Onderzijde afzuigkap ca. 2100mm

Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer

410 UITVOERTAFEL BESTAAND

Afmetingen	ca. 1125 x 670 x 900mm
------------	------------------------

411 SLANGHASPEL

Afmetingen	460 x 460 mm
------------	--------------

Technische gegevens

Slanglengte	ca. 15 mtr
Slangtype	Hygiëneslang
Binnenwerk	Ceramische schijven
Temperatuurbestendigheid	40° / + 150° C
Maximale waterdruk	80 bar
Slanghaspel	ø 420 mm
Materiaal haspel en houder	Rvs
Draaisteun	Rvs
Zwenkbereik	Links/rechts 55°

Uitvoering

Wandmontage	Zwenkbare muurplaat voor wandmontage uitgevoerd in rvs
-------------	--

Inclusief

Blauwe hygiëneslang

Veerretour met blokkering

3 standen spuitpistool (straal, fijne nevel, grote nevel)

Aansluitslang 1,5 mtr

Thermostaat kraan

412 INSECTENVANGER

Levering Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230V, 0,3 kW

413 VLOERGOOT

Levering Derden

5 UITGIFTEGEBIED

501	UITGIFTEBUFFET
Afmetingen	ca. 3000 x 1000 x 900mm

Bovenblad, front- en zijpanelen en plint aan gastenzijde

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal	Zie 'Algemene specificaties'
-----------	------------------------------

In de onderbouw van links naar rechts

Een nis ten behoeve van posities 505 en 506

Een open kast met bodemschap

502	WANDCONTACTDOOS IN MEUBEL
------------	----------------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1kW
-------------------------	------------

Uitvoering

Te plaatsen in positie 517

Tweevoudige stekkeringsangen

503	SPOELBAK INBOUW
------------	------------------------

Afmetingen	Ca 400 x 400 x 250 mm
------------	-----------------------

Technische gegevens

Afvoer	50 ø mm
--------	---------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
-----------	-----

Inwendig	Rvs
----------	-----

Inclusief

Standpijp met geïntegreerde zeef

504**MENGKRAAN ELLEBOOGBEDIENING****Technische gegevens**

Koudwater aansluiting	15mm
Warmwater aansluiting	15mm

Uitvoering

Uitwendig	Zwaar verchroomde uitvoering
Inwendig	Keramische schijven
Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm

505**AFVALBAK**

Levering	Derden
----------	--------

506**KOELWERKBANK**

Merk	Nordcap, Afinox of gelijkwaardig
Inhoud	3 segmenten
Afmetingen	ca. 1850 x 700 x 900 mm
Corpushoogte	700 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 1kW
Koelmiddel	R449A
Verdamper	Gecoat, eenvoudig te vervangen in geval van een lekkage
Ontdooiing	Automatisch
Uitvoering	Stekkerklaar
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen

Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Isolatie	Polyurethaanschuim, minimaal 60 mm dik
Deuren/lades	Voorzien van magnetische afdichtingsrubbers en afsluitbaar met cilindersloten, gelijksluitend
Indeling per sectie van links naar rechts	2 lades 2 lades 2 lades

Bovenblad

Bovenblad	Zonder, met plafondisolatie
-----------	-----------------------------

Inclusief

Rvs stelpoten	
---------------	--

507

SALADIÈRE

Merk	Polar, Tefcold of gelijkwaardig
Inhoud	8 x 3/1 GN
Afmetingen	ca. 1850 x 370 x 250 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 0,5kW
Koelmiddel	R449A
Ontdooiing	Automatisch
Uitvoering	Stekkerklaar
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Isolatie	Polyurethaanschuim

Inclusief

Rvs stelpoten	
Rvs deksel	

508**GLASOPSTAND**

Afmetingen	ca. 2100/350 x 30 x 450 mm
------------	----------------------------

Glasopstand

Uitvoering	Glasopstand zoals in de ontwerptekeningen is aangegeven
Staanders	Rvs staanders doorgevoerd naar de onderbouw en daaraan gefixeerd
Glasklemmen	Rvs recht hoekige glasklemmen
Montage op bovenblad	Onderzijde glas, 150 mm van bovenblad
Glas	Kleur ntb, rondom facet geslepen, diepte ca. 5 mm

509**UITGIFTEBUFFET**

Afmetingen	ca. 2270 x 1000 x 900mm
------------	-------------------------

**Bovenblad, front- en zijpanelen
en plint aan gastenzijde**

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal	Zie 'Algemene specificaties'
-----------	------------------------------

In de onderbouw van links naar rechts

Een technisch paneel met wcd's

Een open frame met bodem- en tussenschap

510**OPZET WARMHOUDPLAAT MET INFRAROODLAMP**

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1,3 kW
-------------------------	---------------

511**KOOK-/WARMHOUDPLAAT**

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V; 2,1kW
-------------------------	--------------

512 KOOK-/WARMHOUDPLAAT

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V; 2,1kW
-------------------------	--------------

513 KASSAMEUBEL

Afmetingen	ca. 1460 x 1000 x 900mm
------------	-------------------------

**Bovenblad, front- en zijpanelen,
deur en plint aan gastenzijde**

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal	Zie 'Algemene specificaties'
-----------	------------------------------

In de onderbouw van links naar rechts

Kastsectie met bodem en tussenschap voor kassa

Een technisch paneel tbv de wcd

Een nis t.b.v. een afvalbak

Open frame met tussen- en bodemschap

514 KASSA**Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, n.t.b. kW
Data	Conform opgave opdrachtgever

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

515

PINTERMINAL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, n.t.b. kW
Data	Conform opgave opdrachtgever

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

516

AFVALBAK

Levering	Derden
----------	--------

517

WANDMEUBEL

Afmetingen	ca. 1550 x 800 x 2250 mm
------------	--------------------------

Uitvoering

Zie document van architect.
In rechterzijwand een WCD t.b.v. pos 502

518

WANDKOELMEUBEL

Merk	Mafirol, Fogal of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 1500 x 650 x 2000 mm

Technische gegevens

Temperatuur	+3° / +5°C
Elektrische aansluiting	230V, 1,5 kW
Compressor	Stekkerklaar
Koelmiddel	R452A
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 65% of minder

Uitvoering

Rolluik wanduitgifte	Geïsoleerd
Rolluik bediening	Elektrisch middels sleutelschakelaar
Kleur rolluik	RAL kleur, n.t.b. door architect
Inwendig	Volledig Rvs
Kleur inwendig	RAL kleur, n.t.b. door architect
Consoles	Rvs
Schappen	Uitgevoerd in rvs, in hoogte verstelbaar, 4 stuks
Schapidiepte	300mm
Verlichting	Warmwit LED, in gesloten armatuur, verticaal geplaatst

Inclusief

Ontdooiklok

519**UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen ca. 400 x 600 x 900mm

Uitvoering

Zie document van architect.

520**UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen ca. 400 x 600 x 900mm

Uitvoering

Zie document van architect.

521**UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen ca. 400 x 600 x 900mm

Uitvoering

Zie document van architect.

522 **UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen	ca. 1500 x 1000 x 900mm
------------	-------------------------

Uitvoering

Zie document van architect.

523 **CRUSHED-ICE DISPLAY (DROP-IN MODEL)**

Afmetingen	ca. 1070 x 630 x 250 mm
------------	-------------------------

Model	Recht
-------	-------

Uitvoering

Uitwendig	Dubbelwandig rvs
-----------	------------------

	Aan de onderzijde voorzien van isolatie
--	---

Inwendig	Roestvaststaal en voorzien van lekrooster
----------	---

Afvoer	Snelkoppeling met kraan en slang voor het aftappen van het smeltwater
--------	---

524 **VERVALLEN****525** **UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen	ca. 1500 x 1000 x 900mm
------------	-------------------------

Uitvoering

Zie document van architect.

526 **VERVALLEN****527** **VERVALLEN**