



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

DE NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

RAAMOVEREENKOMST RECONSTRUCTIE EN RENOVATIE
GROENVOORZIENINGEN

Besteknummer: 20HB0659-BE

In opdracht van:	Gemeente SED De Middend 2 1611 KW te Bovenkarspel
Adviesbureau:	HB Adviesbureau
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - 4720600
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	20HB0659
Bestandsnaam:	20HB0659-BE-BO-210706.gww
Datum nota van inlichtingen:	6 juli 2021
Status:	NVI
Opgesteld door:	D. Admiraal
Projectleider:	T. Hoek
Gecontroleerd door:	T. Hoek





1. A l g e m e e n





PAR

- 01 **Opdrachtgever**
- 02 **Directie**
- 03 **Locatie**
- 04 **Algemene beschrijving**
- 05 **Tijdsbepaling**
- 06 **Onderhoudstermijn**
- 07 **Kwaliteitsborging**



PAR



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**





2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130010			Gewijzigd			
130010	510199		Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkkerrein Te schonen oppervlakte tot 1000 m2 Aard van het te verzamelen vuil: puin, plastic, en hout, Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	are ton	160,00 F	 8,00 I
130020			Gewijzigd			
130020	510199		Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkkerrein Te schonen oppervlakte > 1000 m2 Aard van het te verzamelen vuil: puin, plastic, en hout, Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	are ton	40,00 F	 2,00 I
224150			Gewijzigd			
224150	220321		Leveren grond. Situering t.p.v. grondverbeteren groenvakken Wordt geleverd met productcertificaat protocol BRL 9335-4. Specificaties: Organisch stofgehalte: 6,0 - 12% Lutum: 1,0 - 6,0 % Zuurgraad: 5,5 - 7,6 M50: 300 mu Zoutbelasting EC: maximaal 2,0 mS/cm Vochtgehalte: maximaal 20% 7. Grondsoort: gemengde compostgrond 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 223110, 223120 en 3. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3 m3	200,00 F	 200,00 L
650210			Gewijzigd			
650210	514208		Planten van haagplantsoen. Situering: t.p.v. aan te planten haag Grondsoort: diverse soorten Plantmateriaal: maat 80-100 of 100-125 wortelgoed 1. 1-rijig, 5 st/m 1. In voorbereide grond volgens bestekspostnr(s). 650120 1. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond 2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st st	1.500,00 F	 1.500,00 T
650220			Gewijzigd			
650220	514208		Planten van haagplantsoen. Situering: t.p.v. aan te planten haag Grondsoort: diverse soorten Plantmateriaal: maat 80-100 of 100-125, wortelgoed 2. 2-rijig, totaal 10 st/m 1. In voorbereide grond volgens bestekspostnr(s). 650120 1. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond 2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st st	3.000,00 F	 3.000,00 T
660540			Gewijzigd			
660540	512199		Leveren kruidenmengsel, GV 47. Type: GV 47 kruidenmengsel, meerjarig exclusief graszaad. Leverancier: Medigran o.g. Verwerking 2 gram/m2 Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s) 660410	kg kg	5,00 F	 5,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
660550			Gewijzigd				
660550	512199		Leveren kruidenmengsel, GBT 48	kg	5,00	F	
			Type: GBT 48 kruidenmengsel, overblijvend	kg			5,00 L
			exclusief graszaad.				
			Leverancier: Medigran o.g.				
			Verwerking 2 gram/m2				
			Leveren op plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnr(s) 660410				
821010			Gewijzigd				
821010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
			Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per				
			deelopdracht				
		1.	Stationaire afzetting volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1101 a/b - 1102a/b				
			2 Met materiaal van de aannemer				
821020			Gewijzigd				
821020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
			Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per				
			deelopdracht				
		1.	Stationaire afzetting volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1121a/b - 1122 a/b				
			2 Met materiaal van de aannemer				
							
							



3. B e p a l i n g e n





HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 GEWIJZIGD: RISICOREGELING**

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is van toepassing.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 10 GEWIJZIGD: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 De risicoregeling is van toepassing.
- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2010 = 100).
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\% , \text{ waarin:}$$

B01= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\% , \text{ waarin:}$$

B0n= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden
;B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

17 VERONTREINIGDE GROND EN WATER**17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen****17 02 EISEN EN UITVOERING****17 02 01 ALGEMEEN**

- 01 Voor het aspect verontreinigde grond is naast CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en grondwater) CROW publicatie 307 (Kabels en leidingen in de verontreinigde bodem) van toepassing.
- 02 Voor het verkrijgen van informatie in het kader van een vooronderzoek verwijst de directie de aannemer naar het bodemloket op de website www.rudnhn.nl, directe link bodemloket http://rapportages.milieu-info.nl/RUD_NHN/.
- 03 Voor projecten in opdracht van de gemeente is geen betaling benodigd. In dit geval kan de aannemer zich direct wenden tot de RUD. Vragen via het algemeen mailadres postbus@rudnhn.nl.
- 04 Als uit vooronderzoek blijkt dat er geen verdenking is dan kan men de benodigde veiligheidsmaatregelen baseren op de bodemkwaliteitskaart. Deze is te zien op www.rud.nl, directe link <http://www.rudnhn.nl/Ondernemers/Bodem>.
- 05 Vervallen.





Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	17
17 VERONTREINIGDE GROND EN WATER	17
17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen	17
17 02 EISEN EN UITVOERING	17

