



Gemeente
Amsterdam

AI 2021-0081

2^e Nota van Inlichtingen

Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos

2^e Nota van Inlichtingen

Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst heeft een aanvulling op het programma van eisen.

1. Beschrijving

1.1 Algemene gegevens

07 Werkterrein

Ten aanzien van de bereikbaarheid van de percelen kunnen wij u het volgende meedelen:
Indien gewenst kan de gemeente Amsterdam haar onlangs gereviseerde brugdelen ter beschikking stellen aan de aannemer. De opdrachtnemer is eventueel zelf verantwoordelijk voor het vervoer, plaatsen en opnemen van de brugdelen. Lengte: 8 meter, breedte: 1 meter, aantal: 2 stuks. De opdrachtnemer kan geen enkel recht ontlenen aan het gebruik van de brugdelen en e.e.a. geschied in dat geval op eigen risico. De brugdelen zijn oorspronkelijk ontworpen op een belasting tot ca. 3,5 ton. De garantie hierop is als gevolg van de revisiewerkzaamheden verlopen. Veel van de brug-/landhoofden in het Amsterdamse Bos, bevinden zich in (zeer) slechte staat en de opdrachtnemer dient zelf eventueel aanvullende maatregelen te treffen om de brugdelen stabiel te kunnen toepassen.

De aanbestedende dienst heeft een aanvulling op het programma van eisen.

51.22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen.

Er zijn twee nieuwe tekeningen toegevoegd waarop de percelen waarbij het Ecologisch maaibeheer van toepassing is, nader worden uitgelicht. Op de aangegeven percelen dient jaarlijks wisselend 5% van het oppervlak op aanwijs van de directievoerder te blijven staan (veelal de nattere delen). Dit om te voorkomen dat zich hier te veel meerjarig houtig gewas ontwikkelt. Alleen voor deze specifieke percelen geldt tevens dat er een mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan het maaien en afvoeren, in overleg met de directievoerder, het waterpeil met 10 tot 15 cm te verlagen. (zie nieuwe kaartbladen 4. en 5. Amstelveense- en Kleine poel)

2^e Nota van Inlichtingen

Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos

2 Contractuele wijzigingen

3.3 Planning van de aanbestedingsprocedure

Als gevolg van een procedurele wijziging is de planning aangepast.

Nieuwe data en tijden:

Publicatie Nota van Inlichtingen: **Di. 29 juni – 2021**

Termijn tot het indienen van inschrijving/aanmelding incl. 2 referentieprojecten Veenmosrietland:
Vr. 9 juli – 2021 (uiterlijk 14.00 uur)

Interviews met gegadigden: **Woe. 14 juli - 2021**

Versturen gunningsbeslissingsbrieven: **Ma. 25 juli -2021**

Opdrachtverstrekking / versturen overeenkomst: **Ma. 30 aug - 2021**

Vragen en antwoorden:

- V1. Op locatie zijn bomen, obstakels en grote anti ganzenvraat maatregelen gezien. dienen deze net als in het verleden allemaal uitgemaaid en afgeruimd te worden? en is dit onderdeel van de Fixed Price?
- A1. De opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat kunstmatige obstakels, zoals ganzenvraatbescherming, voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd zijn. Het vrijmaaïen van overige obstakels als, bomen en struiken, maar ook bankjes, bebording en afvalbakken, behoort wel tot de opdracht.
- V2. Gedragscode wet natuurbescherming stadswerken.
Vogels van ruigte en moeras:
Bij het maaïen van riet en ruigte waarin sprake is van essentieel leefgebied van vogels dient ruimtelijk gefaseerd te worden uitgevoerd, buiten de soort specifieke broedperiode(n). Per jaar wordt maximaal 30% gemaaid, waarbij er meerjarig riet en ruigte aanwezig blijft dat eens in de 3 à 4 jaar wordt gemaaid. Dit percentage geldt zowel voor land- als waterriet. PVE schrijft voor 100% maaïen, hoe kan opdrachtnemer zich aan de voorgeschreven gedragscode natuurbeschermingswet houden?
- A2. Het maaïen conform het Programma van Eisen betreft een voortzetting van het bestendig beheer zoals dit al geruime tijd wordt uitgevoerd en waardoor het leefgebied

2^e Nota van Inlichtingen

Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos

van de hier voorkomende vogels zich heeft ontwikkeld en behouden blijft. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het zorgvuldig handelen en de gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habitat van de in het gebied voorkomende soorten dient in het ecologisch werkprotocol door de opdrachtnemer, in samenspraak met de opdrachtgever, nader uitgewerkt te worden.

- V3. Algemeen
De opdrachtnemer dient rekening te houden met opslag / houtige gewassen in met name de percelen die eens in de twee jaar gemaaid worden. Het verwijderen van deze opslag behoort voor alle percelen tot de opdracht. Men dient de percelen te maaien met behoud van oppervlak.
Is er bij start werk sprake achterstallig onderhoud ten aanzien van boomvormers?
Zo ja, kan het verwijderen hiervan als extra werk worden afgerekend?
- A3. Nee, er is geen sprake van achterstallig onderhoud ten aanzien van boomvormers en er is hier dus ook geen sprake van extra werk.
- V4. 01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.
02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond.
Zijn de acceptatie kosten voor vrijkomende materialen voor rekening opdrachtgever?
- A4. Acceptatie kosten vrijkomende materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. E.e.a. conform de Standaard 2015 01.17.06 vervoeren vrijgekomen materiaal naar een inrichting. Lid 02. Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting worden tevens de acceptatie kosten gerekend
- V5. 01 12 07 Vaste bruggen, landhoofden, belasting terrein en paden
01 Voor de bruggen in het gebied Oeverlanden van de Amstelveense Poel geldt de volgende toelaatbare aslast:
Toelaatbare aslast : 4,36 ton, bij de volgende configuratie:
- Wielprint 0,25 * 0,25 m
- Wielbasis 3 m
- Spoorbreedte
51 02 13 Inzet van machines op paden
01 Op paden mag geen insporing plaatsvinden. De maximaal toegestane asdrukbelasting op paden bedraagt 4 ton, de maximale asbreedte bedraagt 2,20 meter.
Gelden deze belastingen ook voor de halfverhardingspaden?

2^e Nota van Inlichtingen

Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos

- A5. Naast de gestelde eisen dient rekening te worden gehouden met de uitvoeringregel 22 van Hoogheemraadschap van Rijnland met betrekking tot voertuigen en werktuigen op waterkeringen: <https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/22-vrachtwagen-of-zwaar-gereedschap-gebruiken/>
Op de te maaien percelen en alle andere onverharde paden geldt een maximaal gewicht (voertuig incl. eventuele lading) van 3,5 ton. Insporing is niet toegestaan.
- V6. 01 02 03 Grootte van de betalingstermijn:
dit bedrag is te laag om alle risico's weg te calculeren. bijvoorbeeld extra transport bewegingen en loze uren door het stil leggen van het werk door weersinvloeden. wij vermoeden dat de 3e termijn gezien het oppervlakte van de eilanden die hiervoor gemaaid en geruimd dienen te worden €30.000,- hoger dient te zijn.
- A6. Wij delen deze mening niet. Wij hebben ons bij het vaststellen van de termijn bedragen, in combinatie met "redelijkheid en billijkheid", gericht op de ervaringen uit het recente verleden. Daarbij ook rekening gehouden dat het soms tegen kan zitten maar ook mee kan zitten. Over 6 jaar gerekend is dit in onze beleving een passende vergoeding.
- V7. Leidraad 2.6.4 Social Return
Is een PSO certificering voldoende voor de invulling van Social Return?
- A7. De aannemer is verplicht om tenminste 5% van de aannemingsom over de gehele overeenkomst periode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return. Voor de precieze invulling dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam. Alleen een PSO certificering is dus niet voldoende.
- V8. Concept overeenkomst artikel 6 Vergoeding onrendabele top
Er word gesproken over opbrengsten en exploitatie kan OG. Toelichten wat er geëxploiteerd word en waar zij een verdien model zien?
- A8. De term exploitatie is hier mogelijk niet helemaal passend, de vrijkomende materialen dient men af te zetten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De mogelijk hiermee te genereren opbrengt/besparing van (stort)kosten, komt ten gunste van de opdrachtnemer.



**Gemeente
Amsterdam**

3 Bijlagen

De volgende tekeningen worden vervangen:

Al2021-0081 Amstelveense- en Kleine poel-004

Al2021-0081 Amstelveense- en Kleine poel-005

Hiervoor in de plaats komen:

Al2021-0081 Amstelveense- en Kleine poel-004-Nota

Al2021-0081 Amstelveense- en Kleine poel-005-Nota