

Perceel 1

Object	toestelnaam	
plafond	multifunctionele unit elektrisch	Elektrisch bediende multifunctionele plafondunit voor inhangen en ophijsen van verschillende attributen zoals turnringen, klimtouwen, touwladders, etc.
	ringstellen/handbediende units	ringenstel, bestaande uit plafondsteun met nylon geleidingsblokjes, 12 mm kunststof ommanteld koord met hoogwaardige kern, koordgeleiders en hoekgeleider eventueel eindigend in ketting met kettinsluiting. Eenvoudige, traploze, veilige vastzetinrichting. Inclusief turnringen voorzien van kunststof/canvas riemen.
	klimtouwinstallatie	Rail met bocht, voorzien van aantal touwen zoals vermeld in het inrichtingsplan. inclusief blokkeerinrichting. Verrolbaar in een rechte gesloten rail die vlak tegen het plafond wordt bevestigd. Touwen zijn eindloos geslagen en glad afgewerkt of gevlochten en afgewerkt met een leren kous. Dikte van het touw is 35 mm. De touwen zijn aan de bovenzijde teruggesplitst om een ring, die in een kegelvormige koker past. Deze koker is scharnierend bevestigd aan een wagentje met vier gelagerde wielen. Hierdoor kunnen alle touwen moeiteloos weggetrokken worden. Compleet met rail, trektouw, muurknevels en opberging. Inclusief een blokkeerinrichting waardoor een vergrendeling op elk touw naar keuze kan worden verkregen. Het aantal te gebruiken touwen kan hierdoor variëren.
muur	bedieningselementen voor units	bedieningskastje voor het bedienen van de elektrisch bedienbare plafondunits
	basketbalinstallatie met gasveer	Basketbalinstallatie bestaande uit metalen achterframe, bord 90 x 120 cm, multiplex, 100 cm voor de wand en basketring met netje. Ophijsbaar door middel van een gasveersysteem, in hoogte verstelbaar door gebruikmaking van een stok. Ringhoogte instelbaar op verschillende gebruiksstanden, waaronder tenminste 305 en 260 cm. Inclusief bedieningsstok/-haak.
	vast basketbaloefenbord	houten basketbalbord, maat 90 x 120 cm met ring en netje.
	klimrek draaibaar elektrisch	elektrisch bedienbaar viervaks klimrek, moet verticaal en in diverse horizontale standen bruikbaar zijn, zowel in ingedraaide als in uitgedraaide positie.Inclusief vloerbevestigingsplaatjes om klimrek vast te zetten. .
	klimrek elektrisch	elektrisch bedienbaar viervaks klimrek, moet verticaal en in diverse horizontale standen bruikbaar zijn. Inclusief vloerbevestigingsplaatjes om klimrek vast te zetten. .
	nis voor klimtouwen	niskast voor het obstakelvrij opbergen van de klimtouwen, in het kader van de eis voor vlakke wanden, inlusief scharnierende deur
	nis voor ringentouwen	niskast voor het obstakelvrij opbergen van de ringentouwen, in het kader van de eis voor vlakke wanden, inlusief scharnierende deur
	nis voor klimrek	niskast voor het obstakelvrij opbergen van het klimrek, in het kader van de eis voor vlakke wanden, inlusief scharnierende deur
	muurstrips	afneembare strip waarmee spel-/volleybal-/badmintonnetten kunnen worden opgespannen. Inclusief spansysteem en inclusief bevestigingspunten waaraan de afneembare strip wordt bevestigd.
	wandtrampolines	elektrisch bedienbare trampoline, bestaande uit groot springdoek met een zachte omranding. Trampoline moet ook in schuine opstelling gebruikt kunnen worden.
	rail met bocht en kettingen voor ophangen boksakken (exclusief boksak)	stalen rail (bijvoorbeeld zoals klimtouwrail) met profiel waarin boksakken kunnen worden gehangen, die dan makkelijk door de rail naar de gebruiksstand kunnen worden getrokken.
vloer	grondpot voor volleybal-/badmintonzuil	Grondpot voor het plaatsen van een volleybalzuil. Metalen thermisch verzinkte grondbus inclusief basising tbv een aluminium paal. Roestwerend. Inclusief deksel
	grondpot voor rekstokzuil	Grondpot (met deksel) voor het plaatsen van een rekstokzuil. Metalen grondbus die geschikt is voor de onwrikbare plaatsing van een insteekzuil van de rekstokinstallatie. Met ring en deksel.
	vloervoorzieningen voor aftuigen unit-attributen	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het (onder verschillende hoeken) afspannen van diverse attributen. Het moet mogelijk zijn om de voorziening te kunnen belasten onder alle hoeken bij normaal gebruik van de units en hun attributen.
	vloervoorzieningen voor vastzetten basketbaltorens	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het vastzetten van basketbal(mini)torens. Het moet eenvoudig mogelijk zijn om de toren aan de vloer te bevestigen.
	vloervoorziening voor slacklines	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het (onder verschillende hoeken) afspannen van slacklines. Het moet mogelijk zijn om de voorziening te kunnen belasten onder alle hoeken bij normaal gebruik van de slacklines.
	vloervoorziening voor vastzetten doelen	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het vastzetten van (handbal-voetbal)doelen. Het moet eenvoudig mogelijk zijn om het doel aan de vloer te bevestigen.
toebehoren voor vaste toestellen	volleybalzuil met spansysteem	Aluminium zuil om netten aan te kunnen bevestigen en opspannen. Ronde geannodiseerde aluminium zuil met aan 2 zijden ingebouwd profiel. Nethoogte moet traploos instelbaar zijn van 80 cm (zitvolleybalnet) tot aan circa 2,5 meter. De zuilen en spansystemen dienen tevens geschikt te zijn voor gebruik aan twee zijden, voor het opzetten van mini-veldjes. Inclusief systeem / voorziening in volleybalpalen voor het opspannen van de (wedstrijd- en spel)netten. Het moet mogelijk zijn om in één paal aan twee zijden een net op te spannen. De spelsituaties waarvoor netten opgespannen moeten kunnen worden, staan omschreven in het inrichtingsplan.
	transportwagen voor zuilen en netten	stalen materiaalwagen voor vervoer en opbergen van tenminste 8 lange volleybalzuilen en 4 volleybalnetten. Met vaste- en zwenkwielen, voorzien van rubber banden.
	volleybalnet 9,5 meter	Net voor volleybalvelden, met stokken, ca. 9,5 meter. Tiptilon net met zwarte mazen, staalkabel met kabelkousen boven nylon kab er onder in het net. Onderkabel te spannen met clamcleats.
	antennes, hoezen	rood-witte antenne volgens wedstrijdvoorschriften Nevobo (inclusief hoes of houder om antenne aan het net te bevestigen, tevens merkband.)
	volleybal-/spelnet halve lengte	Net voor verdeling onderwijsdelen volgens inrichtingsplan, lengte af te stemmen op afstand grondpotten. Spelnet in enkalonkoord met kunststof spanlijn aan de onder- en bovenzijde van het net
	volleybal-/spelnet 1/3 lengte	Net voor verdeling onderwijsdelen volgens inrichtingsplan, lengte af te stemmen op afstand grondpotten. Spelnet in enkalonkoord met kunststof spanlijn aan de onder- en bovenzijde van het net
	rekstokzuil	Geannodiseerde aluminium zuil geschikt voor gebruik in grondpot. Om de 10 cm voorzien van insteekvoorzieningen voor veilige bevestiging van de rekstokas. Werkhoogte geschikt voor leerlingen VO.
	rekstokas	hoogwaardig roestvrij stalen as, diameter 28 mm voor gebruik in rekstokzuil. Voorzien van een eenvoudig bedienbaar vergrendelingssysteem.
	evenwichtsbalk met ophang voor zuil	balk of vergelijkbaar attribuut dat in rekstokinstallatie kan worden gehangen om verhoogd landingsvlak te creëren met landingsmat. Attribuut ondersteunt de landingsmat.
	zaalhandbal-/voetbaldoel (groot)	Verplaatsbaar en inklapbaar aluminium doel voor zaalvoetbal, -handbal en -hockey. Voorzien van net (geschikt voor hockeyballen) en vastzetmogelijkheid aan de vloer.
	alternatief (niet in telling) juniordoel handbal	klein doel, volgens specificatie van NHV voor jeugdhandbal
	transportwagen voor zaalvoetbaldoelen	Wagen om 2 doelen te verplaatsen en op te bergen.
	basketbalminitoren	Verrolbare metalen mini basketbaltoren, instelbaar op meerdere gebruiksstanden waaronder tenminste 305 cm en 260 cm. Moet makkelijk verrolbaar zijn door één persoon. Inclusief onderdelen (haak oid) om aan de vloervoorziening vast te zetten. Bordmaat is 90x120 cm, bord is multiplex.
inhangattributen voor units	turnring	houten turnring aan band om in te hangen in units
	trapezestok	Hoogfrequent verlijmd houten stok om in te hangen in units.
	klim-zwaaitouwen met enkel ophangoog	klimtouw om in te hangen in units, lengte afstemmen op zaalhoogte
	touwen met dubbel ophangoog	klimtouw met twee ogen aan het uiteinde, om in te hangen in units en te kunnen afspannen.
	set frames voor verhoogd vlak	attribuut om een verhoogd landingsvlak te kunnen creëren in de units.
	touwladder	touwladder, om in te kunnen hangen in units en te kunnen afspannen
	klimnet	los klimnet zonder stalen frame, om in te kunnen hangen in units en te kunnen afspannen
	spankoorden	koorden of banden met twee clamcleats en haken waarmee unit-attributen kunnen worden afgespannen naar de vloervoorzieningen
	verleng-hijsbanden	koorden of banden die het mogelijk maken om unit-attributen op verschillende hoogtes af te spannen en/of attributen dusdanig te kunnen verlengen dat ze naar verder gelegen vloervoorzieningen kunnen worden gespannen.
	transport-/opbergwagen attributen	Wagen om bovenstaande attributen te kunnen opbergen.

Perceel 2

Object	Toestelnaam	
sport algemeen	deksellichter	zuignap om met PU beklede vloerdeksels uit de ring te halen
	meetstok	stok of staaf met daarop aangeven de maten voor de verschillende nethoogtes volleybal
sport opberging en transport	opbergvoorziening spelnetten	
	transportwagen voor zuilen en netten	stalen materiaalwagen voor vervoer en opbergen van tenminste 8 lange volleybalzuilen en 4 volleybalnetten. Met vaste- en zwenkwielen, voorzien van rubber banden.
	transportwagen voor doelen	Wagen om 2 doelen te verplaatsen en op te bergen.
	transportwagen voor hockeybalken	wagen voor het verplaatsen en opbergen van hockeybalken
netspelen kleine velden (3x4 veldjes 12x6)	grondpot met deksel	Grondpot voor het plaatsen van een volleybalzuil. Metalen thermisch verzinkte grondbus inclusief basising tbv een aluminium paal. Roestwerend. Inclusief deksel
	ondersteuningspaal	metalen netsteunpaal voor het op hoogte houden van de badmintonnetten op zijlijnen, stabiele schotelvoet met opzetstuk met kabelbegeleiding.
	spelnetten	Net voor verdeling onderwijsdelen volgens inrichtingsplan, lengte af te stemmen op afstand grondpotten. Spelnet in enkalonkoord met kunststof spanlijn aan de onder- en bovenzijde van het net
	extra palen (zie ook sidecourts)	Aluminium zuil om netten aan te kunnen bevestigen en opspannen. Ronde geannodiseerde aluminium zuil met aan 2 zijden ingebouwd profiel. Nethoogte moet traploos instelbaar zijn van 80 cm (zitvolleybalnet) tot aan circa 2,5 meter. De zuilen en spansystemen dienen tevens geschikt te zijn voor gebruik aan twee zijden, voor het opzetten van mini-veldjes. Inclusief systeem / voorziening in volleybalpalen voor het opspannen van de (wedstrijd- en spel)netten. Het moet mogelijk zijn om in één paal aan twee zijden een net op te spannen. De spelsituaties waarvoor netten opgespannen moeten kunnen worden, staan omschreven in het inrichtingsplan.
	extra spansystemen (zie ook sidecourts)	systeem / voorziening in volleybalpalen voor het opspannen van de (wedstrijd- en spel)netten. Het moet mogelijk zijn om in één paal aan twee zijden een net op te spannen. De spelsituaties waarvoor netten opgespannen moeten kunnen worden, staan omschreven in het inrichtingsplan.
volleybal sidecourt 18x9	grondpot	Grondpot voor het plaatsen van een volleybalzuil. Metalen thermisch verzinkte grondbus inclusief basising tbv een aluminium paal. Roestwerend. Inclusief deksel
	volleybalzuil	Aluminium zuil om netten aan te kunnen bevestigen en opspannen. Ronde geannodiseerde aluminium zuil met aan 2 zijden ingebouwd profiel. Nethoogte moet traploos instelbaar zijn van 80 cm (zitvolleybalnet) tot aan circa 2,5 meter. De zuilen en spansystemen dienen tevens geschikt te zijn voor gebruik aan twee zijden, voor het opzetten van mini-veldjes. Inclusief systeem / voorziening in volleybalpalen voor het opspannen van de (wedstrijd- en spel)netten. Het moet mogelijk zijn om in één paal aan twee zijden een net op te spannen. De spelsituaties waarvoor netten opgespannen moeten kunnen worden, staan omschreven in het inrichtingsplan.
	spansysteem	systeem / voorziening in volleybalpalen voor het opspannen van de (wedstrijd- en spel)netten. Het moet mogelijk zijn om in één paal aan twee zijden een net op te spannen. De spelsituaties waarvoor netten opgespannen moeten kunnen worden, staan omschreven in het inrichtingsplan.
	wedstrijdnet	volleybalnet voor wedstrijdsituaties hoogste Nevobo niveau
	antenne met houder	rood-witte antenne volgens wedstrijdvoorschriften Nevobo (inclusief hoes of houder om antenne aan het net te bevestigen, tevens merkband.)
	scheidsrechterplateau	Vrijstaand plateau moet voldoen aan de Nevobo eisen voor niveau 1e div en lager. Inclusief verrolinrichting
	Scheidingwagen met net	
basketbal centre court 28x15	vastzetpunt toren (draaibaar oog met deksel)	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het vastzetten van basketbal(mini)torens. Het moet eenvoudig mogelijk zijn om de toren aan de vloer te bevestigen.
	basketbaltoren	
basketbal	vastzetpunt toren (draaibaar oog met deksel)	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het vastzetten van basketbal(mini)torens. Het moet eenvoudig mogelijk zijn om de toren aan de vloer te bevestigen.
	basketbal minitoren	Verrolbare metalen mini basketbaltoren, instelbaar op meerdere gebruiksstanden waaronder tenminste 305 cm en 260 cm. Moet makkelijk verrolbaar zijn door één persoon. Inclusief onderdelen (haak oid) om aan de vloervoorziening vast te zetten. Bordmaat is 90x120 cm, bord is multiplex.
	basketbalbord aan gasveerinstallatie	Basketbalinstallatie bestaande uit metalen achterframe, bord 90 x 120 cm, multiplex, 100 cm voor de wand en basketring met netje. Ophijsbaar door middel van een gasveersysteem, in hoogte verstelbaar door gebruikmaking van een stok. Ringhoogte instelbaar op verschillende gebruiksstanden, waaronder tenminste 305 en 260 cm. Inclusief bedieningsstok/-haak.
	plafondinstallatie wedstrijd	Elektrisch bedienbare basketbalinstallatie compleet met motor, sleutelschakelaar, achterconstructie bestaande uit metalen frame, transparant (perspex of securit) bord 105x180cm met beschermranden, dunkring en valbeveiliging. Installatie moet in meerdere standen te gebruiken zijn. De installatie is voorzien van CE keur en voldoet aan de eisen van de NBB voor het hoogste niveau.
	muurinstallatie wedstrijd	Elektrisch bedienbare basketbalinstallatie compleet met motor, sleutelschakelaar, achterconstructie bestaande uit metalen frame, transparant (perspex of securit) bord 105x180cm met beschermranden, dunkring en valbeveiliging. Installatie moet in meerdere standen te gebruiken zijn. De installatie is voorzien van CE keur en voldoet aan de eisen van de NBB voor het hoogste niveau.
hand-/voetbal/hockey/korfbal	doel (inclusief net met kleine maaswijdte)	Verplaatsbaar en inklapbaar aluminium doel voor zaalvoetbal, -handbal en -hockey. Voorzien van net (geschikt voor hockeyballen) en vastzetmogelijkheid aan de vloer.
	vastzetpunt doel	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het vastzetten van (handbal-voetbal)doelen. Het moet eenvoudig mogelijk zijn om het doel aan de vloer te bevestigen.
	hockey afbakeningsbalken	set balken voor het afbakenen van het zaalhockeyveld, volgens de eisen van KNHB
	korfbal grondpot met deksel	Grondpot voor het plaatsen van een wedstrijdkorfbalpaal. Conische grondbus tbv een aluminium wedstrijdpaal. Voldoet aan de eisen van IKF
	korfbal wedstrijdpaal met korf	Wedstrijdkorfbalpaal aluminium, voor korfhoogte 350 cm, voldoet aan IKF eisen
	korfbal wedstrijdpaal jeugd	Wedstrijdkorfbalpaal aluminium, voor korfhoogte 300 cm, voldoet aan IKF eisen
turnen	draaibare vloerbevestiging met deksel	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het (onder verschillende hoeken) afspannen van parterre turntoestellen.
vaste toestellen	rekstokgrondpot	Grondpot (met deksel) voor het plaatsen van een rekstokzuil. Metalen grondbus die geschikt is voor de onwrikbare plaatsing van een insteekzuil van de rekstokinstallatie. Met ring en deksel.
	rekstok insteekzuil	Geanodiseerde aluminium zuil geschikt voor gebruik in grondpot. Om de 10 cm voorzien van insteekvoorzieningen voor veilige bevestiging van de rekstokas. Werkhoogte geschikt voor leerlingen VO.
	rekstokas	hoogwaardig roestvrij stalen as, diameter 28 mm voor gebruik in rekstokzuil. Voorzien van een eenvoudig bedienbaar vergrendelingssysteem.
	balkje voor inhangen in rekstokzuilen	balk of vergelijkbaar attriboot dat in rekstokinstallatie kan worden gehangen om verhoogd landingsvlak te creëren met landingsmat. Attriboot ondersteunt de landingsmat.

	ringeninstallatie in verlagingsconstructie	zes handbediende ringenstellen, kunststof ommanteld koord met hoogwaardige kern, koordgeleiders en hoekgeleider eventueel eindigend in ketting met kettingsluiting. Eenvoudige, traploze, veilige vastzetinrichting. Inclusief turnringen voorzien van kunststof/canvas riemen in een elektrisch bedienbare zwaaipunt-verlagingsconstructie.
	klimtouwinstallatie met bocht	Rail met bocht, voorzien van aantal touwen zoals vermeld in het inrichtingsplan. inclusief blokkeerinrichting. Verrolbaar in een rechte gesloten rail die vlak tegen het plafond wordt bevestigd. Touwen zijn eindloos geslagen en glad afgewerkt of gevlochten en afgewerkt met een leren kous. Dikte van het touw is 35 mm. De touwen zijn aan de bovenzijde teruggesplitst om een ring, die in een kegelvormige koker past. Deze koker is scharnierend bevestigd aan een wagentje met vier gelagerde wielen. Hierdoor kunnen alle touwen moeiteloos weggetrokken worden. Compleet met rail, trektouw, muurknevels en opberging. Inclusief een blokkeerinrichting waardoor een vergrendeling op elk touw naar keuze kan worden verkregen. Het aantal te gebruiken touwen kan hierdoor variëren.
	blokkeerinrichting voor touwen	blokkeerinrichting voor de touwen aanbieden als deze niet standaard tot de levering bij het voorgaande artikel hoort.
	tussenconstructies voor klimtouwinstallatie	
	niskast voor touwberging	niskast voor het obstakelvrij opbergen van de klimtouwen, in het kader van de eis voor vlakke wanden, incusief scharnierende deur
	elektrisch bedienbare plafondunit	Elektrisch bediende multifunctionele plafondunit voor inhangen en ophijsen van verschillende attributen zoals turnringen, klimtouwen, touwladders, etc.
	verlagingsconstructie voor 2 plafondunits	elektrisch bedienbare zwaaipuntverlagings-constructie voor 2 multifunctionele plafondunits
	bediening voor elektrische units	bedieningskastje voor het bedienen van de elektrisch bedienbare plafondunits en de verlagingsconstructie
	draaibare vloervoorziening voor unit attributen met deksel	360 graden draaibare vloervoorziening met deksel voor het (onder verschillende hoeken) afspannen van diverse attributen. Het moet mogelijk zijn om de voorziening te kunnen belasten onder alle hoeken bij normaal gebruik van de units en hun attributen.
	klimrek 4 vaks draaibaar	elektrisch bedienbaar viervaks klimrek, moet verticaal en in diverse horizontale standen bruikbaar zijn, zowel in ingedraaide als in uitgedraaide positie.Inclusief vloerbevestigingsplaatjes om klimrek vast te zetten. .
	klimrekondersteuningspaaltje	
attributen voor units	turnring	houten turnring aan band om in te hangen in units
	trapezestok	Hoogfrequent verlijmd houten stok om in te hangen in units.
	klim-zwaaitouw met enkel ophangoog	klimtouw om in te hangen in units, lengte afstemmen op zaalhoogte
	klimtouw met dubbel ophangoog	klimtouw met twee ogen aan het uiteinde, om in te hangen in units en te kunnen afspannen.
	frames voor verhoogd vlak	attribuut om een verhoogd landingsvlak te kunnen creëren in de units.
	touwladder	touwladder, om in te kunnen hangen in units en te kunnen afspannen
	klimnet	los klimnet zonder stalen frame, om in te kunnen hangen in units en te kunnen afspannen
	spankoord	koorden of banden met twee clamcleats en haken waarmee unit-attributen kunnen worden afgespannen naar de vloervoorzieningen
	verlengband	koorden of banden die het mogelijk maken om unit-attributen op verschillende hoogtes af te spannen en/of attributen dusdanig te kunnen verlengen dat ze naar verder gelegen vloervoorzieningen kunnen worden gespannen.