

# **RAW Bestek**

## **Maaibestek Gemeente Zeist (2021-29)**

### **Titel**

Aanbestedende dienst	Gemeente Zeist
Aanbestedingsnummer	2021-29
Datum	02-09-2021
Status	Definitief

**Laat maar komen**

**BESTEK en VOORWAARDEN voor:**

Bestek : Maaibestek gemeente Zeist 2022  
Besteknummer : 21-087-002  
Opdrachtgever : Gemeente Zeist  
Datum : 2 september 2021  
Status : Definitief (02-09-2021)

## Gemeente Zeist

Postadres: Postbus 513  
3700 AM Zeist

Bezoekadres:  
Het Rond 1  
3701 HA Zeist

T. 14 030  
E. zeist@zeist.nl  
I. www.zeist.nl

## Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765  
6710 BT Ede

Bezoekadres:  
Renswoudsestraatweg 15b,  
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24  
E. info@greenengineers.nl  
I. www.greenengineers.nl

**Inhoudsopgave****1. Algemeen**

01	Oprichtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3

**2. Beschrijving****2.1 Algemene gegevens**

01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
06	Contactgegevens Greenpoint	5

**2.2 Nadere beschrijving**

1	<b>Grasveld / gazon kwaliteit A en B en trapveld</b>	8
11	<b>Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West,</b>	8
111	<b>Gazon kwaliteitsniveau A</b>	8
1111	<u>Beheersen grashoogte-gazon</u>	8
1113	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>	8
1114	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>	8
112	<b>Gazon begraafplaats Bosrust en Dieptetuin</b>	9
1121	<u>Beheersen grashoogte-gazon begraafplaats en</u>	9
1123	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>	9
1124	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>	10
113	<b>Grasvelden kwaliteitsniveau B</b>	10
1131	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>	10
1134	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>	10
2	<b>Maaien bermen, taluds en zichtstroken</b>	12
21	<b>Maaien bermen 1x per jaar</b>	12
211	<b>Verwijderen zwerfafval</b>	12
212	<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (direct</b>	12
2120	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	12
2121	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>	12
2122	<u>Maaien zichthoeken</u>	13
2123	<u>Maaien zichtstroken</u>	13
2124	<u>Maaien bollen- en knollenstroken</u>	14
2125	<u>Maaien bermen Blikkenburgerlaan</u>	15
213	<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (indirect</b>	15
2130	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	15
2131	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>	16
2132	<u>Maaien bermen Kerkenbosch</u>	16
22	<b>Maaien bermen 2x per jaar</b>	17
221	<b>Verwijderen zwerfafval</b>	17
222	<b>Maaien bermen en taluds 2x per jaar (direct</b>	17
2220	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	17
2221	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>	18
223	<b>Maaien bermen en taluds 2x per jaar (indirect</b>	18
2230	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	18
2240	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>	19
2250	<u>Maaien met licht materieel</u>	19
23	<b>Maaien bermen 4x per jaar</b>	20
231	<b>Verwijderen zwerfafval</b>	20
232	<b>Maaien bermen en taluds 4x per jaar (direct</b>	20
2320	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	20
24	<b>Sinus beheer</b>	21
2410	<u>Maaien bermen horizontaal</u>	21
3	<b>Overige werkzaamheden</b>	23
30	<b>Slepen grasvelden</b>	23

31	<b>Steken kanten</b>	23
32	<b>Afrozen bermen</b>	23
5	<b>Werken algemene aard</b>	24
9	<b>Staartposten</b>	25
91	<b>Eenmalige kosten</b>	25
95	<b>Stelposten</b>	25
<b>3.</b>	<b>Bepalingen</b>	<b>26</b>
01	Algemeen en administratief	27
01 01	Algemene bepalingen	27
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	27
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	28
01 07	Zekerheidstelling	28
01 08	Bijdragen	28
01 10	Vergunningen / ontheffingen	28
01 11	Verband met andere werken	28
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	29
01 13	Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan	29
01 17	Vrijgekomen materialen	29
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	29
01 23	Besteksadministratie	30
01 24	Beeldkwaliteit	31
01 25	Vakopleiding	31
01 26	Frequentiegestuurde besteksposten	31
01 27	Uitvoeringsaspecten	32
51	Groenvoorzieningen	34
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	34
51 01	Begripsbepaling	34
51 02	Eisen en uitvoering	34
51 03	Informatie-overdracht	34
51 05	Bijbehorende verplichtingen	34
51 06	Bouwstoffen	34
51 2	Gras en kruidachtigen	34
51 22	Eisen en uitvoering	34
51 23	Informatie-overdracht	35
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	36
62 0	Algemeen	36
62 03	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen	36
62 04	Risico en garanties	36
64	Flora- en Faunawet	37
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	37
64 01	Flora & fauna	37

## 1. Algemeen

Conceptversie

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist  
Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist  
Telefoon: 14 030  
E-mail: zeist@zeist.nl

**02 Directie**

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeist.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen grashoogte-grasveld;
- b. Beheersen zwerfafval-grasveld en bermen;
- c. Maaien loof bol- en knolgewassen;
- d. Bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- e. Maaien van bermen en taluds;
- f. Maaien zichthoeken;
- g. Steken harde graskanten.
- h. Etcetera.

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2022 en loopt af op 31-12-2023. Er is een optie tot verlenging voor een periode van tweemaal één jaar.

Alle werkzaamheden dienen conform de door de directie goed te keuren planning binnen deze in standhoudingsperiode te worden uitgevoerd.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

Conceptversie

**01 Tekeningen**

De te maaien percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint. De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date. Percelen die niet in Greenpoint staan dienen wel onderhouden te worden. Zodra dergelijke percelen herkend worden dient de opdrachtnemer deze te onderhouden. Zie ook bepaling 01.04.07.

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbesteder en directievoerder verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten. Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing op dit bestek.

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:  
- V&G plan (na aanbesteding)

**06 Contactgegevens Greenpoint**

Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

Bedrijfsnaam : Greenpoint advies  
Adres : Plantsoen 57i  
6701 AS WAGENINGEN  
Telefoon : 0317 - 41 55 01  
E-mail : info@greenpointadvies.nl  
Website : www.greenpointadvies.nl

## 2.2 Nadere beschrijving

Conceptversie

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>Grasveld / gazon kwaliteit A en B en trapveld en hondenuitlaatvelden</b>			
11			<b>Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo</b>			
111			<b>Gazon kwaliteitsniveau A</b>			
1111			<u>Beheersen grashoogte-gazon</u>			
111110	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: beheersen grashoogte gazon Locatie: zie beheersysteem	week	104,00 V	
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte: Grootte per perceel: <50m2 tot >2000m2	are		1.107,69 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111410 en 111420			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1113			<u>Maaien loof van bolgewassen</u>			
111310	512599		Maaien loof van bolgewassen Betreft het maaien van loof van de bolgewassen. Gerekend is met 1 maaibeurt per seizoen, uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie.	are	22,30 V	
			Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening	are		11,15 I
			Na maaien loof, dient het grasveld op kwaliteitsniveau A te worden gebracht conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Incl. rondom obstakels en bomen. Maaien en gelijktijdig afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1114			<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>			
111410	512599		Bijmaaien rondom bomen Betreft: het bijmaaien rondom bomen en in grasveld	are	4.430,76 V	
			Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening	are		1.107,69 I
			Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en oktober. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111420	512599		Bijmaaien rondom obstakels Betreft: het bijmaaien rondom obstakels in grasveld Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening Gerekend is met 8 maaibeurten per jaar. Maandelijks bijmaaien vanaf maart t/m oktober. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	17.723,04 V	
112			<b>Gazon begraafplaats Bosrust en Dieptetuin kwaliteitsniveau A</b>			1.107,69 I
1121			Beheersen grashoogte-gazon begraafplaats en Dieptetuin			
112110	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: beheersen grashoogte gazon Begraafplaats Bosrust Locatie: zie beheersysteem 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112410 en 112420 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				are		183,51 I
112120	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: beheersen grashoogte gazon Dieptetuin Locatie: zie beheersysteem Maaien met maaimachine met een maximale breedte van 1,20m 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Aantal percelen: ca. 2 stuks 9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112410 en 112420 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				are		13,15 I
1123			Maaien loof van bolgewassen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112310	512599		Maaien loof van bolgewassen Betreft het maaien van loof van de bolgewassen. Gerekend is met 1 maaibeurt per seizoen, uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening Na maaien loof, dient het grasveld op kwaliteitsniveau A te worden gebracht conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Incl. rondom obstakels en bomen. Maaien en gelijktijdig afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,10 V	
1124			Bijmaaien rondom bomen en obstakels			1,05 I
112410	512599		Bijmaaien rondom bomen Betreft: het bijmaaien rondom bomen in gazon op begraafplaats Bosrust Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening Locatie: zie tekening Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar in juni en oktober. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	734,04 V	183,51 I
112420	512599		Bijmaaien rondom obstakels Betreft: het bijmaaien rondom obstakels in gazon op begraafplaats Bosrust en de Dieptetuin Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening Gerekend is met 8 maaibeurten per jaar. Maandelijks bijmaaien vanaf maart t/m oktober. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3.146,56 V	196,66 I
113			<b>Grasvelden kwaliteitsniveau B</b>			
1131			Beheersen grashoogte-grasveld			
113110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft: beheersen grashoogte grasveld Locatie: zie beheersysteem	week	104,00 V	
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte: Grootte per perceel: <50m2 tot >2000m2	are		5.005,80 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 113410 en 113420			
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1134			Bijmaaien rondom bomen en obstakels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113410	512599	. . . . .	Bijmaaïen rondom bomen	are	10.011,60 V	
			Betreft: het bijmaaïen rondom bomen in grasveld			
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		5.005,80 I
			Gerekend is met 1 maaibeurt in medio maart.			
			Uitvoering in overleg met directie.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			. . . . .			
			. . . . .			
113420	512599	. . . . .	Bijmaaïen rondom obstakels	are	80.092,80 V	
			Betreft: het bijmaaïen rondom obstakels in			
			grasveld			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		5.005,80 I
			Locatie: zie tekening			
			Gerekend is met 8 maaibeurten per jaar.			
			Maandelijks bijmaaïen vanaf maart t/m oktober.			
			Uitvoering in overleg met directie.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						
. . . . .						
. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>Maaien bermen, taluds en zichtstroken</b>			
21			<b>Maaien bermen 1x per jaar</b>			
211			<b>Verwijderen zwerfafval</b>			
211010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	6.188,10 V	
		9.	Bermen en taluds			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		3.094,05 I
			Locatie: zie beheersysteem			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			direct voorafgaande maaibeurten conform			
			bestekspostnummer <a href="#">212010</a> , <a href="#">212110</a> , <a href="#">213010</a> &			
			<a href="#">213110</a>			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
212			<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (direct</b>			
			<b>afruimen)</b>			
2120			<u>Maaien bermen horizontaal</u>			
212010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	2.437,26 V	
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Te onderhouden oppervlakte:	are		1.218,63 I
			Locatie: zie beheersysteem			
		.1.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf			
			week 37. Uitvoering in overleg met directie.			
		.9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">212030</a>			
212020	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	8.978,00 V	
			Te onderhouden aantal:	st		4.489,00 I
			Locatie: zie beheersysteem			
			Bomen en obstakels in berm en talud			
			Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan			
			maaien volgens bestekspost 212010.			
			Uitvoering in overleg met directie.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
212030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	2.437,26 V	
			en taluds.			
			Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij			
			bestekspostnummer <a href="#">212010</a>			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf			
			week 37. Uitvoering in overleg met directie.			
		.9.	Maaisel tijdens of direct na uitvoering			
			maaiwerkzaamheden verwijderen			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2121			<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212110	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	79,08	V	
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			39,54 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem				
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf				
		. . . . .	week 37. Uitvoering in overleg met directie.				
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">212130</a>				
212130	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	79,08	V	
		. . . . .	en taluds.				
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostnummer <a href="#">212110</a>				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf				
		. . . . .	week 37. Uitvoering in overleg met directie.				
		. . . . .9.	Maaisel tijdens of direct na uitvoering				
		. . . . .	maaiwerkzaamheden verwijderen				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2122		. . . . .	<u>Maaien zichthoeken</u>				
212210	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	164,00	V	
		. . . . .	Betreft: maaien zichthoeken				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			82,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem				
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt per jaar in				
		. . . . .	april/mei. Exact tijdstip van uitvoering in				
		. . . . .	overleg met directie.				
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">212230</a>				
212220	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	1.190,00	V	
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			595,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem				
		. . . . .	Bomen en obstakels in berm en talud				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan				
		. . . . .	maaieren volgens bestekspost 212210.				
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
212230	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	164,00	V	
		. . . . .	en taluds.				
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostnummer <a href="#">212210</a>				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt per jaar in				
		. . . . .	april/mei. Exact tijdstip van uitvoering in				
		. . . . .	overleg met directie.				
		. . . . .9.	Maaisel tijdens of direct na uitvoering				
		. . . . .	maaiwerkzaamheden verwijderen.				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2123		. . . . .	<u>Maaien zichtstroken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212310	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt - Betreft: maaien zichtstroken Te onderhouden oppervlak 24 are, breedte 1m: Locatie: zie beheersysteem 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . . . .1. . . . . Aantal extra maaibeurten: 1 extra maaibeurt per . . . . . jaar in april/mei. Exact tijdstip van uitvoering . . . . . in overleg met directie.	km km	48,00 V		24,00 I
212320	512599		. . . . . Bijmaaaien rondom bomen en obstakels . . . . . Te onderhouden aantal: . . . . . Locatie: zie beheersysteem . . . . . Bomen en obstakels in berm en talud . . . . . Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan . . . . . maaien volgens bestekspost 212310. . . . . . Uitvoering in overleg met directie. . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . . . . . inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	3.460,00 V		1.730,00 I
212330	512506		. . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen . . . . . en taluds. . . . . . Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij . . . . . bestekspostnummer <a href="#">212310</a> 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt per jaar in . . . . . april/mei. Exact tijdstip van uitvoering in . . . . . overleg met directie. . . . . .9. . . . . Maaisel tijdens of direct na uitvoering . . . . . maaierwerkzaamheden verwijderen. . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende . . . . . verwerkingsinrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	50,00 V		
2124			. . . . . <u>Maaien bollen- en knollenstroken</u>				
212410	512501		. . . . . Maaien bermen en taluds. . . . . . Betreft: het maaien van bollen- en knollenstroken 2. . . . . Standaard beheer .9. . . . . Te onderhouden oppervlakte: . . . . . Locatie: zie beheersysteem . . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt per jaar in . . . . . week 47. Uitvoering in overleg met directie. . . . . .9. . . . . Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">212430</a>	are are	125,80 V		62,90 I
212430	512506		. . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen . . . . . en taluds. . . . . . Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij . . . . . bestekspostnummer <a href="#">212410</a> 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 extra maaibeurt per jaar in . . . . . week 47. Uitvoering in overleg met directie. . . . . .9. . . . . Maaisel tijdens of direct na uitvoering . . . . . maaierwerkzaamheden verwijderen . . . . .9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende . . . . . verwerkingsinrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	125,80 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212440	512599		Maaien loof van bolgewassen Betreft het maaien van loof van de bolgewassen. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 maaibeurt per seizoen, uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met de directie. Incl. rondom obstakels en bomen Maaihoogte gelijk aan de omringende grasvelden. Tijdstip van maaien op aanwijzing van de directie. Maaien en gelijktijdig afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	125,80 V	62,90 I
2125			<u>Maaien bermen Blikkenburgerlaan</u>			
212510	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien Blikkenburgerlaan in augustus in verband met aanwezige paddestoelen 2. Standaard beheer .9. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar medio augustus. Uitvoering in overleg met directie. .9. Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">212530</a>	are	206,70 V	103,35 I
212520	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels Te onderhouden aantal: Locatie: zie beheersysteem Bomen en obstakels in berm en talud Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan maaien volgens bestekspost 212510. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	570,00 V	285,00 I
212530	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">212510</a> 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar medio augustus. Uitvoering in overleg met directie. .9. Maaisel tijdens of direct na uitvoering maaierwerkzaamheden verwijderen .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	206,70 V	
213			<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (indirect afruimen)</b>			
2130			<u>Maaien bermen horizontaal</u>			
213010	512501		Maaien bermen en taluds. 1. Ecologisch beheer .9. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf week 37. Uitvoering in overleg met directie. .9. Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">213030</a>	are are	2.991,36 V	1.495,68 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213020	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels Te onderhouden aantal: Locatie: zie beheersysteem Bomen en obstakels in berm en talud Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan maaien volgens bestekspost 213010. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	8.644,00 V	4.322,00 I
213030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">213010</a> 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf week 37. Uitvoering in overleg met directie. 9. Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.991,36 V	
2131			<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>			
213110	512501		Maaien bermen en taluds. 1. Ecologisch beheer 9. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf week 37. Uitvoering in overleg met directie. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">213130</a>	are are	19,04 V	9,52 I
213130	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">213110</a> 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar vanaf week 37. Uitvoering in overleg met directie. 9. Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	19,04 V	
2132			<u>Maaien bermen Kerkenbosch</u>			
213210	512501		Maaien bermen en taluds. Maaien Kerkenbosch in oktober 1. Ecologisch beheer 9. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar eind oktober. Uitvoering in overleg met directie. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">213230</a>	are are	537,60 V	268,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213220	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels Te onderhouden aantal: Locatie: zie beheersysteem Bomen en obstakels in berm en talud Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan maaien volgens bestekspost 212610. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	722,00 V	361,00 I
213230	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">213210</a> 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar medio augustus. Uitvoering in overleg met directie. 9. Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	537,60 V	
22			<b>Maaien bermen 2x per jaar</b>			
221			<b>Verwijderen zwerfafval</b>			
221010	501171		Verwijderen zwerfafval. Bermen en taluds 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Totaal te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct voorafgaande maaibeurten conform bestekspostnummer <a href="#">222010</a> , <a href="#">222110</a> , <a href="#">223010</a> & <a href="#">224010</a> 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	11.417,12 V	2.854,28 I
222			<b>Maaien bermen en taluds 2x per jaar (direct afruimen)</b>			
2220			Maaien bermen horizontaal			
222010	512501		Maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer 9. Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie beheersysteem Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt: 2e helft juni 2e maaibeurt: week 37 Uitvoering in overleg met directie. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">222030</a>	are are	3.392,40 V	848,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222020	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels Te onderhouden aantal: Locatie: zie beheersysteem Bomen en obstakels in berm en talud Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan 2e maaibeurt volgens bestekspost 222010. Uitvoering in overleg met directie. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	4.686,00 V	2.343,00 I
222030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">222010</a> 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. . . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt: 2e helft juni 2e maaibeurt: vanaf week 37 .9. . . . . Maaisel tijdens of direct na uitvoering maaiwerkzaamheden verwijderen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3.392,40 V	
2221			<u>Maaaien bermen talud steiler 1:2</u>			
222110	512501		Maaaien bermen en taluds. 2. . . . . Standaard beheer .9. . . . . Te onderhouden oppervlakte: Locatie: zie tekening Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. . . . . Talud 1 : 2 of steiler .2. . . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt: 2e helft juni 2e maaibeurt: vanaf week 37 .9 Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">222130</a>	are are	34,96 V	8,74 I
222130	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">222110</a> 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. . . . . Talud 1 : 2 of steiler .2. . . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt: 2e helft juni 2e maaibeurt: vanaf week 37 .9. . . . . Maaisel tijdens of direct na uitvoering maaiwerkzaamheden verwijderen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	87,88 V	
223			<b>Maaaien bermen en taluds 2x per jaar (indirect afruimen)</b>			
2230			Maaaien bermen horizontaal			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
223010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	7.706,12 V		
		1. . . . .	Ecologisch beheer				
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			1.926,53 I
		. . . . .	Locatie: zie tekening				
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni				
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37				
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">223030</a>				
223020	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	12.410,00 V		
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			6.205,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem				
		. . . . .	Bomen en obstakels in berm en talud				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan 2e				
		. . . . .	maaibeurt volgens bestekspost 223010.				
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
223030	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	7.706,12 V		
		. . . . .	en taluds.				
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostnummer <a href="#">223010</a>				
		1. . . . .	Ecologisch beheer				
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni				
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37				
		. . . . .9	Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering				
		. . . . .	maaiwerkzaamheden				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2240		. . . . .	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>				
224010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	230,72 V		
		1. . . . .	Ecologisch beheer				
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			57,68 I
		. . . . .	Locatie: zie tekening				
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni				
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37				
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">224030</a>				
224030	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	230,72 V		
		. . . . .	en taluds.				
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
		. . . . .	bestekspostnummer <a href="#">224010</a>				
		1. . . . .	Ecologisch beheer				
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni				
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37				
		. . . . .9	Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering				
		. . . . .	maaiwerkzaamheden				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2250		. . . . .	<u>Maaien met licht materieel</u>				
		. . . . .	Natuurpark de Brink en Beukbergen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
225010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds. Betreft: uitvoeren maaiwerk met 2 wielige trekker en vingerbalk	are	156,72 V	
		1. . . . .	Ecologisch beheer			
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlak: Locatie: Natuurpark de Brink: zie beheersysteem	are		39,18 I
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar			
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni			
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37			
		. . . . .	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">225030</a>			
225020	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	72,00 V	
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st		36,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem			
		. . . . .	Bomen en obstakels in berm en talud			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan 2e maaibeurt volgens bestekspost 222210.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
225030	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	156,72 V	
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">225010</a>			
		1. . . . .	Ecologisch beheer			
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar			
		. . . . .	1e maaibeurt: 2e helft juni			
		. . . . .	2e maaibeurt: vanaf week 37			
		. . . . .	Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
23		. . . . .	<b>Maaien bermen 4x per jaar</b>			
231		. . . . .	<b>Verwijderen zwerfafval</b>			
231010	501171	. . . . .	Verwijderen zwerfafval.	are	1.657,52 V	
		9. . . . .	Bermen en taluds			
		.3. . . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		207,19 I
		. . . . .	Locatie: zie tekening			
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct voorafgaande maaibeurten conform bestekspostnummer <a href="#">232010</a>			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
232		. . . . .	<b>Maaien bermen en taluds 4x per jaar (direct afruimen)</b>			
2320		. . . . .	<u>Maaien bermen horizontaal</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	1.657,52 V	
		2. . . . .	Standaard beheer			
		.9. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are		207,19 I
		. . . . .	Locatie: zie tekening			
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .4. . .	Aantal maaibeurten: 4 maaibeurten per jaar			
		. . . . .	1e maaibeurt: april			
		. . . . .	2e maaibeurt: juni			
		. . . . .	3e maaibeurt: augustus			
		. . . . .	4e maaibeurt: oktober			
		. . . . .	Uitvoeren in overleg met opdrachtgever			
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">232030</a>			
232020	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	512,00 V	
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st		256,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem			
		. . . . .	Bomen en obstakels in berm en talud			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan 4e maaibeurt volgens bestekspost 232010.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
232030	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.657,52 V	
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer <a href="#">232010</a>			
		2. . . . .	Standaard beheer			
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .4. . .	Aantal maaibeurten: 4 maaibeurten per jaar			
		. . . . .	1e maaibeurt: april			
		. . . . .	2e maaibeurt: juni			
		. . . . .	3e maaibeurt: augustus			
		. . . . .	4e maaibeurt: oktober			
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie.			
		. . . .9.	Maaisel tijdens of direct na uitvoering maaierwerkzaamheden verwijderen			
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
24		. . . . .	<b>Sinus beheer</b>			
2410		. . . . .	Maaien bermen horizontaal			
241010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	16,80 V	
		. . . . .	Betreft: Sinus beheer			
		1. . . . .	Ecologisch beheer			
		.9. . . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		14,00 I
		. . . . .	Per maaibeurt te onderhouden oppervlakte:	are		8,40 I
		. . . . .	Locatie: zie tekening			
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . .1. . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar in augustus. Per maaibeurt ca. 60% van het totale areaal maaien door middel van sinuspaden.			
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie.			
		. . . . .9	Maaisel verwerken volgens bestekspost <a href="#">241030</a>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241020	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	20,00 V	
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st		10,00 I
		. . . . .	Locatie: zie beheersysteem			
		. . . . .	Bomen en obstakels in berm en talud			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan			
		. . . . .	maaien volgens bestekspost 241010.			
		. . . . .	Uitvoering in overleg met directie.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
241030	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	16,80 V	
		. . . . .	en taluds.			
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij			
		. . . . .	bestekspostnummer <a href="#">241010</a>			
		1. . . . .	Ecologisch beheer			
		.2. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .1. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . . .1. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar in			
		. . . . .	augustus. Uitvoering in overleg met directie.			
		. . . .9. . . . .	Maaisel tijdens of direct na uitvoering			
		. . . . .	maaiwerkzaamheden verwijderen			
		. . . .9. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
3			<b>Overige werkzaamheden</b>				
30			<b>Slepen grasvelden</b>				
300010	512525		Slepen grasveld. Betreft: voorafgaande aan eerste maaironde slepen van alle grasvelden, hondenuitlaatvelden en trapvelden Aantal percelen: zie beheersysteem Totaal te onderhouden oppervlakte:	are	10.912,00 V		
		.9.		are		5.456,00	I
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
31			<b>Steken kanten</b>				
310010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het steken/snijden van harde graskanten van bermen. Te onderhouden lengte:	m	160.000,00 V		
		3.	Langs verharding	m		80.000,00	I
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Uitvoering in overleg met de directie.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten zijn voor kosten aannemer.				
32			<b>Afrozen bermen</b>				
320010	510403		Verlagen bermen. Betreft het verlagen van bermen m.b.v. een bermfrees Profiel na verlaging: op één oor In de bermen aanwezige obstakels: bijwerken	m2	10.000,00 V		
		2.	Betreft: buitenberm				
		.2.	Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m				
		.9.	Gemiddelde dikte van afgraven: 0,05 m				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar tussendepot volgens bestekspostnummer <a href="#">320020</a> De aannemer dient een AP-04 keuring incl. PFAS uit te laten voeren, dit dient bij de eenheidsprijs te zijn in begrepen. Aannemer dient uit te gaan van maximaal klasse 'industrie'	m3		500,00	I
320020	610199		Inrichten, instandhouden en verwijderen depot Betreft: tussendepot voor vrijgekomen grond uit verlagen bermen volgens bestekspostnummer <a href="#">320010</a> . Het depot dient te worden afgeschermd met bouwhekken. Grondstromen dienen apart te worden opgeslagen.	keer	2,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5		.	.	.	.	.	.	<b>Werken algemene aard</b>			
500010	620105	.	.	.	.	.	.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van:	EUR		N
		1.	.	.	.	.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221			
		.3.	.	.	.	.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		.	.	.	.	.	.	.2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staartposten</b>			
91			<b>Eenmalige kosten</b>			
95			<b>Stelposten</b>			
950010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Betreft: o.a. het incidenteel herstellen van een trapveld, herstel schade aan grasvelden incl. leverantie zwarte grond, zand, en graszaadmengsels Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	7.500,00 V	
950020	100301		Stelpost Maaien bollenloof en afvoeren afkomend materiaal naar een erkende verwerkingsinrichting. Werkzaamheden uitvoeren omstreeks week 26 Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Naast het verzamelen en afvoeren dient tevens op deze stelpost te zijn verrekend de stort- en/of verwerkingskosten	EUR	3.500,00 V	
950030	100301		Stelpost Betreft extra maaionde ten behoeve van voorkoming bloei in Jacobskruiskruid Locatie: Dribergseweg (pleksgewijs) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Naast het verzamelen en afvoeren dient tevens op deze stelpost te zijn verrekend de stort- en/of verwerkingskosten	EUR	2.000,00 V	

### 3. Bepalingen

Conceptversie

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 06 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en geldig tot juni 2023.

**01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen 30% van de aannemingssom.

**01 04 07 Verrekening areaalwijziging**

- 03 In dit bestek is het onderhoud van de grasvelden van de parken opgenomen. Gedurende de looptijd van het bestek bestaat de mogelijkheid dat het onderhoud van de gazons in de parken opgenomen wordt in een ander bestek en in dit bestek komt te vervallen. De opdrachtnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Overzicht parken:

- Bethaniëplein;
- Blookerpark;
- Dieptetuin;
- Griffensteynseplein;
- Het Slot;
- J. v. Lennipplein;
- J. v/d Vondel;
- Kersbergenplein;
- Oranje Nassapark;
- Oude begraafplaats;
- Wilhelminapark.

Indien de hoeveelheden van deze parken uit het bestek worden gehaald, heeft de aannemer geen recht op vergoeding voor het in minder brengen van de hoeveelheden.

- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijvingsstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 05 Een lijst met groeilocaties van exoten wordt na opdrachtverlening met de aannemer gedeeld. Het areaal exoten is bij benadering. Hier zijn geen exacte gegevens van bekend. Areaal

HFD PAR ART LID

wijzigingen meer dan 10% geven reden tot aanpassing van de eenheidsprijs.

- 06 In aanvulling op lid 5 dient de opdrachtnemer nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.
- 08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

## **01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

### **01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 Als aanvulling op het gestelde in 01.05.01 lid 2 van de Standaard 2020 kunnen declaraties uitsluitend worden ingediend in overleg met en nà akkoord van de directie.
- 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekwijzigingen, zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn overeengekomen met de directievoerende. Extra werkzaamheden dienen als extra declaratie aan de betreffende termijnstaat te worden toegevoegd.
- 05 Declaraties indienen in termijnen van 4 weken. Indienen vóór de maandag van de derde week na verstrijken van een termijn.
- 06 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020, samen met de geaccordeerde termijnstaat, indienen via facturen@zeist.nl.  
Gemeente Zeist  
T.a.v. Crediteurenadministratie  
Postbus 513  
300 AM Zeist  
ovv bestek: Maaibestek gemeente Zeist 2022 en onder vermelding van het verplichtingenummer, zoals zal worden vermeld in de gunningsbrief.
- 07 Betaling van de declaratie zal, mits het te declareren bedrag is goedgekeurd door de directie, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden, conform de geldende Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zeist.

## **01 07 Zekerheidstelling**

### **01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt er geen zekerheidstelling verlangd.

## **01 08 Bijdragen**

### **01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

## **01 10 Vergunningen / ontheffingen**

### **01 10 01 Verzorgen vergunningen / ontheffingen**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

## **01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:  
- diversen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door of namens de gemeente Zeist.
- 02 In geval de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden niet of niet volledig kan uitvoeren vanwege uitvoering werkzaamheden derde of om welke andere reden dan ook hij niet bij het te onderhouden perceel kan komen, neemt hij terstond contact op met de directievoerende/toezichthouder hierover.
- 03 Indien aannemer niet terstond de onbereikbaarheid van een perceel meldt, zoals is aangegeven in lid 02 van dit artikel, kan het betreffende perceel gewoon meegenomen worden in de monitoring en geldt de onbereikbaarheid niet als een reden waarom dit perceel eventueel niet op het vereiste kwaliteitsbeeld ligt.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Algemeen**

- 01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van verkeersdeelnemers en aanwonenden.

**01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan****01 13 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema moet digitaal worden ingediend bij de directie.
- 03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 van de U.A.V. 2012 is de aannemer werkzaam met naar het oordeel van de directie voldoende aantal hoveniers, waarvan per groep tenminste 1 met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, lid 1 moet in het algemeen tijdschema per frequentiepost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) en waar (routing) werkzaamheden worden uitgevoerd.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 11 Vervoer van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle bij het werk vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de betreffende bestekspost te zijn verrekend.
- 02 Vrijgekomen materiaal kan tijdelijk worden gestort op een aangewezen locatie aan de boskwekerij aan de Jagersingel of de Johannes Postlaan of de Kwikstaartlaan.
- 03 Gestort materiaal dient wekelijks uiterlijk op vrijdag vóór 17:00 uur te zijn verwijderd.

**01 18 Bescherming te handhaven beplanting**

HFD PAR ART LID

**01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden**

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, allen met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer ten einde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer voor de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigingen van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 Bij schade aan bomen stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden.
- 02 Indien de boom door de aannemer wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade, dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 06 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per boom beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de taxatie zoals vermeld in lid 01, 03 en 04.

**01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:  
herstelbare schade € 10,00 per m2 vegetatie met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;  
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met en minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

**01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**

- 01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:  
herstelbare schade € 5,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;  
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor met en minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:  
- stedelijk gebied 2,0  
- halfstedelijk gebied 1,5  
- overig gebied 1,0

**01 23 Besteksadministratie**

HFD PAR ART LID

**01 23 01      Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen en instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de vergadering en stuurt deze ter goedkeuring uiterlijk 10 kalenderdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

**01 24            Beeldkwaliteit****01 24 07        Besteksmeldingen**

- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstel meldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

**01 24 08        Opneming**

- 10 Per periode van vier weken worden vanuit de beheersysteem GreenPoint van de gemeente Zeist a-select d.m.v. at random trekkingen meetlocaties gegenereerd. Per jaar worden er 13 schouwrondes uitgevoerd door de opdrachtgever, waarbij de beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend.

Een schouw zal bestaan uit 50 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter.

De directie kan keuren op ieder moment. De aannemer ontvangt iedere termijn van de directie schriftelijk een overzicht van iedere afkeur ondersteunt met fotomateriaal.

**01 25            Vakopleiding****01 25 02        Opleiding in te zetten medewerkers**

- 01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 bestendig beheer.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer.

**01 26            Frequentiegestuurde besteksposten**

HFD PAR ART LID

**01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereedgemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per e-mail aan de aannemer bericht. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te zijn uitgevoerd. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 In 2022 geldt dat bij vier achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende contractverlenging worden gehaald. In 2023 geldt dat bij drie en in de eventuele jaren daarna bij de achtereenvolgende ingebrekestellingen. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende contractverlenging zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 2.2 en / of deel 3 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,00 per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld. Zie voor deze procedure het processchema in Bijlage 5, behorende tot dit bestek.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

**01 27 Uitvoeringsaspecten****01 27 01 Materieel**

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/ of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 1989.

HFD PAR ART LID

**01 27 02      Werktijden**

- 01 Het werken buiten de normale tijden, te weten vóór 07.00u 's ochtends en ná 17.00u 's middags alsook het werken in meer ploegen en het werken op zaterdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Aannemer wordt verzocht niet vóór 07.00u 's ochtends maaierwerk te verrichten op percelen welke dicht tegen woningen aanliggen. Dit leidt voor aanwonenden tot ongewenst geluidsoverlast en moet vóór genoemd tijdstip worden voorkomen.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zeist waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

**01 27 03      Weers- en terreinomstandigheden**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat in afstemming met de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 2012
- 02 Na het hervatten van stilgelegde maaierwerkzaamheden zoals beschreven in lid 1 dient de opdrachtnemer, de kwaliteit te leveren zoals beschreven in de desbetreffende bestekspost. Indien na maaierwerkzaamheden het beeld niet voldoet door grasproppen of andere grasophopingen dient de opdrachtnemer dit binnen 48 uur te verwijderen en in ieder geval voor het weekend. Eventuele kosten dienen in de eenheidsprijzen van het maaierwerk opgenomen te zijn.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begripsbepaling****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51 01 01:  
Te verstaan onder:  
j. Meetlocatie: een door de opdrachtgever bepaald grasveld, waarvan het kwaliteitsniveau wordt beoordeeld.  
l. Proppen: een ophoping of samenleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.

**51 02 Eisen en uitvoering****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 04 Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen mag geen groundbewerking dieper dan 0,10 m worden uitgevoerd.
- 05 Er mogen geen grotere tractoren worden ingezet dan overeenkomend met de Reform Mounty 100.

**51 02 10 Opruimingswerk**

- 01 Voorafgaand aan het maaien van bermen het betreffende oppervlak tevens ontdoen van onregelmatigheden, waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, zwerfvuil, grofvuil en stenen daaronder inbegrepen.

**51 03 Informatie-overdracht****51 03 04 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer vuil aantreft dat als chemisch afval kan worden aangemerkt, dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 02 Indien de aannemer grof vuil aantreft dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 03 De gemeente beschikt over informatie betreffende groeilocaties van Aziatische Duizendknoop. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 04 Indien de aannemer nieuwe groeilocaties van Aziatische Duizendknoop aantreft dient dit te worden gemeld bij de directie.

**51 05 Bijbehorende verplichtingen****51 05 06 Schade aan groenvoorzieningen**

- 01 Bij ongeregeligheden, zoals schade aan bomen, beplanting en gras dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directievoerende.

**51 06 Bouwstoffen****51 06 03 Bestrijding van ziekten en plagen**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

**51 22 05 Maaien**

- 09 In aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijnen en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 12 Tijdens het maaien van gazons, bermen en taluds rondom bomen (of in ruitvorm rondom bomen) 35 cm vegetatie laten staan. Deze vegetatie uitsluitend maaien tijdens bijmaaien volgens frequentie besteksposten.
- 13 Groeilocaties van Aziatische Duizendknoop niet maaien. 1 meter vegetatie rondom de groeilocatie eveneens niet maaien.
- 14 De bermen langs de Blikkenburgerlaan mogen uitsluitend vanaf de verharding worden gemaaid. Het is niet toegestaan met maaimachines door de bermen aan de Blikkenburgerlaan te rijden.
- 15 Inzet van maaizuig-machines is alleen toegestaan indien deze zijn voorzien van een eco-kop.

**51 22 06 Ecologisch beheer (Kleurkeur)**

- 01 In aanvulling op de standaard dient ecologisch beheer van bermen en grasstroken te worden uitgevoerd onder de eisen van Kleurkeur. Dit geldt voor alle besteksposten in deel 2.2 van onderhavig bestek waar ecologisch beheer is voorgeschreven.
- 02 In afwijking van de artikel 51.22.06 lid 02 en 03 van de Standaard dient bij iedere maaibeurt tussen 15% tot 30% van de oppervlakte van de vegetatie te blijven staan.
- 03 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard bepaalt de ecooloog van de opdrachtgever welke delen van de vegetatie blijven overstaan. Deze zullen i.o.m. de aannemer worden gemarkeerd.
- 04 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dienen overslaande delen jaarlijks te rouleren door het areaal.
- 05 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard dient maaisel binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering van het maaibeheer te worden afgevoerd.
- 06 In aanvulling op artikel 51.22.06 lid 06 is het maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan.
- 09 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard bedraagt de minimale maaihogte 5 tot 10 cm boven maaiveld.
- 10 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient tijdens regenachtig weer maaierwerkzaamheden niet uitgevoerd te worden.
- 12 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient het inzaaien van bermen zoveel mogelijk te worden voorkomen.

**51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen**

- 04 Paragraaf 51 22 11 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 Paragraaf 51 22 11 lid 06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 10 Bijmaaien rondom bomen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd met een bermmaaier voorzien van een afstandhouder.

**51 23 Informatie-overdracht****51 23 02 Bijmaaien rondom obstakels**

- 01 De aannemer wordt erop geattendeerd dat de grasvelden en/of bermen, die conform dit bestek moeten worden onderhouden, op sommige locaties zijn voorzien van een grotere hoeveelheid bij te maaien obstakels, dan hij op basis van een standaard situatie mag verwachten. Hij dient hier met zijn inschrijfprijzen rekening mee te houden.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 0 Algemeen****62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen****62 03 01 Algemeen**

- 06 De spijstijden zijn:  
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;  
- 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

**62 04 Risico en garanties****62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of vanwege de directie opgegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Conceptversie

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en Faunawet****64 0 Deelhoofdstuk 64.0****64 01 Flora & fauna****64 01 01 Gedragscode soortbescherming gemeenten**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:  
Gedragscode soortbescherming gemeenten, in 2020 goedgekeurd door de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Digitaal verkrijgbaar bij:
- Vereniging Stadswerk Nederland  
Galvanistraat 1 - 6716 AE Ede  
Postbus 416 - 6710 BK Ede  
Tel: 0318-692721  
info@stadswerk.nl
- 02 Incidenten  
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.
- 05 Natuurkalender  
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.  
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.  
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.  
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.  
Voor de natuurkalender zie:  
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorten.pdf>
- 07 De gemeente beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 08 De aannemer werkt een 'Ecologisch Werkprotocol' uit. Dit werkprotocol wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

.....  
.....

Conceptversie

....  
....

Conceptversie

Behoort bij: 21-087-002

.....

### I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 21-087-002

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

C) (handtekening)  
(naam)  
(functie)



Behoort bij: 21-087-002

.....

#### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)       gevestigd te:
- B)       gevestigd te:
- C)       gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Grasveld / gazon kwaliteit A en B en trapveld en hondenuitlaatvelden</b>				
11	<b>Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo</b>				
111	<b>Gazon kwaliteitsniveau A</b>				
1111	<u>Beheersen grashoogte-gazon</u>				
111110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
1113	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>				
111310	Maaien loof van bolgewassen	are	22,30V		
1114	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>				
111410	Bijmaaien rondom bomen	are	4.430,76V		
111420	Bijmaaien rondom obstakels	are	17.723,04V		
112	<b>Gazon begraafplaats Bosrust en Dieptetuin kwaliteitsniveau A</b>				
1121	<u>Beheersen grashoogte-gazon begraafplaats en Dieptetuin</u>				
112110	Beheersen grashoogte-gazon Begraafplaats Bosrust	week	104,00V		
112120	Beheersen grashoogte-gazon Dieptetuin	week	104,00V		
1123	<u>Maaien loof van bolgewassen</u>				
112310	Maaien loof van bolgewassen	are	2,10V		
1124	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>				
112410	Bijmaaien rondom bomen	are	734,04V		
112420	Bijmaaien rondom obstakels	are	3.146,56V		
113	<b>Grasvelden kwaliteitsniveau B</b>				
1131	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>				
113110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00V		
1134	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>				
113410	Bijmaaien rondom bomen	are	10.011,60V		
113420	Bijmaaien rondom obstakels	are	80.092,80V		
2	<b>Maaien bermen, taluds en zichtstroken</b>				
21	<b>Maaien bermen 1x per jaar</b>				
211	<b>Verwijderen zwerfafval</b>				
211010	Verwijderen zwerfafval.	are	6.188,10V		
212	<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (direct afruimen)</b>				
2120	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
212010	Maaien bermen en taluds.	are	2.437,26V		
212020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	8.978,00V		
212030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	2.437,26V		
2121	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>				
212110	Maaien bermen en taluds.	are	79,08V		
212130	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	79,08V		
2122	<u>Maaien zichthoecken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212210	Maaien bermen en taluds.	are	164,00V		
212220	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	1.190,00V		
212230	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	164,00V		
2123	<u>Maaien zichtstroken</u>				
212310	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.	km	48,00V		
212320	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	3.460,00V		
212330	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	50,00V		
2124	<u>Maaien bollen- en knollenstroken</u>				
212410	Maaien bermen en taluds.	are	125,80V		
212430	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	125,80V		
212440	Maaien loof van bolgewassen	are	125,80V		
2125	<u>Maaien bermen Blikkenburgerlaan</u>				
212510	Maaien bermen en taluds.	are	206,70V		
212520	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	570,00V		
212530	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	206,70V		
213	<b>Maaien bermen en taluds 1x per jaar (indirect afruimen)</b>				
2130	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
213010	Maaien bermen en taluds.	are	2.991,36V		
213020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	8.644,00V		
213030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	2.991,36V		
2131	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>				
213110	Maaien bermen en taluds.	are	19,04V		
213130	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	19,04V		
2132	<u>Maaien bermen Kerkenbosch</u>				
213210	Maaien bermen en taluds.	are	537,60V		
213220	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	722,00V		
213230	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	537,60V		
22	<b>Maaien bermen 2x per jaar</b>				
221	<b>Verwijderen zwerfafval</b>				
221010	Verwijderen zwerfafval.	are	11.417,12V		
222	<b>Maaien bermen en taluds 2x per jaar (direct afruimen)</b>				
2220	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
222010	Maaien bermen en taluds.	are	3.392,40V		
222020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	4.686,00V		
222030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	3.392,40V		
2221	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>				
222110	Maaien bermen en taluds.	are	34,96V		
222130	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	87,88V		
223	<b>Maaien bermen en taluds 2x per jaar (indirect afruimen)</b>				
2230	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
223010	Maaien bermen en taluds.	are	7.706,12V		
223020	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	12.410,00V		
223030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	7.706,12V		
2240	<u>Maaien bermen talud steiler 1:2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224010	Maaien bermen en taluds.	are	230,72V		
224030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	230,72V		
2250	<u>Maaien met licht materieel</u>				
225010	Maaien bermen en taluds.	are	156,72V		
225020	Bijmaaieren rondom bomen en obstakels	st	72,00V		
225030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	156,72V		
23	<b>Maaien bermen 4x per jaar</b>				
231	<b>Verwijderen zwerfafval</b>				
231010	Verwijderen zwerfafval.	are	1.657,52V		
232	<b>Maaien bermen en taluds 4x per jaar (direct afruimen)</b>				
2320	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
232010	Maaien bermen en taluds.	are	1.657,52V		
232020	Bijmaaieren rondom bomen en obstakels	st	512,00V		
232030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.657,52V		
24	<b>Sinus beheer</b>				
2410	<u>Maaien bermen horizontaal</u>				
241010	Maaien bermen en taluds.	are	16,80V		
241020	Bijmaaieren rondom bomen en obstakels	st	20,00V		
241030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	16,80V		
3	<b>Overige werkzaamheden</b>				
30	<b>Slepen grasvelden</b>				
300010	Slepen grasveld.	are	10.912,00V		
31	<b>Steken kanten</b>				
310010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160.000,00V		
32	<b>Afrogen bermen</b>				
320010	Verlagen bermen m.b.v. een bermfrees	m2	10.000,00V		
320020	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	2,00V		
5	<b>Werken algemene aard</b>				
500010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost.	EUR	7.500,00V		
950020	Stelpost.	EUR	3.500,00V		
950030	Stelpost.	EUR	2.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				