

TPE (holo) infill

Eisen gesteld aan toepassing TPE (holo) in kunstgrasvelden

De te leveren en toe te passen infill betreft TPE (holo) dat voldoet aan de volgende eisen:

- 1) De infill is nieuw geleverd materiaal (Virgin).
- 2) Gerecycled infill is niet toegestaan.
- 3) De infill is niet ge vulkaniseerd.
- 4) De kleur van de infill is groen.
- 5) De korrel is hol met twee openingen en een gesloten wand.
- 6) De infill dient te voldoen aan de Europese REACH-verordening (1907/2006) bijlage XVII, bepaling 50.5.
- 7) De infill dient te voldoen aan de eisen volgens NEN-EN 71-3 (Safety of Toys).
- 8) De infill voldoet aan eisen voor performance infill volgens FIFA Quality Concept versie 2015.
- 9) De laagdikte die ingestrooid wordt in de mat is ≥ 10 mm.
- 10) Op de infill geldt een garantie van 8 jaar na opleverdatum, waarin er geen verklitting en verkleaving van het infill materiaal plaatsvindt. Dit geldt voor de verklitting en verkleaving van het infill materiaal onderling en met de kunstgrasvezels.
- 11) Indien er binnen de garantietermijn van 8 jaar na opleverdatum toch verklitting en verkleaving plaatsvindt (onderling en/of met de kunstgrasvezels) dan dient de aannemer onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten de infill (en eventueel de kunstgrasmat) te vervangen.
- 12) Bovenstaande punten 1 t/m 8 dienen voor het instrooien en herleidbaar naar de toe te passen partij aangetoond te worden door de leverancier van de infill.