



Offerteaanvraag

Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering
gietijzeren kolken en putdeksels

Bijlage 1: Programma van Eisen

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Bijlage 1: Programma van Eisen

Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering gietijzeren kolken en putdeksels
I&A-nummer: I&A_2020_0164

Dit Programma van Eisen bestaat uit eisen waaraan u dient te voldoen tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst.

1	Eisen Algemeen
1.1	Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen voldoen aan de Offerteaanvraag met bijlagen en Nota('s) van Inlichtingen (inclusief voorliggend Programma van Eisen).
1.2	Opdrachtnemer garandeert tevens dat de leveringen voldoen aan de door de Opdrachtnemer bij inschrijving ingediende en uitgewerkte gunningscriteria op basis van de uitgevraagde Gunningcriteria 'Kwaliteit', zie Offerteaanvraag.
1.3	Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) geschiedt in de Nederlandse taal.
1.4	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat bij tegenstrijdigheden in uw Inschrijving het voor de Aanbesteder meest gunstige aanbod wordt gehanteerd.
1.5	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat er geen verplichting is tot het afnemen van een bepaald aantal gietijzeren kolken en putdeksels. Aan de in deze offerteaanvraag genoemde aantallen (zie Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier') kunnen geen rechten worden ontleend.

2	Eisen aan Organisatie Opdrachtnemer
2.1	Opdrachtnemer stelt een contactpersoon aan, welke zal fungeren als "single point of contact" tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verplichtingen zoals rapportages en andere communicatie.
2.2	Opdrachtnemer garandeert dat zij beschikt over een flexibele organisatie die bij sterke afwijkingen ten opzichte van het geprognosticeerde (zie Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier') leveringen van gietijzeren kolken en putdeksels, in staat is de behoefte van de Opdrachtgever te realiseren.
2.3	Opdrachtnemer dient ook in vakanties of bij ziekte de levering t.b.v. gemeenten Amstelveen en Aalsmeer op het gewenst niveau uit te voeren.

3	Eisen Leveringen
3.1	Opdrachtnemer garandeert dat zij het gehele assortiment tegen de bij de inschrijving geoffreerde prijzen kan leveren gedurende de duur van de Raamovereenkomst. Onder assortiment wordt verstaan ten minste hetgeen opgenomen is in Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier'.
3.2	U garandeert voor de gehele duur van de Raamovereenkomst dat de te leveren gietijzeren kolken en putdeksels nieuw en ongebruikt zijn.
3.3	Alle te leveren materialen moeten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse Normen geldend voor putdeksels, trottoir- en straatkolken, en dienen KOMO-gekeurd te zijn of worden geleverd onder gelijkwaardige productcertificaten.
3.4	De door u geleverde kolken hebben de volgende minimum maten l x b x d (hoogte) in mm: 300 x 450 x 850 mm; 350 x 450 x 900 mm; 280 x 380 x 850 mm.
3.5	Te leveren putdeksels hebben een dagmaatdiameter van 520 mm en een putrandhoogte van 240mm.
3.6	De rand en het inbouwgarneer van de kolk en de putrand dienen te zijn vervaardigd uit gietijzer met een minimale kwaliteit GJL 250.
3.7	Het rooster van de kolk en het putdeksel dient te zijn vervaardigd uit gietijzer met een minimale kwaliteit van GJS 400.
3.8	Het inbouwgarneer dient te zijn vervaardigd uit gietijzer met een minimale kwaliteit van GJL 250 of kunststof HDPE.
3.9	De bak van de kolk dient te zijn vervaardigd uit beton, kwaliteit C30/45, waarbij de bodemdikte 75 mm bedraagt.
3.10	De deksels van de trottoirkolken dienen te zijn voorzien van een steeknokvergrendeling en een uitlichtopening. De vergrendeling en uitlichtopening dienen zo robuust mogelijk te zijn.

3.11	De kolken dienen te zijn voorzien van een aansluiting rond 125 mm.
3.12	De kolken dienen te voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7067, NEN 7068, NEN 7083 en BRL 9204.
3.13	De roosters en deksels dienen te worden beproefd conform NEN-EN 124 en BRL 9204.
3.14	Het rooster van de trottoir- en straatkolk en het putdeksel dienen bestand te zijn tegen een breukbelasting van 125 kN.
3.15	De kolken dienen minimaal te voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB.
3.16	De verankering van de gietijzeren rand met het beton dient te geschieden d.m.v. stalen beugels of gietijzerpennen conform NEN 7068.
3.17	De straatkolk dient aan de bovenzijde toegankelijk te zijn voor een zuigbuis van 148 mm. De minimale doorgangsmaat moet derhalve 153 mm zijn.
3.18	De straatkolk dient een minimale zandvang te hebben van 21 liter.
3.19	De straatkolk dient zo te zijn geconstrueerd dat het mogelijk moet zijn om met stelringen het opzetstuk ten opzichte van de onderbak te verhogen. De straatkolk dient zo te zijn geconstrueerd, dat na plaatsing het opzetstuk en de onderbak niet onderling van elkaar kunnen schuiven.
3.20	De kolken dienen te zijn voorzien van een stankscherm wat volledig kan scharnieren of wegschuiven om een volledige toegang te hebben tot de achterliggende leiding. Het stankscherm kan niet uit het uitlaatgarnituur vallen.
3.21	De kolken mogen samengesteld op een pallet worden aangeleverd. Bij het verpakken dient de leverancier ervoor te zorgen dat bij de opslag geen regenwater in de straatkolk kan stromen.
3.22	De kolken dienen te zijn voorzien van een roostervergrendeling welke met een standaard puthaak kan worden geopend en gesloten.
3.23	De kolken dienen voorzien te zijn van een amfibietrap.

4	Eisen Logistiek & Administratie
4.1	De afroepen van de raamovereenkomst vinden plaats op basis van een zogenaamde nadere opdracht (ofwel deelopdracht).
4.2	De in de nadere opdrachten (digitaal verstrekt) bestelde gietijzeren kolken en putdeksels worden door u kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. Afroepdata worden aangegeven in de nadere opdrachten.
4.3	Opdrachtnemer beschikt over voldoende opslagcapaciteit om bestelde gietijzeren kolken en putdeksels tot aan de afroepdatum te kunnen opslaan.
4.4	De in Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier' genoemde gietijzeren kolken en putdeksels dienen op afroep en naar behoefte door de Opdrachtnemer binnen uiterlijk vijf weken na een nadere opdrachtverstrekking worden geleverd, tenzij anders overeengekomen. Onafhankelijk van eventuele onder belading.
4.5	Opdrachtnemer biedt (met uitzondering van volledige fabriekssluiting) de mogelijkheid aan de Koper om gietijzeren kolken en putdeksels te kunnen (laten) halen gedurende eventuele vakantiesluiting.
4.6	Opdrachtnemer levert de gietijzeren kolken en putdeksels franco (DDP Delivered Duty Paid) gelost naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, op het gemeentelijke magazijn op de gemeentewerf Langs de Werf 10 op het industrieterrein "Legmeer" te Amstelveen, op de openbare weg of bouwweg.
4.7	Opdrachtnemer draagt aan de toezichthouder of de uitvoerder van het werk bij elke levering digitaal (nader af te stemmen met de Opdrachtgever) een afleverdocument (leverbon/ vrachtbrief) over met daarop vermeld de volgende informatie: - Gedetailleerde omschrijving per project (o.b.v. de nadere opdracht) per product en artikelnummer van de geleverde gietijzeren kolken en putdeksels met de daarbij behorende geleverde aantallen; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, I&A-nummer (contractnummer) en (afroep)opdrachtnummer.
4.8	Het afleveren (lossen) op de locatie moet gebeuren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur opdat bij de aflevering de uitvoerder van de betreffende aannemer of de toezichthouder van de Opdrachtgever bij het lossen aanwezig kan zijn.
4.9	Jaarlijks wordt aan de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever een overzicht van de totale afname en totale gefactureerde bedragen verzonden waarin is aangegeven: - Aantal en de omzet per geleverd artikelnummer en artikelomschrijving;

	- Totale omzet per project.
4.10	Opdrachtnemer is bereid om tweemaal per jaar, indien nodig en op verzoek van de in de Raamovereenkomst genoemde contactpersoon van de Opdrachtgever, overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en overige procedures, de afhandeling van klachten en de verrichte leveringen en bijhorende dienstverlening.
4.11	Afgekeurde gietijzeren kolken en putdeksels worden direct na kennisgeving door of namens de Opdrachtgever door u afgevoerd en per omgaande opnieuw geleverd.

5	Eisen Milieu, CO2, Circulariteit
5.1	Alle door Opdrachtnemer te leveren gietijzeren kolken en putdeksels voldoen aan de geldende wet en regelgeving. Opdrachtnemer garandeert dit voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst.
5.2	Opdrachtnemer heeft de erkende kwaliteitsverklaringen en de bijbehorende attesten en productcertificaten. Deze dienen op eerste verzoek binnen twee werkdagen te worden overgelegd aan de Opdrachtgever. Uit deze erkende kwaliteitsverklaringen blijkt duidelijk dat de verklaring geldt voor alle door de Opdrachtgever gevraagde gietijzeren kolken en putdeksels (zie invulbijlage 2).
5.3	Opdrachtnemer zet zich uiterst in om de CO2-uitstoot te reduceren bij toelevering, productie en levering van de gevraagde gietijzeren kolken en putdeksels, e.e.a. in lijn met het klimaatverdrag en de branche specifieke afspraken en standaarden. Zie tevens uitwerking gunningscriteria.

6	Eisen Leveringsprijzen (Invulbijlage 2 'Inschrijvingsformulier')/ Facturering
6.1	De Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW.
6.2	Op de leveringen worden de van toepassing zijnde Btw-tarieven gehanteerd.
6.3	De door u geoffreerde prijzen zijn inclusief alle kosten, zoals (niet limitatief): administratie, verzend-, transport-, pallet- en verzekeringskosten.
6.4	Het niet bekend zijn met de situatie bij de Opdrachtgever kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
6.5	De Opdrachtgever roept gebruikelijk in volle vrachten af. In enkele gevallen kan het een kleine hoeveelheid betreffen (sluitvracht). U rekent geen vrachtkosten in geval van incidentele onder belading.
6.6	Uw prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie levering franco DDP (Delivery Duty Paid) met eigen middelen (kraan o.i.d.) gelost naast het middel van vervoer op alle locaties binnen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, op de openbare weg, bouwweg, opslaglocatie of andere daarvoor aangewezen terreinen.
6.7	De door Opdrachtnemer bij inschrijving geoffreerde prijzen (exclusief BTW) zijn in ieder geval vast voor de initiële duur van de Raamovereenkomst.
6.8	Bij een eventuele verlenging van de Raamovereenkomst (na de initiële duur van de Raamovereenkomst) worden de eenheidsprijzen gewijzigd met <u>maximaal</u> de door het CBS vastgestelde indexering voor producentenprijzen C Industriële producten (verbruiksprijzen).
6.9	Met ingang van 2 augustus 2023 kunnen de eenheidsprijzen worden geïndexeerd met als maximum een aanpassing op basis van de volgende prijsherzieningsformule: $Ehp_{nieuw} = Ehp_{oud} * C_1 / C_0$ Daarin staat voor; Ehp_{oud} : Eenheidsprijzen zoals door u geoffreerd (ingangsdatum overeenkomst) Ehp_{nieuw} : Nieuw overeen te komen eenheidsprijzen C_0 : CBS indexcijfer producentenprijzen C Industriële producten (verbruiksprijzen), augustus 2022. C_1 : CBS indexcijfer producentenprijzen C Industriële producten (verbruiksprijzen), augustus 2023. ¹⁾ Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd. Het basisjaar is 2015 (index 2015=100). Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. Tariefaanpassingen worden

	schriftelijk aan opdrachtgever minimaal 6 weken voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van opdrachtgever.
6.10	U gaat ermee akkoord dat de facturering op de volgende wijze zal plaatsvinden: Facturering dient per afroep en per (afroep)opdracht digitaal te geschieden op de wijze zoals in de Raamovereenkomst is aangegeven. Facturen dienen digitaal te worden gezonden aan facturen@amstelveen.nl of aan facturenaalsmeer@amstelveen.nl (wordt per opdracht aangegeven). Op de factuur moet worden vermeld: - I&A-nummer (contractnummer); - Gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde gietijzeren kolken en putdeksels met de daarbij behorende geleverde aantallen en de verwijzing naar desbetreffende vrachtbrieven; - Datum van afroep; - Datum van aflevering; - Naam en adres Leverancier; - Projectnaam, besteknummer en (afroep)opdrachtnummer; - Factuurnummer; - Vrachtbrieffnummer(s). Er vindt geen vergoeding van kosten plaats voor de correctie van onjuist ingestuurde/gecrediteerde facturen.
6.11	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de maximale betalingstermijn gehanteerd wordt van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van uw ingediende factuur.
7	Eisen juridisch
7.1	Opdrachtnemer conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van de Aanbestedende Dienst: ARIV mei 2018. En hetgeen gesteld in de Offerteaanvraag met bijlagen en (eventuele) Nota('s) van Inlichtingen.